

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

1

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
01.01.01	LIMPEZA GERAL,INCL.REMOCAO DA COB.VEGETAL - TRONCOS C/DIAM.ATE 10CM			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
01.01.02	DESTOCAMENTO,INCL.REMOCAO DAS RAIZES - DIAMETROS DE 10,01 A 30CM			UN
	00099 SERVENTE	H	6.0000	
01.01.05	REMOCAO DE ENTULHO,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM			M3
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
	91510 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA - 6T	H	0.3000	
01.01.10	TRANSPORTE POR CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA,A PARTIR DE 1KM			MK
	91510 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA - 6T	H	0.0400	
01.02.01	CORTE			M3
	00099 SERVENTE	H	2.5000	
01.02.02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA			M3
	00099 SERVENTE	H	2.9500	
01.02.05	ATERRO,INCLUSIVE COMPACTACAO			M3
	00099 SERVENTE	H	3.5000	
01.02.10	CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM			M3
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
	91505 CAMINHAO BASCULANTE - 4M3	H	0.3000	
01.03.01	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA			M3
	00099 SERVENTE	H	0.0800	
	92120 RETROESCAVADEIRA C/CACAMBA FRONTAL	H	0.1000	
01.03.02	CORTE E ATERRO COMPACTADO			M3
	00099 SERVENTE	H	0.1290	
	91514 CAMINHAO IRRIGADEIRA POT . 149 HP	H	0.0100	
	92109 TRATOR SOBRE PNEUS POT. (79 A 81HP)	H	0.0100	
	92115 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	H	0.0050	
	92118 ROLO COMPAC PE-DE-CARNEIRO POT. 102 A 132HP	H	0.0050	
	92120 RETROESCAVADEIRA C/CACAMBA FRONTAL	H	0.0800	
	92140 GRADE DE DISCO H	H	0.0100	
	92145 MOTONIVELADORA POT 130HP H	H	0.0050	
01.03.03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM			M3
	00099 SERVENTE	H	0.0996	
	91505 CAMINHAO BASCULANTE - 4M3	H	0.0404	
	92105 PA CARREGADEIRA SOBRE ESTEIRAS OU PNEUS	H	0.0098	
	92120 RETROESCAVADEIRA C/CACAMBA FRONTAL	H	0.0800	
01.03.05	FORNECIMENTO DE TERRA,INCL.CORTE,CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM			M3
	91505 CAMINHAO BASCULANTE - 4M3	H	0.3000	
	99523 FORNECIMENTO DE TERRA (MEDIDO NO ATERRO)	M3	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

2

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
01.03.06	ATERRO,INCLUSIVE COMPACTACAO			M3
	00099 SERVENTE	H	0.0490	
	91514 CAMINHAO IRRIGADEIRA POT . 149 HP	H	0.0100	
	92109 TRATOR SOBRE PNEUS POT. (79 A 81HP)	H	0.0100	
	92115 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	H	0.0050	
	92118 ROLO COMPAC PE-DE-CARNEIRO POT. 102 A 132HP	H	0.0050	
	92140 GRADE DE DISCO H	H	0.0100	
	92145 MOTONIVELADORA POT 130HP H	H	0.0050	
01.03.10	TRANSPORTE POR CAMINHAO BASCULANTE,A PARTIR DE 1KM			MK
	91505 CAMINHAO BASCULANTE - 4M3	H	0.0400	
01.04.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M			M3
	00099 SERVENTE	H	2.9500	
01.04.02	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M			M3
	00099 SERVENTE	H	3.4900	
01.04.05	ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.8000	
	11035 ESCORA DE EUCALIPTO - DIAM. 18 A 22CM	M	0.1400	
	11050 PRANCHA DE PEROBA EM BRUTO - 3X16CM	M2	1.2500	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	0.1500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
01.04.06	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.7000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4000	
	11035 ESCORA DE EUCALIPTO - DIAM. 18 A 22CM	M	0.0800	
	11050 PRANCHA DE PEROBA EM BRUTO - 3X16CM	M2	0.7500	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	0.0900	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1200	
01.04.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,PARA SIMPLES REGULARIZACAO			M2
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
01.04.15	LASTRO DE BRITA			M3
	00099 SERVENTE	H	2.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.2000	
01.04.16	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	12.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.8700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	293.0000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.6200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

3

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
01.04.22	MANILHA DE BARRO (FURADA) - DIAMETRO DE 4"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.3200	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0004	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.1700	
	72002 MANILHA DE BARRO (FURADA) 4-	M	1.0100	
01.04.23	MANILHA DE BARRO (FURADA) - DIAMETRO DE 6"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0006	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.2400	
	72004 MANILHA DE BARRO (FURADA) 6-	M	1.0100	
01.04.24	MANILHA DE BARRO (FURADA) - DIAMETRO DE 8"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0008	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.3200	
	72006 MANILHA DE BARRO (FURADA) 8-	M	1.0100	
01.04.26	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - D=4" (100MM)			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5200	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5200	
	72442 TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 100MM	M	1.0100	
01.04.27	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - D=6" (150MM)			M
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	72444 TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 150MM	M	1.0100	
01.04.30	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.2100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0012	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.4900	
	70002 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 30CM C-1	M	1.0200	
01.04.31	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	1.5200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0024	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.9700	
	70003 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 40CM C-1	M	1.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

4

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
01.04.32	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 50CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0036	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.4600	
	70004 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 50CM C-1	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.0100	
01.04.33	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 60CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.7400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0049	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.9400	
	70005 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 60CM C-1	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.0200	
01.04.34	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 70CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8500	
	00099 SERVENTE	H	0.9100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.9100	
	70010 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 70CM CA-2	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.0400	
01.04.35	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 80CM			M
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0097	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.8900	
	70011 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 80CM CA-2	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.0500	
01.04.36	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 90CM			M
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.3100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.5900	
	70012 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 90CM CA-2	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.0900	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

5

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
01.04.37	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 100CM			M
	00020 PEDREIRO	H	1.4000	
	00099 SERVENTE	H	1.5500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.2900	
	70013 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 100CM CA-2	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.1300	
01.04.38	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 110CM			M
	00020 PEDREIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	1.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.7200	
	70014 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 110CM CA-2	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.1800	
01.04.39	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 120CM			M
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	12.1500	
	70015 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 120CM CA-2	M	1.0200	
	92125 GUINDASTE S/PNEUS 123 HP - 14 T	H	0.2200	
01.04.48	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO			M3
	00099 SERVENTE	H	4.6300	
01.04.49	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	12.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	220.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8700	
01.04.50	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.3000	
	00099 SERVENTE	H	2.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0600	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.5500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	11.8400	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	84.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

6

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
01.04.51	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	3.2000	
	00099 SERVENTE	H	4.0200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0900	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	10.3700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	17.6600	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	159.0000	
01.04.52	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.4200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.4200	
	00015 FERREIRO	H	0.4600	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.4600	
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.2000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0400	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1200	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	5.2700	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0900	
01.04.70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA			M3
	00099 SERVENTE	H	2.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.2000	
01.04.71	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA			M3
	00099 SERVENTE	H	3.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	1.1500	
01.04.75	MANTA EM TEREFTALATO DE POLIESTER - 300G/M2			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.0300	
	19025 MANTA EM TEREFT. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	0.3600	
01.04.80	REATERRO DE VALAS,INCLUSIVE APILOAMENTO			M3
	00020 PEDREIRO	H	0.3500	
	00099 SERVENTE	H	3.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

7

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.01.01	BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM			M
	00015 FERREIRO	H	0.0500	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0500	
	00020 PEDREIRO	H	0.1600	
	00099 SERVENTE	H	1.6900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0200	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.6300	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0100	
02.01.02	BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM			M
	00015 FERREIRO	H	0.0800	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0800	
	00020 PEDREIRO	H	0.2500	
	00099 SERVENTE	H	2.2900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	14.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.9800	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.01.05	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 20T			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10010 CRAVACAO ESTACA TIPO -STRAUSS- - 20T	M	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	14.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.4600	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0100	
02.01.06	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 30T			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10011 CRAVACAO ESTACA TIPO -STRAUSS- - 30T	M	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0600	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.4600	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

8

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.01.07	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 40T			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10012 CRAVACAO ESTACA TIPO -STRAUSS- - 40T	M	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	32.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0900	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.8000	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.01.08	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 50T			M
	00099 SERVENTE	H	0.1500	
	10013 CRAVACAO ESTACA TIPO -STRAUSS- - 50T	M	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	38.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1100	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.8000	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.01.09	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATE 70T			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10014 CRAVACAO ESTACA TIPO -STRAUSS- - 70T	M	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	46.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1300	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.9600	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.01.10	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA TIPO "STRAUSS"			UN
	10055 TAXA DE MOBILIZ.EQUIPAMENTOS P/ESTACA "STRAUSS"	UN	1.0000	
02.01.20	TUBULAO - ESCAVACAO A CEU ABERTO, COM PA E PICARETA			M3
	00008 POCEIRO	H	10.0000	
	00009 AJUDANTE DE POCEIRO	H	10.0000	
02.01.30	TUBULAO - CONCRETO FCK = 13,5MPA			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	12.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.9300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	268.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

9

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.01.32	TUBULAO - CONCRETO CICLOPICO			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	12.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	196.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.5800	
	10546 PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0.4000	
02.01.38	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 17 CM - 20 T			M
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	10001 CRAV.EST.PRE-MOLD.CONCR. 17 CM - 20T	M	1.0000	
02.01.39	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 20 CM - 30 T			M
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	10002 CRAV.EST.PRE-MOLD.CONCR. 20 CM - 30T	M	1.0000	
02.01.40	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 23 CM - 40 T			M
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	10003 CRAV.EST.PRE-MOLD.CONCR. 23 CM - 40T	M	1.0000	
02.01.41	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 28 CM - 60 T			M
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	10004 CRAV.EST.PRE-MOLD.CONCR. 28 CM - 60T	M	1.0000	
02.01.42	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 33 CM - 70 T			M
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	10005 CRAV.EST.PRE-MOLD.CONCR. 33 CM - 70T	M	1.0000	
02.01.43	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 17 CM - 20 T			UN
	10060 EMENDA DE ESTACA CONCR. PRE-MOLD. 17 CM - 20T	UN	1.0000	
02.01.44	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 20 CM - 30 T			UN
	10061 EMENDA DE ESTACA CONCR. PRE-MOLD. 20 CM - 30T	UN	1.0000	
02.01.45	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 23 CM - 40 T			UN
	10062 EMENDA DE ESTACA CONCR. PRE-MOLD. 23 CM - 40T	UN	1.0000	
02.01.46	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 28 CM - 60 T			UN
	10063 EMENDA DE ESTACA CONCR. PRE-MOLD. 28 CM - 60T	UN	1.0000	
02.01.47	EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 33 CM - 70 T			UN
	10064 EMENDA DE ESTACA CONCR. PRE-MOLD. 33 CM - 70T	UN	1.0000	
02.01.48	CORTE E REPARO DE CABECA DE ESTACA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.2500	
	00099 SERVENTE	H	2.5000	
02.01.49	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA PRE-MOLDADA			UN
	10056 TAXA DE MOBILIZ.EQUIPAMENTOS P/ESTACA PRE-MOLDADA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

10

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.01.50	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIAM.= 20CM			M
00099	SERVENTE	H	0.1000	
10016	EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE D= 20 CM	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0400	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	14.0000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.4600	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0100	
02.01.51	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIAM.= 25CM			M
00099	SERVENTE	H	0.1000	
10017	EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE D= 25 CM	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0700	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.0000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0600	
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.4600	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0100	
02.01.52	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIAM.= 30CM			M
00099	SERVENTE	H	0.1000	
10018	EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA MECNICAMENTE D= 30 CM	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0800	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	27.5000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0800	
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.6300	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.01.53	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE DIAM.= 35CM			M
00099	SERVENTE	H	0.1000	
10019	EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA MECNICAMENTE D= 35 CM	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1000	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	32.0000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0900	
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.8000	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.01.54	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA ESCAVADA MECANIC.			UN
10057	TAXA DE MOBILIZ.EQUIPAMENTOS P/ESTACA ESC.MECANICAMENTE		UN	1.0000
02.01.60	ESTACA RAIZ DIAM.=160 MM P/ATE 35 TF			M
10050	ESTACA RAIZ D=160MM PARA ATE 35 TON	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0300	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.0000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.8400	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1700	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

11

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.01.61	ESTACA RAIZ DIAM.=200 MM P/ATE 50 TF			M
10051	ESTACA RAIZ D= 200MM PARA ATE 50 TON	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0600	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	36.0000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.5000	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.2000	
02.01.62	ESTACA RAIZ DIAM.=250 MM P/ATE 70 TF			M
10052	ESTACA RAIZ D= 250MM PARA ATE 70 TON	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0900	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	56.0000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	12.3400	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.2300	
02.01.63	ESTACA RAIZ DIAM.=310 MM P/ATE 100 TF			M
10053	ESTACA RAIZ D= 310MM PARA ATE 100 TON	M	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1200	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	72.0000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	16.6200	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3200	
02.01.64	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA RAIZ			UN
10058	TAXA DE MOBILIZ.EQUIPAMENTOS P/ESTACA RAIZ	UN	1.0000	
02.01.70	FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PERFIL DE ACO I 10"			M
00099	SERVENTE	H	0.2600	
10040	FORNECIMENTO E CRAVACAO ESTACA PERF. ACO I 10 "	M	1.0000	
02.01.71	FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PERFIL DE ACO I 12"			M
00099	SERVENTE	H	0.2600	
10041	FORNECIMENTO E CRAVACAO ESTACA PERF. ACO I 12"	M	1.0000	
02.01.73	CORTE DE ESTACA METALICA PERFIL I 10"			UN
10043	CORTE DE ESTACA METALICA PERFIL I 10"	UN	1.0000	
02.01.74	CORTE DE ESTACA METALICA PERFIL I 12"			UN
10044	CORTE DE ESTACA METALICA PERFIL I 12"	UN	1.0000	
02.01.75	EMENDA DE TOPO P/ESTACA METALICA PERFIL I 10"			UN
10045	EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METALICA PERFIL I 10"	UN	1.0000	
02.01.76	EMENDA DE TOPO P/ESTACA METALICA PERFIL I 12"			UN
10046	EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METALICA PERFIL I 12"	UN	1.0000	
02.01.77	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA METALICA			UN
10059	TAXA DE MOBILIZ.EQUIPAMENTOS P/ESTACA METALICA	UN	1.0000	
02.02.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M			M3
00099	SERVENTE	H	3.2500	
02.02.02	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M			M3
00099	SERVENTE	H	3.8800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

12

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.02.05	ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.8000	
	11035 ESCORA DE EUCALIPTO - DIAM. 18 A 22CM	M	0.1400	
	11050 PRANCHA DE PEROBA EM BRUTO - 3X16CM	M2	1.2500	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	0.1500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
02.02.06	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.7000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4000	
	11035 ESCORA DE EUCALIPTO - DIAM. 18 A 22CM	M	0.0800	
	11050 PRANCHA DE PEROBA EM BRUTO - 3X16CM	M2	0.7500	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	0.0900	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1200	
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,PARA SIMPLES REGULARIZACAO			M2
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
02.02.11	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,COM MACO DE ATE 60KG			M2
	00099 SERVENTE	H	1.7000	
02.02.15	LASTRO DE BRITA			M3
	00099 SERVENTE	H	2.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.2000	
02.02.16	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	12.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.9100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	293.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8300	
02.03.01	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.3000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.5000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
02.03.04	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO - NAO RECUPERAVEL			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	11040 FORRAO DE PINHO 3A.CONSTR.-1/2X12-	M2	1.0500	
	11064 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	2.5000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

13

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.04.04	ARMADURA EM ACO CA-50			KG
	00015 FERREIRO	H	0.1000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.1500	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.04.07	ARMADURA EM ACO CA-60			KG
	00015 FERREIRO	H	0.0800	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0800	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.1500	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
02.04.09	ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA			KG
	00015 FERREIRO	H	0.0300	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0300	
	11540 TELA DE ACO CA-60 CMD BITOLAS	KG	1.0500	
02.05.01	CONCRETO FCK = 13,5MPA - VIRADO NA OBRA			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	12.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.9300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	268.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8300	
02.05.05	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	12.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.9100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	293.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8300	
02.05.08	CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	6.0000	
	10530 CONCRETO FCK=15.0 MPA - USINADO	M3	1.0200	
02.05.13	CONCRETO FCK = 18,0MPA - USINADO			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	6.0000	
	10532 CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	1.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

14

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.06.01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACICOS COMUNS			M3
	00020 PEDREIRO	H	7.0000	
	00099 SERVENTE	H	9.6300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.3100	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	51.8700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	51.8700	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	795.0000	
02.06.03	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - BLOCOS DE PEDRA BRUTA			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	9.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.3600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	109.5000	
	12545 PEDRA GRANITICA EM BRUTO	M3	1.1000	
02.06.05	IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.1500	
	00099 SERVENTE	H	0.9500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.7200	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.4000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	1.0200	
02.06.10	REATERRO DE VALAS,INCLUSIVE APILOAMENTO			M3
	00020 PEDREIRO	H	0.3500	
	00099 SERVENTE	H	3.5000	
02.06.11	REATERRO DE VALAS,COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO,INCLUSIVE APILOAMENTO			M3
	00020 PEDREIRO	H	0.3500	
	00099 SERVENTE	H	3.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	28.4000	
02.50.01	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACICOS COMUNS			M3
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
02.50.05	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES			M3
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	13.0000	
02.50.06	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO			M3
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	93090 COMPRESSOR	H	5.0000	
	93095 MARTELETE	H	15.0000	
02.60.04	RETIRADA DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - BLOCOS DE PEDRA BRUTA			M3
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	6.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

15

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
02.90.01	ESTACAS DE REACAO P/REFORCO DE FUNDACAO,DIAM.20CM - PRIMEIROS 5M			UN
10020	CRAV.EST.REACAO - PRIMEIROS 5M	UN	1.0000	
02.90.02	ESTACAS DE REACAO P/REFORCO DE FUNDACAO,DIAM.20CM - EXCEDENTE DE 5M			M
10030	CRAV.EST.REACAO - EXCEDENTE DE 5M	M	1.0000	
03.01.01	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO - PLANA			M2
00013	CARPINTEIRO	H	1.3000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.3000	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000	
03.01.04	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO - NAO RECUPERAVEL			M2
00013	CARPINTEIRO	H	0.5000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	
11040	FORRAO DE PINHO 3A.CONSTR.-1/2X12-	M2	1.0500	
11064	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	2.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000	
03.01.11	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA			M2
00013	CARPINTEIRO	H	2.8000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.8000	
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.3300	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2500	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000	
03.01.13	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA			M2
00013	CARPINTEIRO	H	2.8000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.8000	
11010	CHAPA COMPENSADA - PLASTIFICADA 10MM	M2	0.3300	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2500	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000	
03.01.14	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA			M2
00013	CARPINTEIRO	H	2.0000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.0000	
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.3300	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

16

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
03.01.15	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.0000	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3300	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
03.01.16	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.0000	
	11010 CHAPA COMPENSADA - PLASTIFICADA 10MM	M2	0.3300	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
03.01.17	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.0000	
	11011 CHAPA COMPENSADA - PLASTIFICADA 12MM	M2	0.3300	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
03.01.30	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M			M3
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.5000	
	11064 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	0.7000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
03.02.04	ARMADURA EM ACO CA-50			KG
	00015 FERREIRO	H	0.1000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.0500	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
03.02.07	ARMADURA EM ACO CA-60			KG
	00015 FERREIRO	H	0.1000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.0500	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

17

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
03.02.09	ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA			KG
	00015 FERREIRO	H	0.0300	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0300	
	11540 TELA DE ACO CA-60 CMD BITOLAS	KG	1.0500	
03.03.05	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	330.0000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2900	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.6800	
03.03.06	CONCRETO FCK = 18,0MPA - VIRADO NA OBRA			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.7110	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	357.0000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2893	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.6765	
03.03.07	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.7060	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	369.6000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2893	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.6765	
03.03.08	CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	9.0000	
	10530 CONCRETO FCK=15.0 MPA - USINADO	M3	1.0200	
03.03.09	CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL			M3
	00020 PEDREIRO	H	4.0000	
	00099 SERVENTE	H	5.0000	
	10520 CONCRETO FCK=15.0 MPA - USIN.E BOMB.	M3	1.0200	
03.03.13	CONCRETO FCK = 18,0MPA - USINADO			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	9.0000	
	10532 CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	1.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

18

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
03.03.14	CONCRETO FCK = 18,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL			M3
	00020 PEDREIRO	H	4.0000	
	00099 SERVENTE	H	5.0000	
	10522 CONCRETO FCK=18.0 MPA - USIN.E BOMB.	M3	1.0200	
03.03.30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO			M3
	19005 BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	1.0000	
03.04.01	LAJE MISTA - H-8 COM CAPEAMENTO DE 2CM (10 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3500	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0180	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	11.0900	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0246	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.0600	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1800	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.0000	
	12001 LAJE MISTA PRE-FABRICADA - H8	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
03.04.02	LAJE MISTA - H-8 COM CAPEAMENTO DE 4CM (12 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3700	
	00099 SERVENTE	H	0.7400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0303	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	19.0100	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0421	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.1300	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1900	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.0000	
	12001 LAJE MISTA PRE-FABRICADA - H8	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

19

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
03.04.03	LAJE MISTA - H-12 COM CAPEAMENTO DE 4CM (16 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0360	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	22.5700	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0501	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.1300	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1900	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.0000	
	12003 LAJE MISTA PRE-FABRICADA - H12	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
03.04.04	LAJE MISTA - H-16 COM CAPEAMENTO DE 4CM (20 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.4400	
	00099 SERVENTE	H	0.8800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0411	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	22.4500	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0580	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.1300	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.0000	
	12005 LAJE MISTA PRE-FABRICADA H=16CM	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
03.04.05	LAJE MISTA - H-20 COM CAPEAMENTO DE 5CM (25 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0529	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	28.9200	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0224	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0523	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.0000	
	12007 LAJE MISTA PRE-FABRICADA H=20CM	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

20

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
03.04.19	LAJE MISTA TRELICADA H-8 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (12 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3300	
	00099 SERVENTE	H	0.8500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0310	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	17.0100	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0130	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0310	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.4300	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1500	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.7300	
	12050 LAJE MISTA-TRELICADA PRE-FABRICADA H=8 CM	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0250	
03.04.20	LAJE MISTA TRELICADA H-10 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (14 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3500	
	00099 SERVENTE	H	0.9200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0340	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	18.7100	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0145	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0338	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.7300	
	12051 LAJE MISTA TRELICADA PRE-FABRICADA H=10CM	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
03.04.21	LAJE MISTA TRELICADA H-12 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (16 CM)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3700	
	00099 SERVENTE	H	0.9900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0370	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	20.4100	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0160	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0370	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.9700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1620	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.7300	
	12052 LAJE MISTA TRELICADA PRE-FABRICADA H=12CM	M2	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0350	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

21

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
03.04.22	LAJE MISTA TRELICADA H-15 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (19 CM)			M2
00020	PEDREIRO	H	0.4000	
00099	SERVENTE	H	1.0600	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0404	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	22.1100	
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0171	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2000	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.2500	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1650	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.7300	
12053	LAJE MISTA TRELICADA PRE-FABRICADA H=15CM	M2	1.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.0400	
03.04.23	LAJE MISTA TRELICADA H-20 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (24 CM)			M2
00020	PEDREIRO	H	0.4700	
00099	SERVENTE	H	1.2400	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0485	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	26.5400	
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0205	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0480	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.4000	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.2700	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1710	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.7300	
12055	LAJE MISTA TRELICADA PRE-FABRICADA H=20CM	M2	1.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.0500	
03.04.24	LAJE MISTA TRELICADA H-25 CM COM CAPEAMENTO 5 CM (30 CM)			M2
00020	PEDREIRO	H	0.5600	
00099	SERVENTE	H	1.4900	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0597	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	32.6600	
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0252	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0590	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.4100	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.3900	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1770	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.0900	
12057	LAJE MISTA TRELICADA PRE-FABRICADA H=25CM	M2	1.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

22

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
03.40.02	APICOAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
03.40.10	LIMPEZA E REMOCAO DE SUP. DETERIORADA C/JATEAM. DE AREIA ABRASIVO			M2
	39029 JATEAMENTO DE AREIA OU ABRASIVO EM SUP.CONCRETO	M2	1.0000	
03.40.50	POLIMENTO DE CONCRETO			M2
	39024 POLIMENTO DE CONCRETO	M2	1.0000	
03.40.51	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO			M2
	39027 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO	M2	1.0000	
03.50.01	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES			M3
	00099 SERVENTE	H	10.0000	
03.50.02	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO			M3
	00099 SERVENTE	H	18.0000	
03.50.05	DEMOLICAO DE LAJES MISTAS COM ESP.FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16 CM			M2
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
03.50.06	DEMOLICAO DE LAJES MISTAS C/ESP.FINAL SUP.A 16 CM, ATE 30 CM, INCLU			M2
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
04.01.01	TIJOLOS MACICOS COMUNS - ESPELHO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0120	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.2700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.2000	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	35.0000	
04.01.02	TIJOLOS MACICOS COMUNS - 1/2 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.4400	
	00099 SERVENTE	H	1.8200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.6700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.0000	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	70.0000	
04.01.03	TIJOLOS MACICOS COMUNS - 1 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.4000	
	00099 SERVENTE	H	3.0200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0750	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	13.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.0000	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	140.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

23

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.01.04	TIJOLOS MACICOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.7700	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1080	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	18.9100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.0000	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	210.0000	
04.01.11	TIJOLOS MACICOS COMUNS - APARENTE,1/2 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.4400	
	00099 SERVENTE	H	1.8200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.6700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.0000	
	12582 TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	70.0000	
04.01.12	TIJOLOS MACICOS COMUNS - APARENTE,1 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	3.4000	
	00099 SERVENTE	H	3.0200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0750	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	13.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.0000	
	12582 TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	140.0000	
04.01.15	TIJOLOS CERAMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9600	
	00099 SERVENTE	H	1.1400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.5000	
	12550 TIJOLO CERAMICO FURADO - 11 FUIROS	UN	25.0000	
04.01.16	TIJOLOS CERAMICOS FURADOS - 1 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.6000	
	00099 SERVENTE	H	1.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0480	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	8.5100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.5000	
	12550 TIJOLO CERAMICO FURADO - 11 FUIROS	UN	50.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

24

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.01.20	TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0080	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.3500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.7000	
	12560 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5.5X11X23CM	UN	35.0000	
04.01.21	TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.4400	
	00099 SERVENTE	H	1.8200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0270	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.4000	
	12560 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5.5X11X23CM	UN	70.0000	
04.01.22	TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO			M2
	00020 PEDREIRO	H	3.4000	
	00099 SERVENTE	H	3.0200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0670	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	11.3900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.9000	
	12560 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5.5X11X23CM	UN	140.0000	
04.01.25	TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO,20X20CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0140	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.2400	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.2500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.6000	
	12570 TIJOLO DE VIDRO - CANELADO 10X20X20CM	UN	25.0000	
04.01.26	TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO,20X20CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0140	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.2400	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.2500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.6000	
	12574 TIJOLO DE VIDRO - XADREZ 10X20X20CM	UN	25.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

25

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.01.27	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILACAO			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0140	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.2400	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.2500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.6000	
	12572 TIJOLO DE VIDRO - VENTILACAO	UN	25.0000	
04.01.40	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8800	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0150	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.7600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.1600	
	12530 BLOCO DE CONCRETO - COMUM 9X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9200	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0230	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.1400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
	12532 BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9800	
	00099 SERVENTE	H	1.1500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0310	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.3100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.3300	
	12534 BLOCO DE CONCRETO - COMUM 19X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.43	BLOCO SILICO CALCARIO - 09CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5700	
	00099 SERVENTE	H	0.6400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0083	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.2400	
	12510 BLOCO SILICO CALCARIO 9X19X39	UN	13.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

26

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.01.44	BLOCO SILICO CALCARIO - 14CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6300	
	00099 SERVENTE	H	0.7200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0109	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.6400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6400	
	12511 BLOCO SILICO CALCARIO 14X19X39	UN	13.0000	
04.01.45	BLOCO SILICO CALCARIO - 19CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6300	
	00099 SERVENTE	H	0.7300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0122	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.8200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.8200	
	12512 BLOCO SILICO CALCARIO 19X19X39	UN	13.0000	
04.01.50	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,09CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0150	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.8000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.1500	
	12520 BLOCO DE CONCRETO - APAR. 9X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.51	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,14CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.4000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.1400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2500	
	12522 BLOCO DE CONCRETO - APAR. 14X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.52	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,19CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.4000	
	00099 SERVENTE	H	1.1500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.3000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.3500	
	12524 BLOCO DE CONCRETO - APAR. 19X19X39CM	UN	13.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

27

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.01.53	BLOCO SILICO CALCARIO APARENTE - 09CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5700	
	00099 SERVENTE	H	0.6400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0083	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.2400	
	12513 BLOCO SILICO CALCARIO APARENTE 9X19X39	UN	13.0000	
04.01.54	BLOCO SILICO CALCARIO APARENTE - 14CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6300	
	00099 SERVENTE	H	0.7200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0109	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.6400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6400	
	12514 BLOCO SILICO CALCARIO APARENTE 14X19X39	UN	13.0000	
04.01.55	BLOCO SILICO CALCARIO APARENTE - 19CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6300	
	00099 SERVENTE	H	0.7300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0122	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.8200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.8200	
	12515 BLOCO SILICO CALCARIO APARENTE 19X19X39	UN	13.0000	
04.01.60	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - ESTRUTURAL,14CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9200	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0110	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.7500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.8100	
	12540 BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 14X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.61	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - ESTRUTURAL,19CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9800	
	00099 SERVENTE	H	1.1500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0150	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.0230	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.2500	
	12542 BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 19X19X39CM	UN	13.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

28

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.01.62	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - ESTRUTURAL, APARENTE - 14 CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.1500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0110	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.7500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.8100	
	12540 BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 14X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.63	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - ESTRUTURAL, APARENTE - 19 CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.1500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0150	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.0230	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.2500	
	12542 BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 19X19X39CM	UN	13.0000	
04.01.66	BLOCOS DE CONCRETO CELULAR - 7,5CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.3500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.9500	
	12501 BLOCO DE CONCR. CELULAR - 7.5X40X40CM	M2	1.0200	
04.01.67	BLOCOS DE CONCRETO CELULAR - 10CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.8000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.6000	
	12503 BLOCO DE CONCR. CELULAR - 10X40X40CM	M2	1.0200	
04.01.76	BLOCOS DE PEDRA NATURAL - NAO APARELHADA			M3
	00020 PEDREIRO	H	5.0000	
	00099 SERVENTE	H	5.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1180	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	38.6300	
	12545 PEDRA GRANITICA EM BRUTO	M3	1.2000	
04.01.80	TELA TIPO DEPLOYEE P/REFORCO DE ALVENARIA			M2
	00015 FERREIRO	H	0.0300	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0300	
	19035 TELA TIPO -DEPLOYEE-	M2	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

29

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.01.95	ARMADURA EM ACO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - ESTRUTURAL			KG
	00015 FERREIRO	H	0.1000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.0500	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
04.01.96	ARMADURA EM ACO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - ESTRUTURAL			KG
	00015 FERREIRO	H	0.1000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.0500	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0200	
04.01.97	CONCRETO "GROUT"			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.7200	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	20.0000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	283.0000	
	10550 PEDRISCO	M3	0.2800	
04.01.98	VERGAS,CINTAS E PILARETES DE CONCRETO			M3
	00013 CARPINTEIRO	H	2.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.4000	
	00015 FERREIRO	H	6.0000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	6.0000	
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	300.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.0000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	63.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.4000	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.2000	
04.02.01	ELEMENTOS VAZADOS DE BLOCOS DE CONCRETO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0200	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.9400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.3000	
	12538 BLOCO DE CONCRETO (10/15/20)X20X40CM	UN	10.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

30

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.02.04	ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERAMICOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.9200	
	00099 SERVENTE	H	2.2800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0340	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.7900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.0000	
	12550 TIJOLO CERAMICO FURADO - 11 FUROS	UN	40.0000	
04.02.07	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.4 OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.5500	
	00099 SERVENTE	H	1.3100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.4900	
	13043 ELEM.VAZADO - TIPO-NEO-REX N.4	UN	12.5000	
04.02.08	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.4A OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.5500	
	00099 SERVENTE	H	1.3100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.4900	
	13001 ELEM.VAZADO TIPO -NEO REX- N.4A	UN	12.5000	
04.02.09	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO REX N.4F OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.5500	
	00099 SERVENTE	H	1.3100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0133	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.9206	
	13044 ELEM.VAZADO - TIPO-NEO-REX- N.4F	UN	12.5000	
04.02.10	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	3.4000	
	00099 SERVENTE	H	1.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.7140	
	13003 ELEMENTO VAZADO TIPO NEO-REX N. 16	UN	27.0000	
04.02.11	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16D OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	3.5200	
	00099 SERVENTE	H	1.8100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0190	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.4200	
	13041 ELEMENTO VAZADO TIPO NEO-REX N.16D	UN	27.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

31

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.02.12	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17A OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.2800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.1590	
	13004 ELEM.VAZADO TIPO -NEO REX- N.17A	UN	11.0000	
04.02.13	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17G OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.2800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0061	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2076	
	13006 ELEMENTO VAZADO TIPO NEO-REX N.17G	UN	11.6600	
04.02.14	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.19 OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	0.8500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0040	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.8100	
	13010 ELEM. VAZADO - TIPO-NEO-REX- N.19	UN	6.3000	
04.02.15	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.19C OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0040	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.9400	
	13012 ELEM.VAZADO TIPO -NEO REX- N.19C	UN	6.5000	
04.02.16	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17C OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.2800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0091	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.7600	
	13002 ELEMENTO VAZADO TIPO -NEO REX- No 17C	UN	12.0000	
04.02.17	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO REX N.22B OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.4500	
	00099 SERVENTE	H	1.2300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.1590	
	13047 ELEMENTO VAZADO NEO-REX No. 22 B	UN	9.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

32

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.02.18	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.23A OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	0.8500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.1800	
	13020 ELEM. VAZADO - TIPO-NEO-REX- N.23A	UN	6.1000	
04.02.24	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62 OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.4000	
	13030 ELEM. VAZADO - TIPO -NEO-REX- N.62	UN	4.0000	
04.02.26	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62A OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.8800	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0040	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.5500	
	13040 ELEM. VAZADO - TIPO -NEO-REX- N.62A	UN	4.8000	
04.02.27	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62B OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0032	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.5500	
	13039 ELEM.VAZADO TIPO -NEO REX- N.62B	UN	6.5000	
04.02.30	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.72A OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.2800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.4300	
	13050 ELEM.VAZADO TIPO -NEO REX- N.72A	UN	11.5000	
04.02.35	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.78A OU SIMILAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.4250	
	13060 ELEM.VAZADO TIPO -NEO REX- N.78A	UN	6.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

33

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.03.01	PLACAS DE CONCRETO APARENTE - 50MM DE ESPESSURA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	3.6300	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.6300	
	00015 FERREIRO	H	0.4400	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.4400	
	00020 PEDREIRO	H	1.4900	
	00099 SERVENTE	H	1.9900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0330	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.2000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0400	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3800	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1100	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	5.0100	
04.03.10	PLACAS DE CONCRETO CELULAR - 50MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2500	
	00099 SERVENTE	H	0.3500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.6700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.9700	
	13515 PLACA DE CONCRETO CELULAR - ESP. 50MM	M2	1.0200	
04.03.30	PLACAS DE GRANILITE - 30 MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.8000	
	00099 SERVENTE	H	5.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.7000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.6000	
	13510 PLACA DE GRANILITE 30MM - DIVISORIA	M2	1.0000	
04.03.31	PLACAS DE GRANILITE - 40 MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.8000	
	00099 SERVENTE	H	5.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.7000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.6000	
	13512 PLACA DE GRANILITE 40MM -DIVISORIA	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

34

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.03.32	PLACAS DE GRANILITE - 50 MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.8000	
	00099 SERVENTE	H	5.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.7000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.6000	
	13513 PLACA DE GRANILITE 50MM - DIVISORIA	M2	1.0000	
04.03.51	VL 01 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL/PAINEL			M2
	13751 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PAINEL/PAINEL	M2	1.0000	
04.03.52	VL 02 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL CEGO			M2
	13752 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PAINEL CEGO	M2	1.0000	
04.03.53	VL 03 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PORTA/BANDEIRA			M2
	13753 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PORTA/BANDEIRA	M2	1.0000	
04.03.54	VL 04 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL/VIDRO			M2
	13754 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PAINEL/VIDRO	M2	1.0000	
04.03.55	VL 05 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PORTA/VIDRO			M2
	13755 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PORTA/VIDRO	M2	1.0000	
04.03.56	VL 06 DIV. ACAB. LAM.MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL			M2
	13756 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PAINEL/VD/PAINEL	M2	1.0000	
04.03.57	VL 07 DIV. ACAB. LAM.MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO			M2
	13757 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PAINEL/VD/VD	M2	1.0000	
04.03.58	VL 08 DIV. ACAB. LAM.MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PORTA/BONECA/PAINEL			M2
	13758 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PORTA/BON/PAINEL	M2	1.0000	
04.03.59	VL 09 DIV. ACAB. LAM.MELAMINICO, MIOLO COLMEIA - PORTA/BONECA/VIDRO			M2
	13759 DIV.NAVAL;MIOLO COLMEIA - PORTA/BON/VIDRO	M2	1.0000	
04.03.61	VL 11 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PAINEL/PAINEL			M2
	13761 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PAINEL/PAINEL	M2	1.0000	
04.03.62	VL 12 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PAINEL CEGO			M2
	13762 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PAINEL CEGO	M2	1.0000	
04.03.63	VL 13 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PORTA/BANDEIRA			M2
	13763 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PORTA/BANDEIRA	M2	1.0000	
04.03.64	VL 14 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PAINEL/VIDRO			M2
	13764 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PAINEL/VIDRO	M2	1.0000	
04.03.65	VL 15 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PORTA/VIDRO			M2
	13765 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PORTA/VIDRO	M2	1.0000	
04.03.66	VL 16 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PAINEL/VIDRO/PA			M2
	13766 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PAINEL/VD/PAINEL	M2	1.0000	
04.03.67	VL 17 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PAINEL/VIDRO /VI			M2
	13767 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PAINEL/VD/VD	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

35

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.03.68	VL 18 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PORTA/BONECA/PAI			M2
	13768 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PORTA/BONECA/PAINEL	M2	1.0000	
04.03.69	VL 19 DIV. ACAB. LAMINADO MELAMINICO, MIOLO FIBRA - PORTA/BONECA/VI			M2
	13769 DIV.NAVAL;MIOLO FIBRA - PORTA/BON/VIDRO	M2	1.0000	
04.50.01	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO			M3
	00099 SERVENTE	H	5.0000	
04.50.04	DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)			M3
	00099 SERVENTE	H	4.0000	
04.50.07	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS			M3
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
04.50.09	DEMOLICAO DE VERGAS,CINTAS E PILARETES DE CONCRETO			M3
	00099 SERVENTE	H	15.0000	
04.50.10	DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE OU SIMILAR			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
04.50.15	DEMOLICAO DE DIVISORIAS - CHAPAS OU TABUAS,INCLUSIVE ENTARUGAMENTO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
04.60.05	RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL			M3
	00099 SERVENTE	H	8.0000	
04.60.07	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS			M2
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
04.60.10	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE OU SIMILAR			M2
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
04.60.15	RETIRADA DE DIVISORIAS - CHAPAS OU TABUAS,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
04.60.16	RETIRADA DE DIVISORIAS - CHAPAS OU TABUAS,INCLUSIVE ENTARUGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.9000	
04.60.19	RETIRADA DE DIVISORIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA,COM MONTANTES METALICOS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
04.70.10	RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE OU SIMILAR			M2
	00050 AZULEJISTA	H	4.0000	
04.70.15	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS - CHAPAS OU TABUAS,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0800	
04.70.16	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS - CHAPAS OU TABUAS,INCLUSIVE ENTARUGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.5000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

36

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
04.70.19	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA,C/MONTANTES METALICOS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	3.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0000	
05.01.01	ARG.IMPERM.DE CIM.E AREIA (REBOCO IMPERMEAVEL) - TRACO 1:3,ESP=20MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.1000	
	00099 SERVENTE	H	1.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0249	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	11.6700	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.3020	
05.01.03	ARG.IMPERM.DE CIM.E AREIA (SUBSOLOS) - TRACO 1:2,5,ESP=20MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.1000	
	00099 SERVENTE	H	1.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0227	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	12.3100	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.3230	
05.01.05	MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS			M2
	14032 MEMBRANAS ASFALTICAS; 3 CAMADAS	M2	1.0000	
05.01.06	MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS			M2
	14034 MEMBRANAS ASFALTICAS; 4 CAMADAS	M2	1.0000	
05.01.12	EMULSAO HIDRO-ASFALTICA ESTRUT.C/MANTAS DE FIBRA DE VIDRO - 6KG/M2			M2
	14017 EMULSAO HIDRO-ASFALTICA; 6KG/M2	M2	1.0000	
05.01.30	CIMENTO IMPERMEABIL.DE CRISTALIZACAO E POS-INCORPORACAO A ESTRUTURA			M2
	14008 CIM.IMP.DE CRIST.E POS-INCORP. ASS	M2	1.0000	
05.01.40	REGULARIZACAO COM ARGAM.CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3,ESPES.MED=30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.9200	
05.01.43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (P/ARG.IMPERM.) - 2 DEMAOS			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000	
05.01.47	PROTECAO MECANICA COM ARGAM.CIM.E AREIA - TRACO 1:7,ESPES.MED=30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0365	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.5900	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

37

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
05.02.02	ARG.IMPERM.DE CIM.E AREIA (RESERVAT.E PISCINAS) - TRACO 1:3,ESP=30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.6000	
	00099 SERVENTE	H	1.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0362	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.7200	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.4500	
05.02.05	MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS			M2
	14032 MEMBRANAS ASFALTICAS; 3 CAMADAS	M2	1.0000	
05.02.06	MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS			M2
	14034 MEMBRANAS ASFALTICAS; 4 CAMADAS	M2	1.0000	
05.02.30	CIMENTO IMPERMEABIL.DE CRISTALIZACAO E POS-INCORPORACAO A ESTRUTURA			M2
	14007 CIM.IMP.DE CRIST.E POS-INCORP. ASP	M2	1.0000	
05.02.43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (P/ARG.IMPERM.) - 2 DEMAOS			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000	
05.02.44	PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPOXI (P/ARG.IMPERMEAVEL)			M2
	00075 PINTOR	H	1.5000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	1.5000	
	37030 TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	L	0.6000	
	37520 LIQUIDO SELADOR A BASE DE RES.EPOXI	L	0.3000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.3000	
05.03.02	ARG.IMPERM.DE CIM.E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRACO 1:3,ESP=30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.6000	
	00099 SERVENTE	H	1.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0362	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.7200	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.4500	
05.03.05	MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS			M2
	14032 MEMBRANAS ASFALTICAS; 3 CAMADAS	M2	1.0000	
05.03.06	MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS			M2
	14034 MEMBRANAS ASFALTICAS; 4 CAMADAS	M2	1.0000	
05.03.07	MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS			M2
	14036 MEMBRANAS ASFALTICAS; 5 CAMADAS	M2	1.0000	
05.03.08	MANTA ASFALTICA E=3MM C/VEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO			M2
	14037 MANTA ASF. E=3MM C/VEU DE POL.COL.MACARICO	M2	1.0000	
05.03.09	MANTA ASFALTICA E=4MM C/VEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO			M2
	14038 MANTA ASF.E=4MM C/VEU DE POL.COL.A MACARICO	M2	1.0000	
05.03.11	MANTA ASFALTICA E=4MM ANTI RAIZ C/VEU DE POLIESTER			M2
	14039 MANTA ASFALTICA ESP. 4MM ANTIRAIZ C/VEU DE	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

38

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
05.03.12	EMULSAO HIDRO-ASFALTICA ESTRUT.C/MANTAS DE FIBRA DE VIDRO - 6KG/M2		M2
	14017 EMULSAO HIDRO-ASFALTICA; 6KG/M2	M2	1.0000
05.03.13	EMULSAO HIDRO-ASFALTICA ESTRUT.C/MANTAS DE FIBRA DE VIDRO - 10KG/M2		M2
	14019 EMULSAO HIDRO-ASFALTICA; 10KG/M2	M2	1.0000
05.03.16	ELAST.SINTETICOS EM SOLUCAO - 7 DEMAOS,SEM ESTRUTURACAO		M2
	14013 ELAST.SINTETICOS EM SOLUCAO; 7 DEMAOS	M2	1.0000
05.03.17	ELAST.SINTETICOS EM SOLUCAO - 9 DEMAOS,ESTRUT.C/NAILON OU POLIESTER		M2
	14015 ELAST.SINTETICOS EM SOLUCAO; 9 DEMAOS	M2	1.0000
05.03.20	ELAST.SINTETICOS PRE-VULCANIZADOS - MANTA BUTILICA,ESP=0,8MM		M2
	14009 ELAST.SINT.PRE-VULCAN.; MANTA BUTILICA	M2	1.0000
05.03.22	ELAST.SINTETICOS PRE-VULCANIZADOS - MANTA DE PVC,ESP=1,0MM		M2
	14011 ELAST.SINT.PRE-VULCAN.; MANTA DE PVC	M2	1.0000
05.03.40	REGULARIZACAO COM ARGAM.CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3,ESPES.MED=30MM		M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000
	00099 SERVENTE	H	1.1000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.9200
05.03.43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (P/ARG.IMPERM.) - 2 DEMAOS		M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000
05.03.47	PROTECAO MECANICA COM ARGAM.CIM.E AREIA - TRACO 1:7,ESPES.MED=30MM		M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000
	00099 SERVENTE	H	1.1000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0365
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.5900
05.03.51	ISOLAMENTO TERMICO COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS - ESP=100MM		M2
	00020 PEDREIRO	H	0.1000
	00099 SERVENTE	H	0.4000
	12550 TIJOLO CERAMICO FURADO - 11 FUIROS	UN	27.0000
05.03.54	ARGILA EXPANDIDA SOLTA		M3
	00099 SERVENTE	H	2.0000
	10505 ARGILA EXPANDIDA	M3	1.0000
05.03.55	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESP=70MM		M2
	00099 SERVENTE	H	0.3100
	10505 ARGILA EXPANDIDA	M3	0.0700

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

39

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
05.03.64	ISOLAMENTO TERMICO COM CONCRETO LEVE DE POLIESTIRENO - ESP=120MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00026 AJUDANTE DE APLICADOR	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	30.0000	
	14525 PEROLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	KG	1.5000	
	19050 RIPA DE PINHO 2A.APAR. - 10X120MM	M	2.0000	
05.03.67	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA DE VERMICULITA - ESP=150MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00026 AJUDANTE DE APLICADOR	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	40.0000	
	14535 VERMICULITA GRANULADA	M3	0.1500	
05.03.70	ISOLAMENTO TERMICO COM FIBRA DE VIDRO E ASFALTO OXIDADO - ESP=75MM			M2
	00025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0.3000	
	00026 AJUDANTE DE APLICADOR	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	14005 ASFALTO OXIDADO - TIPO III	KG	3.0000	
	14515 MANTA DE FIBRA DE VIDRO - 75MM DENSIDADE=0,60KG/M2	M2	1.0500	
	14520 MEADA	KG	0.4000	
05.03.73	ISOLAMENTO TERMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESP=50MM			M2
	00026 AJUDANTE DE APLICADOR	H	0.1000	
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	14530 PLACA DE POLIESTIRENO EXPAND.- 50MM	M2	1.0500	
	14550 ADESIVO HIDRO-ASFALTICO	KG	0.8000	
05.03.76	ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO - ESP=50MM			M2
	00026 AJUDANTE DE APLICADOR	H	0.1000	
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	14510 ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO - 50MM	M3	0.0500	
	14550 ADESIVO HIDRO-ASFALTICO	KG	0.8000	
05.03.82	PROTECAO TERMOMECANICA COM LADRILHOS HIDRAULICOS			M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	36025 LADRILHO HIDRAULICO LISO - 20X20CM	M2	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

40

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
05.04.01	CHAPA DE COBRE N.26 COM PERFIL SANFONADO - DESENVOLVIMENTO 300MM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	15050 CHAPA DE COBRE N.26 C/PERFIL SANFONADO	M	1.0500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0500	
	19035 TELA TIPO -DEPLOYEE-	M2	0.5000	
05.04.03	PERFIL "T" DE ALUMINIO - 1"X1"X1/8"			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	15055 PERFIL -T- DE ALUMINIO - 1X1X1/8-	M	1.0000	
05.04.05	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4"			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	15060 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	1.0000	
05.04.10	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE			C3
	00025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0.0030	
	15040 MASTIQUE A BASE DE SILICONE	L	0.0010	
05.04.25	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLISSULFETOS - BICOMPONENTE			C3
	00025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0.0030	
	15025 MASTIQUE A BASE DE POLISSULFETOS - BC	L	0.0010	
05.04.30	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE			C3
	00025 APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0.0030	
	15030 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - MC	L	0.0010	
05.04.40	MATA-JUNTA FLEXIVEL DE PVC - TIPO O-12			M
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	15005 MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 0-12	M	1.0000	
05.04.41	MATA-JUNTA FLEXIVEL DE PVC - TIPO O-22			M
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	15010 MATA-JUNTA DE PVC - TIPO 0-22	M	1.0000	
05.04.45	MATA-JUNTA FLEXIVEL DE PVC - TIPO M-22			M
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	15015 MATA-JUNTA DE PVC - TIPO M-22	M	1.0000	
05.04.46	MATA-JUNTA FLEXIVEL DE PVC - TIPO M-35			M
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	15020 MATA-JUNTA DE PVC - TIPO M-35	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

41

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
05.04.70	VEDACAO ELASTICA COM TECIDO DE NAILON IMPREG.C/ELAST.SINT.EM SOLUCAO			M
	15045 VED.ELASTICA C/NAYLON E ELAST.SINT.-20CM	M	1.0000	
05.50.01	DEMOLICAO DE ARGAMASSA IMPERMEAVEL - ESPESSURA MEDIA 30MM			M2
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
05.50.02	DEMOLICAO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFALTICA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
05.50.05	DEMOLICAO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TERMICO EM GERAL			M2
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
05.50.10	DEMOLICAO DE CAPEAMENTO PROTETOR,EXECUTADO COM ARGAM.CIMENTO E AREIA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
05.50.12	DEMOLICAO DE PROTECAO TERMOMECANICA - LADR.CERAMICOS OU HIDRAULICOS			M2
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
05.50.15	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO - ESPESSURA MEDIA 30MM			M2
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
05.50.20	DEMOLICAO DE JUNTAS DE DILATACAO - CHAPA DE COBRE SANFONADA			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
05.60.05	RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO - TIJOLOS CERAMICOS FURADOS			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
05.60.06	RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL			M3
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
05.70.05	RECOLOCACAO DE ISOLAMENTO TERMICO - TIJOLOS CERAMICOS FURADOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.1000	
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
05.70.06	RECOLOCACAO DE ISOLAMENTO TERMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL			M3
	00099 SERVENTE	H	4.3000	
05.80.01	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO			M2
	00026 AJUDANTE DE APLICADOR	H	0.1000	
	14041 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	M2	1.1000	
06.01.01	ESTRUTURA DE MADEIRA,EM TERCAS,PARA TELHAS DE BARRO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6500	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0140	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0600	
06.01.03	ESTRUTURA DE MADEIRA,PONTALETADA,PARA TELHAS DE BARRO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2000	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0210	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

42

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.01.05	ESTRUTURA C/TESOURAS DE MAD.P/TELHAS DE BARRO - VAOS ATE 7,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2500	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0270	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2200	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1100	
06.01.06	ESTRUTURA C/TESOURAS DE MAD.P/TELHAS DE BARRO - VAOS 7,01 A 10,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.3000	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0290	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2300	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1200	
06.01.07	ESTRUTURA C/TESOURAS DE MAD.P/TELHAS DE BARRO - VAOS 10,01 A 13,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.3500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.3500	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0310	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2400	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1300	
06.01.08	ESTRUTURA C/TESOURAS DE MAD.P/TELHAS DE BARRO - VAOS 13,01 A 18,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.4500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4500	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0340	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2600	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
06.01.10	ESTRUTURA DE MADEIRA,EM TERCAS,PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1000	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0060	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0500	
06.01.13	ESTRUTURA DE MADEIRA,PONTALETADA,PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.9000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.9000	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0160	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1200	
06.01.15	ESTRUTURA C/TESOURAS MAD.P/TELHAS OND.CA/AL/PL - VAOS ATE 7,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.9500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.9500	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0180	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2200	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0900	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

43

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.01.16	ESTRUTURA C/TESOURAS MAD.P/TELHAS OND.CA/AL/PL - VAOS 7,01 A 10,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0200	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2300	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1000	
06.01.17	ESTRUTURA C/TESOURAS MAD.P/TELHAS OND.CA/AL/PL - VAOS 10,01 A 13,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0500	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0220	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2400	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1100	
06.01.18	ESTRUTURA C/TESOURAS MAD.P/TELHAS OND.CA/AL/PL - VAOS 13,01 A 18,00M			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.1500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1500	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0240	
	17016 FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	KG	0.2600	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1300	
06.01.20	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS DE CIMENTO-AMIANTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1000	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	0.0037	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0500	
06.01.30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA			KG
	15505 ESTRUT.METALICA INCL.ANTIFERRUGINOSA	KG	1.0000	
06.01.31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA			KG
	15512 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	1.0000	
06.02.03	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.1000	
	16025 TELHA DE BARRO COZIDO - PAULISTA	UN	30.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

44

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.04	TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.1000	
	16030 TELHA DE BARRO COZIDO - PLAN	UN	24.0000	
06.02.05	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	16020 TELHA DE BARRO COZIDO - FRANCESA	UN	16.0000	
06.02.13	TELHAS DE VIDRO - TIPO PAULISTA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.1000	
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	16080 TELHA DE VIDRO - TIPO PAULISTA	UN	1.0500	
06.02.14	TELHAS DE VIDRO - TIPO FRANCESA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.1000	
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	16075 TELHA DE VIDRO - TIPO FRANCESA	UN	1.0500	
06.02.16	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - ONDULADA COMUM,6MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3500	
	16060 TELHA DE CIM-AMIANTO - OND.COMUM 6MM	M2	1.1500	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	0.3300	
	17046 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	0.3300	
	17550 GANCHO CHATO - 150 MM	UN	0.9700	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0033	
06.02.17	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - ONDULADA COMUM,8MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3500	
	16065 TELHA DE CIM-AMIANTO - OND.COMUM 8MM	M2	1.1500	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	0.3300	
	17046 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	0.3300	
	17550 GANCHO CHATO - 150 MM	UN	0.9700	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0033	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

45

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.18	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - ONDULADA TIPO"MAXIPLAC",6MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16045 TELHA DE CIM-AMIANTO - -MAXIPLAC-6MM	M2	1.0800	
	16564 PLACA DE VENTILACAO - -MAXIPLAC-	UN	0.3800	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	0.6800	
	17018 FIXADOR DE ABAS - -MAXIPLAC-	UN	0.2500	
	17052 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X180MM	UN	0.6800	
	17541 SEPARADOR DE ESPUMA PARA FIO -MAXIPLAC-	UN	0.4000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0068	
06.02.19	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - ONDULADA TIPO"MAXIPLAC",8MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16050 TELHA DE CIM-AMIANTO - -MAXIPLAC-8MM	M2	1.0800	
	16564 PLACA DE VENTILACAO - -MAXIPLAC-	UN	0.3800	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	0.6800	
	17018 FIXADOR DE ABAS - -MAXIPLAC-	UN	0.2500	
	17052 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X180MM	UN	0.6800	
	17541 SEPARADOR DE ESPUMA PARA FIO -MAXIPLAC-	UN	0.4000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0068	
06.02.20	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"MODULADA"			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.4500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.4500	
	16055 TELHA DE CIM-AMIANTO - -MODULADA-	M2	1.2500	
	16558 PINGADEIRA - -MODULADA-	UN	0.2500	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	0.8500	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	1.0850	
	17050 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X165MM	UN	0.8500	
	17535 CALCO PLASTICO - MODULADA	UN	0.8500	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0085	
	19070 COLA PARA CIMENTO-AMIANTO	KG	0.0013	
	19075 CORDAO DE VEDACAO	UN	0.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

46

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.24	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 49"			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16035 TELHA DE CIM-AMIANTO - -CANALETE 49-	M2	1.0550	
	16554 PINGADEIRA - -CANALETE 49-	UN	0.2600	
	16560 PLACA DE VENTILACAO - -CANALETE 49-	UN	0.2600	
	17010 CONJUNTO DE VEDACAO ELASTICA	UN	0.9000	
	17056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X250MM	UN	0.9000	
	19070 COLA PARA CIMENTO-AMIANTO	KG	0.0053	
06.02.25	TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TRAPEZOIDAL, TIPO "CANALETE 90"			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16040 TELHA DE CIM-AMIANTO - -CANALETE 90-	M2	1.1100	
	16556 PINGADEIRA - -CANALETE 90-	UN	0.1400	
	16562 PLACA DE VENTILACAO - -CANALETE 90-	UN	0.1400	
	16568 PLACA VEDA-NERVURA - -CANALETE 90-	UN	0.1400	
	17010 CONJUNTO DE VEDACAO ELASTICA	UN	0.3000	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	0.5000	
	17065 SUPORTE DE ABA - SIMPLES	UN	0.0300	
	17545 GANCHO C/ROSCA UMA EXTREMIDADE - 8MM	UN	0.3000	
	19070 COLA PARA CIMENTO-AMIANTO	KG	0.0067	
06.02.30	TELHAS DE PVC RIGIDO, TRANSL. OU OPACAS - ONDULADA, TRAPEZ. OU GRECA			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3500	
	16085 TELHA PVC RIGIDO - OND/TRAP/GRECA	M2	1.1500	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.4200	
	17046 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	1.4200	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0142	
06.02.35	TELHAS DE POLIESTER E FIBRA DE VIDRO - ONDULADA, TRAPEZ. OU GRECA			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3500	
	16070 TELHA DE POLIESTER - OND/TRAP/GRECA	M2	1.1500	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.4200	
	17046 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	1.4200	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0142	
06.02.42	TELHAS DE ALUMINIO - PERFIL ONDULADO OU TRAPEZOIDAL, 0,7MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16015 TELHA DE ALUMINIO - OND/TRAP 0.7MM	M2	1.1000	
	17555 GANCHO E PREGO P/TELHAS DE ALUMINIO	KG	0.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

47

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.44	TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO GALV.ESP=0,50MM,REVESTIMENTO B,H=40MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16411 TELHA TRAPEZOID.ACO GALV.;ESP=;50MM/REV.B H	M2	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	4.0000	
06.02.45	TELHA ONDULADA DE ACO GALV.ESP=0,50MM,REVEST.B,H=17,5MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16412 TELHA ONDULADA ACO GALV.;ESP=;50MM/REV.B H	M2	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	4.0000	
06.02.46	TELHA TRAP.DUP.ACO GALV.ESP=0,5MM,REV.B,H=40MM,C/MIOLO POLIU. E=30MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16413 TELHA TRAP.DUPL.ACO GALV.E=0;5MM REV B H=40	M2	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	1.0000	
	17058 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	3.0000	
06.02.47	TELHA TRAP. ACO GALV.ESP=0,5MM,H=40MM,C/PINT.ELET.COR BRAN 2 FACES			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16414 TELHA TRAP.ACO GALV.E=0;5MM;REV.B H=40MM PINT.ELETR 2 FACES	M2	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	4.0000	
06.02.48	TELHA OND.ACO GALV.ESP=0,5MM,REV B,H=17,5MM C/PINT.ELET.COR.BRAN.2 F			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16416 TELHA OND.ACO GALV.E=0;5MM;REV.B H=17;5MM PINT.ELETR.2 FACES	M2	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	4.0000	
06.02.49	TELHA TRAP.DUP.ACO GALV.E=0,5MM,REV.B,H=40MM PINT.MIOLO POLI.E=30MM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	16417 TELHA TRAP.DUPL.ACO E=0;5MM REV.B H=40MM MIOLO POL. 30 MM	M2	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	1.0000	
	17058 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	3.0000	
06.02.51	CUMEEIRA OU ESPIGAO DE BARRO - PARA TELHAS PAULISTA,PLAN E FRANCESA			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.6000	
	16534 CUMEEIRA DE BARRO COZIDO	UN	4.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

48

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
06.02.57	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM - UNIVERSAL		M
00030	TELHADISTA	H	0.2000
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000
16542	CUMEEIRA OND. COMUM - UNIVERSAL	UN	1.0500
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.2000
17048	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X150MM	UN	2.2000
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0220
06.02.58	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM - NORMAL		M
00030	TELHADISTA	H	0.2000
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000
16544	CUMEERIA OND. COMUM - NORMAL	UN	1.0500
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.2000
17046	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	2.2000
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0220
06.02.59	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM - ARTICULADA		M
00030	TELHADISTA	H	0.2000
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000
16536	CUMEEIRA OND. COMUM - ARTICULADA	UN	1.0500
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	4.2000
17046	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	4.2000
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0420
06.02.60	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM - LANTERNIM		M
00030	TELHADISTA	H	0.4500
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.4500
16538	CUMEEIRA OND. COMUM - LANTERNIM	UN	1.0500
17005	CONJ.FIXACAO P/LANTERNIM - OND.COMUM	UN	4.2000
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.2000
17046	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	2.2000
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0220
06.02.61	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM - "SHED"		M
00030	TELHADISTA	H	0.2000
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000
16540	CUMEEIRA OND. COMUM - SHED	UN	1.0500
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.2000
17046	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	2.2000
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0220

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

49

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.62	ESPIGAO DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM - UNIVERSAL			M
00030	TELHADISTA	H	0.2000	
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
16548	ESPIGAO DE CIM-AMIANTO - UNIVERSAL	UN	0.5500	
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	0.6000	
17054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X200MM	UN	0.6000	
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0060	
06.02.63	ESPIGAO DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM - ABAS PLANAS			M
00030	TELHADISTA	H	0.2000	
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
16546	ESPIGAO DE CIM-AMIANTO - ABAS PLANAS	UN	1.0000	
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.1000	
17048	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X150MM	UN	2.1000	
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0210	
06.02.64	RUFO DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM			M
00030	TELHADISTA	H	0.2000	
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
16578	RUFO PARA TELHA ONDULADA COMUM	UN	1.0500	
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.1000	
17046	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	1.1000	
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0110	
06.02.65	TERMINAL DE BEIRAL DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA ONDULADA COMUM			M
16584	TERMINAL DE BEIRAL - TELHA OND.COMUM	UN	1.0500	
06.02.66	CHAPA DE VENTILACAO,PARA TELHA ONDULADA COMUM			UN
00030	TELHADISTA	H	0.5000	
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.5000	
16506	CHAPA DE VENTILACAO - TELHA OND.COMUM	UN	1.0500	
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.0000	
17046	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	2.0000	
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0200	
06.02.67	CHAPA DE CLARABOIA,INCL.DOMO DE POLIESTER,PARA TELHA ONDULADA COMUM			UN
00030	TELHADISTA	H	0.7500	
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.7500	
16010	DOMO DE POLIESTER P/TELHA OND.COMUM	UN	1.0000	
16504	CHAPA DE CLARABOIA - TELHA OND.COMUM	UN	1.0500	
17008	CONJ.FIXACAO PARA DOMO - OND.COMUM	UN	4.0000	
17012	CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.0000	
17046	PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	2.0000	
19030	MASSA DE VEDACAO	KG	0.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

50

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.70	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"MAXIPLAC" - ARTICULADA			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16524 CUMEEIRA -MAXIPLAC- - ARTICULACAO	UN	0.9800	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	3.9000	
	17052 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X180MM	UN	3.9000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0390	
06.02.72	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"MAXIPLAC" - "SHED"			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16526 CUMEEIRA -MAXIPLAC- - SHED	UN	0.9800	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.9600	
	17052 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X180MM	UN	1.9600	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0196	
06.02.73	RUFO DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"MAXIPLAC"			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16574 RUFO PARA TELHA -MAXIPLAC-	UN	0.9800	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.9600	
	17052 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X180MM	UN	1.9600	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0196	
06.02.77	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"MODULADA" - ARTICULADA			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16528 CUMEEIRA -MODULADA- - ARTICULADA	UN	2.0000	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	4.1000	
	17050 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X165MM	UN	4.1000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0410	
06.02.79	RUFO DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"MODULADA"			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16576 RUFO PARA TELHA -MODULADA-	UN	2.0000	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.0500	
	17050 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X165MM	UN	2.0500	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0205	
06.02.80	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 49" - NORMAL			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16516 CUMEEIRA -CANALETE 49- - NORMAL	UN	2.0500	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	4.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

51

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.81	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 49" - ARTIC.			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16514 CUMEEIRA -CANALETE 49- - ARTICULADA	UN	2.0500	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	4.2000	
06.02.82	RUFO DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 49"			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16570 RUFO PARA TELHA -CANALETE 49-	UN	2.0500	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	2.1000	
06.02.84	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 90" - NORMAL			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16520 CUMEEIRA -CANALETE 90- - NORMAL	UN	1.1000	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	2.3000	
06.02.85	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 90" - ARTIC.			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16518 CUMEEIRA -CANALETE 90- - ARTICULADA	UN	1.1000	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	2.3000	
06.02.86	CUMEEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 90" - "SHED"			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16522 CUMEEIRA -CANALETE 90- SHED	UN	1.1500	
	17020 FIXADOR DE ABAS - SIMPLES	UN	3.5000	
06.02.87	RUFO DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 90"			M
	00030 TELHADISTA	H	0.4000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.4000	
	16572 RUFO PARA TELHA -CANALETE 90-	UN	1.1000	
	16582 TAMPAO PARA TELHA -CANALETE 90-	UN	1.1000	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	3.3500	
	17042 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE - 5X38MM	UN	3.3500	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0335	
06.02.89	PLACA PINGADEIRA DE CIMENTO-AMIANTO,PARA TELHA TIPO"CANALETE 90"			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1800	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1800	
	16566 PLACA PINGADEIRA --CANALETE 90-	UN	1.0000	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	2.0000	
	17042 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE - 5X38MM	UN	2.0000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

52

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.02.90	CUMEEIRA DE ALUMINIO,PERFIL ONDULADO OU TRAPEZOIDAL - NORMAL,0,8MM			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16530 CUMEEIRA DE ALUMINIO - NORMAL	UN	1.1000	
	17555 GANCHO E PREGO P/TELHAS DE ALUMINIO	KG	0.0500	
06.02.92	CUMEEIRA DE ALUMINIO,PERFIL ONDULADO OU TRAPEZOIDAL - "SHED",0,8MM			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16532 CUMEEIRA DE ALUMINIO - SHED	UN	1.1000	
	17555 GANCHO E PREGO P/TELHAS DE ALUMINIO	KG	0.0500	
06.02.94	CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.ESP=0,5MM,REV B,H=40MM,L=0,50 M			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16430 CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.E=0;5MM REV.B H=40MM L=0.50 M	M	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	2.0000	
06.02.95	CUMEEIRA OND.ACO GALV.ESP=0,50MM,REV B,H=17,5MM,LARG=0,50M			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16431 CUMEEIRA OND.ACO GALV.E=0;5MM REV.B H=17;5M L=0.50 M	M	1.1000	
	17057 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	2.0000	
06.02.96	CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.E=0,5MM,REV B,H=40MM,L=0,50M,C/PINT.BR.2FACES			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16432 CUM.TRAP.ACO GALV.E=0;5MM REV.B H=4CM L=0.50 PINT BR 2 FACES	M	1.1000	
	17058 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	2.0000	
06.02.97	CUMEEIRA OND.ACO GAL.E=0,5MM,REV.B,H=17,5MM,L=0,50M,C/PINT.BR.2FACES			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	16433 CUM.OND.ACO GALV.E=0;5MM REV.B H=17;5MM L=0.50 PINT.BR2FACES	M	1.1000	
	17058 PARAF.AUTOATARR.C/ARR.ACO/NEOPRENE P/TELHA	UN	2.0000	
06.02.98	AMARRACAO DE TELHAS DE BARRO COZIDO,COM ARAME DE COBRE N.20			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	17705 ARAME DE COBRE	KG	0.0400	
06.03.98	DOMO ACRILICO PARA ILUMINACAO E VENTILACAO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
	16005 DOMO ACRILICO	M2	1.0000	
	30514 CAIXILHO DE ALUMINIO P/DOMO COM V.P	M2	1.0000	
06.50.20	DEMOLICAO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - EM GERAL			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

53

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.50.25	DEMOLICAO DE TELHAS DE CIM.AMIANTO,ALUM.OU PLASTICO - ONDULADA COMUM			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
06.60.03	RETIRADA ESTR.MAD.PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
06.60.04	RETIRADA ESTR.MAD.PONTALETADA - P/ONDUL.CIM.AMIANTO,ALUM.OU PLASTICO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2000	
06.60.05	RETIRADA ESTR.MAD.C/TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000	
06.60.06	RETIRADA ESTR.MAD.C/TESOURAS - P/ONDUL.CIM.AMIANTO,ALUM.OU PLASTICO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
06.60.10	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0100	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0100	
06.60.11	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0600	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0600	
06.60.12	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1000	
06.60.15	RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1500	
06.60.20	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
06.60.21	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
06.60.22	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
06.60.25	RETIRADA DE TELHAS DE CIM.AMIANTO,ALUM.OU PLASTICO - ONDULADA COMUM			M2
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3500	
06.60.26	RETIRADA DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"MAXIPLAC"			M2
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
06.60.27	RETIRADA DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"MODULADA"			M2
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.4500	
06.60.28	RETIRADA DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"CANALETE 49"			M2
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

54

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.60.29	RETIRADA DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"CANALETE 90"			M2
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
06.60.40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGOS DE BARRO COZIDO			M
00099	SERVENTE	H	0.3000	
06.60.45	RETIRADA DE CUMEEIRAS,ESPIGOES OU RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO,EM GERAL			M
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
06.60.79	RETIRADA DE PLACAS PINGADEIRA DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"CANALETE 90"			UN
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1800	
06.60.90	RETIRADA DE CUMEEIRAS DE ALUMINIO,EM GERAL			M
00031	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
06.60.95	RETIRADA DE DOMOS DE ILUMINACAO E VENTILACAO			UN
00099	SERVENTE	H	1.2000	
06.70.10	RECOLOCACAO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS			M
00013	CARPINTEIRO	H	0.0200	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0200	
17515	PREGO COMUM	KG	0.0010	
06.70.11	RECOLOCACAO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS			M
00013	CARPINTEIRO	H	0.1400	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1400	
17515	PREGO COMUM	KG	0.0100	
06.70.12	RECOLOCACAO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS			M
00013	CARPINTEIRO	H	0.3700	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3700	
17515	PREGO COMUM	KG	0.0250	
06.70.15	RECOLOCACAO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO			UN
00013	CARPINTEIRO	H	0.3500	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3500	
06.70.20	RECOLOCACAO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA			M2
00020	PEDREIRO	H	0.5000	
00099	SERVENTE	H	0.8000	
06.70.21	RECOLOCACAO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA			M2
00020	PEDREIRO	H	1.2000	
00099	SERVENTE	H	1.6000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0010	
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.1900	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

55

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.70.22	RECOLOCACAO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN)			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.1000	
06.70.25	RECOLOCACAO DE TELHAS DE CIM.AMIANTO,ALUM.OU PLASTICO - ONDUL.COMUM			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3500	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0033	
06.70.26	RECOLOCACAO DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"MAXIPLAC"			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0068	
06.70.27	RECOLOCACAO DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"MODULADA"			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.4500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.4500	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0085	
06.70.28	RECOLOCACAO DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"CANALETE 49"			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	17010 CONJUNTO DE VEDACAO ELASTICA	UN	0.9000	
06.70.29	RECOLOCACAO DE TELHAS DE CIMENTO-AMIANTO - TIPO"CANALETE 90"			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
	17010 CONJUNTO DE VEDACAO ELASTICA	UN	0.3000	
06.70.40	RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS OU ESPIGOES DE BARRO COZIDO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.6000	
06.70.45	RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS,ESPIGOES OU RUFOS DE CIM.AMIANTO,EM GERAL			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0220	
06.70.79	RECOLOCACAO DE PLACAS PINGADEIRA DE CIM.AMIANTO - TIPO"CANALETE 90"			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1800	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1800	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

56

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.70.90	RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS DE ALUMINIO,EM GERAL			M
	00030 TELHADISTA	H	0.2000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2000	
	17555 GANCHO E PREGO P/TELHAS DE ALUMINIO	KG	0.0500	
06.70.95	RECOLOCACAO DE DOMOS DE ILUMINACAO E VENTILACAO			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
06.80.01	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE BARRO INCL TOMADA DE GOTEIRA			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.0500	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.0500	
06.80.02	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO,INCLUSIVE ESCOVAMENTO			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.2800	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.2800	
06.80.03	REVISAO,ESCOV.,INCL TOMADA DE GOTEIRAS TELHA CIM.AMIANTO			M2
	00030 TELHADISTA	H	0.3000	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.3000	
06.80.10	MADEIRAMENTO DE TELHADO,PEROBA - RIPAS 1,2X5CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0200	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0010	
	19045 RIPA DE PEROBA APARELHADA - 1;5X5CM	M	1.0500	
06.80.12	MADEIRAMENTO DE TELHADO,PEROBA - CAIBROS 5X6CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1400	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1400	
	15520 CAIBRO DE PEROBA EM BRUTO - 5X6CM	M	1.0500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0100	
06.80.14	MADEIRAMENTO DE TELHADO,PEROBA - PRANCHAS 3X12CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1600	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1600	
	11069 TABUAS DE PEROBA 3;0X12;0CM	M	1.0500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0100	
06.80.16	MADEIRAMENTO DE TELHADO,PEROBA - VIGAS 6X12CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3200	
	15515 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X12CM	M	1.0500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

57

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.80.17	MADEIRAMENTO DE TELHADO,PEROBA - VIGAS 6X16CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4300	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4300	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	1.0500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0290	
06.80.19	MADEIRAMENTO DE TELHADO,PEROBA - PECAS ESPECIAIS			M3
	00013 CARPINTEIRO	H	45.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	45.0000	
	15510 MADEIRAMENTO DE PEROBA PARA TELHADO	M3	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	3.0000	
06.80.20	ESTRIBO DE FERRO REDONDO - 1/2"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3500	
	17013 ESTRIBO FERRO RED.-1/2- C/PORCA E CHAPA	UN	1.0000	
06.80.23	FERRO CHATO PARA EMENDA - 2"X1/4"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3500	
	17003 CHAPA DE EMENDA COM 4 FUIROS-2-X1/4-	UN	1.0000	
06.80.25	FERRO CHATO EM"U"PARA PENDURAL - 2"X1/4"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3500	
	17062 PENDURAL F.CHATO - 2-X1/4- C/PARAFUSO	UN	1.0000	
06.80.29	PARAFUSO FRANCES PARA FERRAGEM DE TELHADO - COM PORCA E ARRUELA			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2000	
	17043 PARAFUSO FRANCES C/PORCA E ARRUELA	UN	1.0000	
06.80.40	PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/FIXACAO DE TELHAS DE CIM.AMIANTO - 8X110MM			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1780	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1780	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.0000	
	17046 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X110MM	UN	1.0000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0100	
06.80.43	PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/FIXACAO DE TELHAS DE CIM.AMIANTO - 8X165MM			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1780	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1780	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.0000	
	17050 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X165MM	UN	1.0000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

58

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
06.80.44	PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/FIXACAO DE TELHAS DE CIM.AMIANTO - 8X180MM			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1780	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1780	
	17012 CONJUNTO DE VEDACAO	UN	1.0000	
	17052 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X180MM	UN	1.0000	
	19030 MASSA DE VEDACAO	KG	0.0100	
06.80.47	PARAFUSO ROSCA SOBERBA P/FIXACAO DE TELHAS DE CIM.AMIANTO - 8X250MM			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1780	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1780	
	17010 CONJUNTO DE VEDACAO ELASTICA	UN	1.0000	
	17056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA - 8X250MM	UN	1.0000	
06.80.49	GANCHO C/ROSCA UMA EXTREMIDADE P/FIXACAO DE TELHAS TIPO"CANALETE 90"			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1780	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1780	
	17010 CONJUNTO DE VEDACAO ELASTICA	UN	1.0000	
	17545 GANCHO C/ROSCA UMA EXTREMIDADE - 8MM	UN	1.0000	
06.80.83	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHAS DE CIM.AMIANTO - TIPO"CANALETE 49"			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1780	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1780	
	16560 PLACA DE VENTILACAO - -CANALETE 49-	UN	1.0000	
	19070 COLA PARA CIMENTO-AMIANTO	KG	0.0100	
06.80.84	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHAS DE CIM.AMIANTO - TIPO"CANALETE 90"			UN
	00030 TELHADISTA	H	0.1780	
	00031 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.1780	
	16562 PLACA DE VENTILACAO - -CANALETE 90-	UN	1.0000	
	19070 COLA PARA CIMENTO-AMIANTO	KG	0.0250	
07.01.01	PM.01 - PORTA LISA,ESPECIAL (PARA INSTALACOES SANITARIAS) - 62X165CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30070 PORTA LISA ESPECIAL - 62X165CM	UN	1.0000	
	31014 DOBRADICA ACO LAMINADO 3X3-	UN	3.0000	
07.01.02	PM.02 - PORTA LISA,REVESTIDA C/LAM.MELAM. (P/INST.SANIT.) - 62X165CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	4.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.2500	
	30091 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM.- 62X165CM	UN	1.0000	
	31014 DOBRADICA ACO LAMINADO 3X3-	UN	3.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	2.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

59

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.05	PM.05 - PORTA LISA,ESPECIAL - 62X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30071 PORTA LISA ESPECIAL - 62X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.06	PM.06 - PORTA LISA,ESPECIAL - 72X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30072 PORTA LISA ESPECIAL - 72X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.07	PM.07 - PORTA LISA,ESPECIAL - 82X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30073 PORTA LISA ESPECIAL - 82X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.08	PM.08 - PORTA LISA,ESPECIAL - 92X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30074 PORTA LISA ESPECIAL - 92X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.09	PM.09 - PORTA LISA,ESPECIAL - 102X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30075 PORTA LISA ESPECIAL - 102X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.10	PM.10 - PORTA LISA,COMUM - 62X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30060 PORTA LISA COMUM - 62X211 CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.11	PM.11 - PORTA LISA,COMUM - 72X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30061 PORTA LISA COMUM - 72X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.12	PM.12 - PORTA LISA,COMUM - 82X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30062 PORTA LISA COMUM - 82X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

60

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.13	PM.13 - PORTA LISA, COMUM - 92X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30063 PORTA LISA COMUM - 92X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.14	PM.14 - PORTA LISA, COMUM - 102X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30064 PORTA LISA COMUM - 102X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.15	PM.15 - PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 62X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	4.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.5500	
	30092 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM.- 62X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	3.1000	
07.01.16	PM.16 - PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 72X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	4.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.7500	
	30093 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM - 72X211CM	UN	1.0000	
	31010 DOBRADICA - ACO LAM. REFORC 3 1/2X3	UN	3.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	3.5000	
07.01.17	PM.17 - PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 82X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	4.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.9500	
	30096 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM. - 82X211CM	UN	1.0000	
	31010 DOBRADICA - ACO LAM. REFORC 3 1/2X3	UN	3.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	3.9000	
07.01.18	PM.18 - PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 92X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	4.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	2.3000	
	30094 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM.- 92X211CM	UN	1.0000	
	31010 DOBRADICA - ACO LAM. REFORC 3 1/2X3	UN	3.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	4.6000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

61

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.19	PM.19 - PORTA LISA,REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 102X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	4.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	2.5000	
	30095 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM.- 102X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	5.0000	
07.01.20	PM.20 - PORTA ALMOFADADA,INTERNA - 62X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30050 PORTA ALMOFADADA INTERNA - 62X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.21	PM.21 - PORTA ALMOFADADA,INTERNA - 72X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30051 PORTA ALMOFADADA INTERNA - 72X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.22	PM.22 - PORTA ALMOFADADA,INTERNA - 82X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30052 PORTA ALMOFADADA INTERNA - 82X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.26	PM.26 - PORTA ALMOFADADA,EXTERNA - 72X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30040 PORTA ALMOFADADA EXTERNA - 72X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.27	PM.27 - PORTA ALMOFADADA,EXTERNA - 82X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30041 PORTA ALMOFADADA EXTERNA - 82X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.28	PM.28 - PORTA ALMOFADADA,EXTERNA - 92X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30042 PORTA ALMOFADADA EXTERNA - 92X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

62

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.29	PM.29 - PORTA ALMOFADADA EXTERNA - 102X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30043 PORTA ALMOFADADA EXTERNA - 102X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.30	PM.30 - PORTA MACICA, TIPO CALHA - 62X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30080 PORTA MACICA TIPO CALHA - 62X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.31	PM.31 - PORTA MACICA, TIPO CALHA - 72X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30081 PORTA MACICA TIPO CALHA - 72X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.32	PM.32 - PORTA MACICA, TIPO CALHA - 82X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30082 PORTA MACICA TIPO CALHA - 82X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.33	PM.33 - PORTA MACICA, TIPO CALHA - 92X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30083 PORTA MACICA TIPO CALHA - 92X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.34	PM.34 - PORTA MACICA, TIPO CALHA - 102X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30084 PORTA MACICA TIPO CALHA - 102X211CM	UN	1.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.35	PM.35 - PORTA VENEZIANA - 62X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30088 PORTA VENEZIANA 62X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.36	PM.36 - PORTA VENEZIANA - 72X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30089 PORTA VENEZIANA 72X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

63

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.37	PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30090 PORTA VENEZIANA 82X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.38	PM.38 - PORTA VENEZIANA - 92X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	30087 PORTA VENEZIANA 92X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	3.0000	
07.01.39	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA DE CORRER, 2 FLS, TRILHO DE FERRO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.1000	
	30064 PORTA LISA COMUM - 102X211CM	UN	0.5800	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	2.9900	
	31090 TRILHO TIPO STANLEY	M	0.4700	
	31091 ROLDANA P/PORTA DE CORRER	UN	0.5800	
	31092 PINO GUIA LATAO D= 8MM	UN	0.2900	
	31094 TRILHO -U- DE LATAO 12X12MM	M	0.9500	
07.01.45	PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM, 2 FLS - 124X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	3.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0000	
	30060 PORTA LISA COMUM - 62X211 CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
07.01.46	PM.46 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM, 2 FLS - 144X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	3.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0000	
	30061 PORTA LISA COMUM - 72X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
07.01.47	PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM, 2 FLS - 164X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	3.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0000	
	30062 PORTA LISA COMUM - 82X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
07.01.48	PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM, 2 FLS - 184X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	3.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0000	
	30063 PORTA LISA COMUM - 92X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

64

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.49	PM.49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM, 2 FLS - 204X211CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	3.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0000	
	30064 PORTA LISA COMUM - 102X211CM	UN	2.0000	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	6.0000	
07.01.50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1FL,SEM BANDEIRA			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0088	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.8000	
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	6.0000	
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1000	
	30012 BATENTE DE MAD.- 14CM PORTA 1 FL	JG	1.0000	
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	10.6000	
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.1200	
07.01.51	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2FL,SEM BANDEIRA			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000	
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0102	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.4000	
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	7.0000	
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1200	
	30014 BATENTE DE MAD.- 14CM PORTA 2 FL	JG	1.0000	
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	12.9000	
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.1400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

65

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
07.01.52	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA		JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000
	00020 PEDREIRO	H	2.0000
	00099 SERVENTE	H	2.2500
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0104
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.4500
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	8.0000
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1200
	30016 BATENTE DE MAD.- 14CM PORTA C/BAND.	JG	1.0000
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	12.0000
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.1350
07.01.53	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALACOES SANITARIAS		JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000
	00020 PEDREIRO	H	1.1000
	00099 SERVENTE	H	1.2500
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0033
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.1500
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	6.0000
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.0800
	30010 BATENTE DE MAD.- 14CM INST. SANIT.	JG	1.0000
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	8.6000
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.0900
07.01.54	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1FL,SEM BANDEIRA		JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000
	00020 PEDREIRO	H	1.3000
	00099 SERVENTE	H	1.7000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0176
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6000
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	6.0000
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1000
	30018 BATENTE DE MAD.- 25CM PORTA 1 FL	JG	1.0000
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	10.6000
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.1800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

66

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
07.01.55	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2FL,SEM BANDEIRA		JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000
	00020 PEDREIRO	H	2.0000
	00099 SERVENTE	H	2.4500
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0204
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	8.8000
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	7.0000
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1200
	30020 BATENTE DE MAD.- 25CM PORTA 2 FL	JG	1.0000
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	12.9000
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.2100
07.01.56	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA		JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000
	00020 PEDREIRO	H	2.0000
	00099 SERVENTE	H	2.4500
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0247
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	8.9000
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	8.0000
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1200
	30022 BATENTE DE MAD.- 25CM PORTA C/BAND.	JG	1.0000
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	12.0000
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.2000
07.01.57	EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISORIA DV.01		M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3500
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3500
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0250
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.0300
	19045 RIPA DE PEROBA APARELHADA - 1;5X5CM	M	1.0300
	19060 SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X4-	M	1.0300
	19065 VIGOTA DE PEROBA APARELHADA - 4X9;5CM	M	1.0300
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	2.1000
07.01.70	EM.16-BANDEIRA FIXA PARA PORTAS DE PASSAGEM - FOLHA LISA,35MM		M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000
	30005 BANDEIRA FIXA - LISA 35MM	M2	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

67

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.75	EM.21 VISOR FIXO C/ VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA P/ PORTA			UN
	00080 MARCENEIRO	H	0.6000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	0.6000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	0.1000	
	21053 RIPA IMBUIA 35X1.5CM	M	1.9000	
	21054 GUARNICAO EM IMBUIA CONF.DET 3X2.5CM	M	3.8700	
	36550 VIDRO LISO COMUM; TRANSP.INCOL. - 3MM	M2	0.1500	
07.01.76	PP 3A-PASSA PRATO- LACTARIO(DETALHE FABES)			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.1800	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1800	
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	1.9000	
	17510 GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	4.0000	
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.0500	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	0.2400	
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	4.0000	
	30135 COMPENSADO DE CEDRO - 20MM	M2	0.2500	
	31014 DOBRADICA ACO LAMINADO 3X3-	UN	2.0000	
	31039 FECHADURA YALE P/ QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	1.0000	
	31046 PUXADOR DE ALCA - 50X200MM	UN	1.0000	
	32520 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1.3MM	M2	0.5000	
	33070 PEITORIL MARMORE BR. ESPIRITO SANTO A	M	0.4000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

68

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.01.77	PP-3B PASSA PRATO- COZINHA (DETALHE FABES)			UN
00013	CARPINTEIRO	H	2.7000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.7000	
00020	PEDREIRO	H	0.5000	
00099	SERVENTE	H	1.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0100	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.6000	
15516	VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	3.6000	
17510	GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	4.0000	
17520	PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1500	
19015	COLA DE CONTACTO	KG	1.1500	
30030	GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	7.8000	
30135	COMPENSADO DE CEDRO - 20MM	M2	1.2000	
31014	DOBRADICA ACO LAMINADO 3X3-	UN	8.0000	
31040	FECHO DE SEGURANCA - 5/8-X70MM	UN	4.0000	
31046	PUXADOR DE ALCA - 50X200MM	UN	2.0000	
32520	LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1.3MM	M2	2.4000	
33070	PEITORIL MARMORE BR. ESPIRITO SANTO A	M	0.9800	
07.01.78	VISOR-BANHO E TROCA/LACTARIO C/VIDRO - CONF.DET.V1 FABES			M2
00013	CARPINTEIRO	H	1.4000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4000	
00070	VIDRACEIRO	H	1.8400	
00099	SERVENTE	H	0.6700	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0100	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
15516	VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	4.0000	
17510	GRAPA METALICA PARA MADEIRA - 1X3-	UN	6.0000	
17520	PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1500	
21055	GUARNICAO DE PEROBA 1 X 3 CM	M	13.1200	
36553	VIDRO LISO COMUM; TRANSP.INCOL. - 6MM	M2	1.0100	
07.01.80	EM26 - FAIXA BATE MACA EM LAM. MELAMINICO P/ PORTA DE MADEIRA			M2
00080	MARCENEIRO	H	0.5000	
00081	AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	0.5000	
19015	COLA DE CONTACTO	KG	0.5000	
32520	LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1.3MM	M2	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

69

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.02.02	FECHADURA DE CILINDRO,REFORCADA (55MM) - PORTA EXTERNA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	2.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.1000	
	31028 FECHADURA CILINDRO - REFORCADA 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.02.05	FECHADURA DE CILINDRO,LEVE (55MM) - PORTA INTERNA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	2.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.1000	
	31026 FECHADURA CILINDRO - LEVE 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.02.08	FECHADURA DE CILINDRO,CAIXA RASA (22MM) - PORTA C/MONTANTE ESTREITO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.9000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9000	
	31024 FECHADURA CILINDRO - CAIXA RASA 25MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.02.10	FECHADURA DE CILINDRO,SO LINGUETA (55MM) - PORTA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.9000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9000	
	31020 FECHADURA CILINDRO - 50 LINGUETA 55MM	UN	1.0000	
07.02.12	FECHADURA DE CILINDRO,BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.9000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9000	
	31022 FECHADURA CILINDRO - BICO PAPAG 23MM	UN	1.0000	
	31062 PUXADOR TIPO CONCHA	PR	1.0000	
07.02.16	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - PORTA INTERNA OU EXTERNA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	2.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.1000	
	31016 ENTRADA PARA CHAVE GORGE - DIAM.45MM	PR	1.0000	
	31032 FECHADURA GORGE - 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.02.19	FECHADURA TIPO GORGE,SO LINGUETA (55MM) - PORTA INTERNA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.9000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9000	
	31016 ENTRADA PARA CHAVE GORGE - DIAM.45MM	PR	1.0000	
	31030 FECHADURA GORGE - 50 LINGUETA 55MM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

70

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.02.28	FECHADURA TIPO SO TRINCO (55MM) - PORTA INTERNA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.9000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9000	
	31034 FECHADURA SO TRICO - 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.02.31	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - PORTA DE SANITARIO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	2.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.1000	
	31038 FECHADURA TRANQUETA E TRINCO - 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
	31070 TRANQUETA P/FECHADURA DE SANITARIO	JG	1.0000	
07.02.33	FECHADURA TIPO TRANQUETA (40MM) - PORTA INTERNA DE INSTAL.SANITARIAS			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.9000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9000	
	31036 FECHADURA TIPO TRANQUETA - 45MM	UN	1.0000	
	31070 TRANQUETA P/FECHADURA DE SANITARIO	JG	1.0000	
07.02.50	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.3000	
	31068 TARGETA LIVRE-OCUPADO - 60X65MM	UN	1.0000	
07.02.51	FECHO SEMI-EMBTIDO, TIPO "UNHA" - 1"X2 1/2"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
	31044 FECHO SEMI-EMBTIDO -UNHA- - 1X21/2-	UN	1.0000	
07.02.52	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X220MM - PORTA 2FL			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.8000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.8000	
	31042 FECHO LONGO P/PORTA 2FL - 3/4-200MM	UN	1.0000	
07.02.55	FECHO DE SEGURANCA, TIPO ROLETE - 5/8"X70MM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
	31040 FECHO DE SEGURANCA - 5/8-X70MM	UN	1.0000	
07.02.60	PUXADORES DE ALCA E PRENEDEDORES (CJ.HOSPITALAR) - PORTA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	31046 PUXADOR DE ALCA - 50X200MM	UN	2.0000	
	31060 PRENEDEDOR DE PORTA	UN	2.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

71

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.02.61	PUXADORES TIPO COPO E PRENDEDORES - PORTA DE ABRIR			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	31060 PRENDEDOR DE PORTA	UN	2.0000	
	31064 PUXADOR TIPO COPO	UN	2.0000	
07.02.64	MOLA FECHA-PORTA, TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRAULICO)			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
	31050 MOLA FECHA-PORTA - TIPO LEVE	UN	1.0000	
07.02.65	MOLA FECHA-PORTA, TIPO PESADO			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
	31052 MOLA FECHA-PORTA - TIPO PESADO	UN	1.0000	
07.02.66	MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000	
	31054 MOLA VAI-E-VEM DE TOPO	UN	1.0000	
07.02.71	CADEADO DE LATAO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 25MM PESO MIN.70G			UN
	31002 CADEADO DE LATAO - 25MM 70G	UN	1.0000	
07.02.72	CADEADO DE LATAO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 30MM PESO MIN.105G			UN
	31004 CADEADO DE LATAO - 30MM 105G	UN	1.0000	
07.02.73	CADEADO DE LATAO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MIN.140G			UN
	31006 CADEADO DE LATAO - 35MM 140G	UN	1.0000	
07.02.80	PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 60MM PESO MINIMO 25G			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	31056 PORTA CADEADO DE FERRO - 60MM 25G	UN	1.0000	
07.02.81	PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 90MM PESO MINIMO 115G			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	31058 PORTA CADEADO DE FERRO - 90MM 115G	UN	1.0000	
07.03.01	PM.50 PORTA DE MADEIRA LISA, REV. C/ LAM. MEL. 2 FLS 124X211CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	8.0000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	3.0000	
	17039 PARAFUSO DE CABECA CHATA	UN	8.0000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	2.6000	
	21052 RIPA DE IMBUIA 1X3CM	M	2.1000	
	30092 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM.- 62X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	5.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

72

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.03.02	PM.51 PORTA DE MADEIRA LISA, REV. C/ LAM. MEL. 2 FLS 144X211CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	8.0000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	3.0000	
	17039 PARAFUSO DE CABECA CHATA	UN	8.0000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	3.0500	
	21052 RIPA DE IMBUIA 1X3CM	M	2.1000	
	30093 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM - 72X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	6.4000	
07.03.03	PM.52 PORTA DE MADEIRA LISA, REV. C/ LAM. MEL. 2 FLS 164X211CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	8.0000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	3.0000	
	17039 PARAFUSO DE CABECA CHATA	UN	8.0000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	3.4500	
	21052 RIPA DE IMBUIA 1X3CM	M	2.1000	
	30096 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM. - 82X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	7.3000	
07.03.04	PM.53 PORTA DE MADEIRA LISA, REV. C/ LAM. MEL. 2 FLS 184X211CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	8.0000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	3.0000	
	17039 PARAFUSO DE CABECA CHATA	UN	8.0000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	3.9000	
	21052 RIPA DE IMBUIA 1X3CM	M	2.1000	
	30094 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM.- 92X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	8.1500	
07.03.05	PM.54 PORTA DE MADEIRA LISA, REV. C/ LAM. MEL. 2 FLS 204X211CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	8.0000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	3.0000	
	17039 PARAFUSO DE CABECA CHATA	UN	8.0000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	4.3000	
	21052 RIPA DE IMBUIA 1X3CM	M	2.1000	
	30095 PORTA-CHASSI P/LAM.MELAM.- 102X211CM	UN	2.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	6.0000	
	32530 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1MM	M2	9.0400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

73

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.03.20	PM55 PORTA GUICHE EM MADEIRA LISA C/ LAM. MEL. (62X211)CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	1.5000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	1.5000	
	30301 PORTA-GUICHE EM MAD.LISA REV.LAM.-62X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	9.0000	
07.03.21	PM56 PORTA GUICHE EM MADEIRA LISA C/ LAM. MEL. (72X211)CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	1.5000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	1.5000	
	30302 PORTA-GUICHE EM MAD.LISA REV.LAM.-72X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	9.0000	
07.03.22	PM57 PORTA GUICHE EM MADEIRA LISA C/ LAM. MEL. (82X211)CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	1.5000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	1.5000	
	30303 PORTA-GUICHE EM MAD.LISA REV.LAM.-82X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	9.0000	
07.03.23	PM58 PORTA GUICHE EM MADEIRA LISA C/ LAM. MEL. (92X211)CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	1.5000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	1.5000	
	30304 PORTA-GUICHE EM MAD.LISA REV.LAM.-92X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	9.0000	
07.03.24	PM59 PORTA GUICHE EM MADEIRA LISA C/ LAM. MEL. (102X211)CM			UN
	00080 MARCENEIRO	H	1.5000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	1.5000	
	30305 PORTA-GUICHE EM MAD.LISA REV.LAM.-102X211CM	UN	1.0000	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	9.0000	
07.10.01	MM01 ARMARIO MODULAR			UN
	30243 ARMARIO MODULAR (MM-01)	UN	1.0000	
07.10.02	MM02 ARMARIO MODULAR			UN
	30244 ARMARIO MODULAR (MM-02)	UN	1.0000	
07.10.03	MM03 ARMARIO MODULAR			UN
	30245 ARMARIO MODULAR (MM-03)	UN	1.0000	
07.10.04	MM04 ARMARIO MODULAR			UN
	30246 ARMARIO MODULAR (MM-04)	UN	1.0000	
07.10.10	MM10 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,60)M			UN
	30247 ARMARIO BAIXO (MM-10)	UN	1.0000	
07.10.11	MM11 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,76)M			UN
	30248 ARMARIO BAIXO (MM-11)	UN	1.0000	
07.10.12	MM12 ARMARIO BALCAO			UN
	30249 ARMARIO BALCAO (MM-12)	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

74

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.10.13	MM13 ARMARIO P/ CUMBUCAS			UN
	30250 ARMARIO PARA CUMBUCAS (MM-13)	UN	1.0000	
07.10.14	MM14 ARMARIO P/ CANECAS			UN
	30251 ARMARIO PARA CANECAS (MM-14)	UN	1.0000	
07.10.15	MM15 ARMARIO P/ PRATOS			UN
	30252 ARMARIO PARA PRATOS (MM-15)	UN	1.0000	
07.10.16	MM16 GABINETE P/ BANCADA DE MARMORE			UN
	30253 GABINETE PARA BANCADA DE MARMORE (MM-16)	UN	1.0000	
07.10.17	MM17 GABINETE COM GAVETEIRO P/ BANCADA DE MARMORE			UN
	30254 GABINETE C/GAVETEIRO P/BANCADA MARMORE (MM-17)	UN	1.0000	
07.10.18	MM18 - GUICHE			UN
	30255 GUICHE (MM-18)	UN	1.0000	
07.10.25	MM25 ARMARIO EM PORTAS E SEM REVESTIMENTO			M2
	30201 ARMARIO S/PORTAS S/REVESTIMENTO	M2	1.0000	
07.10.26	MM26 ARMARIO S/ PORTAS, REVEST. EXT. EM LAM. MEL.			M2
	30202 ARMARIO S/PORTAS REV.EXT.LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.27	MM27 ARMARIO S/ PORTAS, REVEST. EXT. E INT. EM LAM. MEL.			M2
	30203 ARMARIO S/PORTAS REV.INT/EXT.LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.28	MM28 ARMARIO C/ PORTAS, E S/ REVESTIMENTO			M2
	30204 ARMARIO C/PORTAS S/REVESTIMENTO	M2	1.0000	
07.10.29	MM29 ARMARIO C/ PORTAS, REVST. EXT. EM LAM. MELAMINICO			M2
	30205 ARMARIO C/PORTAS REV.EXT.LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.30	MM30 ARMARIO C/ PORTAS, REVEST. EXT. E INT. EM LAM. MEL.			M2
	30206 ARMARIO C/PORTAS REV.INT.LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.34	MM34 PORTAS P/ ARMARIO S/ REVESTIMENTO			M2
	30210 PORTAS P/ARMARIO S/REVESTIMENTO	M2	1.0000	
07.10.35	MM35 PORTAS P/ ARMARIO REV. EXT. EM LAM. MELAMINICO			M2
	30211 PORTAS P/ARMARIO REV.EXT.LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.36	MM36 PORTAS P/ ARMARIO REV. EXT. E INT. EM LAM. MELAM.			M2
	30212 PORTAS P/ARMARIO REV.INT/EXT.LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.44	MM44 PORTAS DE CORRER P/ ARMARIO S/ REVESTIMENTO			M2
	30220 PORTAS DE CORRER P/ARM.S/REVESTIMENTO	M2	1.0000	
07.10.45	MM45 PORTAS DE CORRER P/ ARMARIO REV. EXT. EM LAM. MELAMINICO			M2
	30221 PORTAS DE CORRER P/ARM.REV.EXT.LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.46	MM46 PORTAS DE CORRER P/ ARMARIO REV. EXT. E INT. EM LAM. MEL.			M2
	30222 PORTAS DE CORRER P/ARM.REV.INT.EXT.LAMIN	M2	1.0000	
07.10.54	MM54 PRATELEIRA P/ ARMARIO S/ REVEST.			M2
	30230 PRETELEIRA P/ARMARIO S/REVESTIMENTO	M2	1.0000	
07.10.55	MM55 PRATELEIRA P/ ARMARIO REV. EM 1 FACE EM LAM. MEL.			M2
	30231 PRATELEIRA P/ARMARIO REV.1 FACE LAMIN.	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

75

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.10.56	MM56 PRATELEIRA P/ ARMARIO REV. EM 2 FACES EM LAM. MEL.			M2
30232	PRATELEIRA P/ARM.REV.2 FACES LAMINADO	M2	1.0000	
07.10.64	MM64 GAVETA P/ ARMARIO S/REVESTIMENTO			UN
30240	GAVETA P/ARMARIO S/REVESTIMENTO	UN	1.0000	
07.10.65	MM65 GAVETA P/ ARMARIO REV. EXTERNO EM LAM. MELAMINICO			UN
30241	GAVETA P/ARM.REV.EXT.LAMINADO	UN	1.0000	
07.10.66	MM66 GAVETA P/ ARMARIO REV. EXT. E INT. EM LAM. MELAMINICO			UN
30242	GAVETA P/ARM.REV.INT.EXT.LAMINADO	UN	1.0000	
07.60.01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA			UN
00013	CARPINTEIRO	H	0.5000	
07.60.02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA			UN
00020	PEDREIRO	H	1.2000	
00099	SERVENTE	H	1.2000	
07.60.08	RETIRADA DE GUARNICOES OU MOLDURAS DE MADEIRA			M
00013	CARPINTEIRO	H	0.0700	
07.60.10	RETIRADA DE GUICHES,INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS			UN
00020	PEDREIRO	H	1.2000	
00099	SERVENTE	H	1.2000	
07.60.50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR,COMPLETAS			UN
00013	CARPINTEIRO	H	0.5000	
07.60.51	RETIRADA DE FECHADURAS,FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR			UN
00013	CARPINTEIRO	H	0.2000	
07.60.60	RETIRADA DE CREMONAS			UN
00013	CARPINTEIRO	H	0.2000	
07.60.65	RETIRADA DE MACANETAS			PR
00013	CARPINTEIRO	H	0.2700	
07.60.66	RETIRADA DE ESPELHOS			PR
00013	CARPINTEIRO	H	0.1700	
07.60.67	RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE			PR
00013	CARPINTEIRO	H	0.1700	
07.60.68	RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO"UNHA"			UN
00013	CARPINTEIRO	H	0.1350	
07.60.70	RETIRADA DE DOBRADICAS			UN
00013	CARPINTEIRO	H	0.2000	
07.70.01	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA			UN
00013	CARPINTEIRO	H	2.2000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

76

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.70.02	RECOLOCACAO DE BATENTES MADEIRA			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.3000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
07.70.08	RECOLOCACAO DE GUARNICOES OU MOLDURAS DE MADEIRA			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0500	
07.70.10	RECOLOCACAO DE GUICHES,INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
07.70.50	RECOLOCACAO DE FECHADURAS DE EMBUTIR,COMPLETAS			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5900	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5900	
07.70.51	RECOLOCACAO DE FECHADURAS,FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.8000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.8000	
07.70.60	RECOLOCACAO DE CREMONAS			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
07.70.65	RECOLOCACAO DE MACANETAS			PR
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
07.70.66	RECOLOCACAO DE ESPELHOS			PR
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
07.70.67	RECOLOCACAO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE			PR
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
07.70.68	RECOLOCACAO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO"UNHA"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1250	
07.70.70	RECOLOCACAO DE DOBRADICAS			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1700	
07.80.01	GUARNICAO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0500	
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	1.1000	
07.80.02	GUARNICAO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0500	
	30031 GUARNICAO DE MADEIRA - 1;5X7;5CM	M	1.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

77

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.80.03	GUARNICAO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0500	
	30032 GUARNICAO DE MADEIRA - 1;5X10CM	M	1.1000	
07.80.04	GUARNICAO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0500	
	30033 GUARNICAO DE MADEIRA - 1;5X15CM	M	1.1000	
07.80.10	FECHADURA DE CILINDRO,REFORCADA(55MM) - INCL.ADAPTACAO DA FURACAO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.7500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.7500	
	31028 FECHADURA CILINDRO - REFORCADA 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.80.11	FECHADURA DE CILINDRO,LEVE(55MM) - INCL.ADAPTACAO DA FURACAO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.7500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.7500	
	31026 FECHADURA CILINDRO - LEVE 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.80.12	FECHADURA DE CILINDRO,CAIXA RASA(22MM) - INCL.ADAPTACAO DA FURACAO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5800	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5800	
	31024 FECHADURA CILINDRO - CAIXA RASA 25MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.80.13	FECHADURA DE CILINDRO,SO LINGUETA(55MM) - INCL.ADAPTACAO DA FURACAO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.4100	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4100	
	31020 FECHADURA CILINDRO - 50 LINGUETA 55MM	UN	1.0000	
07.80.14	FECHADURA DE CILINDRO,BICO DE PAPAGAIO(22MM) - INCL.ADAPT.DA FURACAO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.4100	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4100	
	31022 FECHADURA CILINDRO - BICO PAPAG 23MM	UN	1.0000	
	31062 PUXADOR TIPO CONCHA	PR	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

78

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.80.15	FECHADURA TIPO GORGE(55MM) - INCL.ADAPTACAO DA FURACAO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.7500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.7500	
	31016 ENTRADA PARA CHAVE GORGE - DIAM.45MM	PR	1.0000	
	31032 FECHADURA GORGE - 55MM	UN	1.0000	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.80.16	FECHADURA TIPO GORGE,SO LINGUETA(55MM) - INCL.ADAPTACAO DA FURACAO			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	1.4100	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4100	
	31016 ENTRADA PARA CHAVE GORGE - DIAM.45MM	PR	1.0000	
	31030 FECHADURA GORGE - 50 LINGUETA 55MM	UN	1.0000	
07.80.22	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO"LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM,INCL.ADAPT.FURACAO			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.8000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.8000	
	31068 TARGETA LIVRE-OCUPADO - 60X65MM	UN	1.0000	
07.80.30	CREMONA COMPLETA			JG
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
	31007 CREMONA COM VARETA DE FERRO	JG	1.0000	
07.80.31	VARETA PARA CREMONA			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	
	31080 VARETA PARA CREMONA	UN	1.0000	
07.80.35	MACANETA EM LATAO CROMADO			PR
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	31048 MACANETA DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
07.80.36	ESPELHO EM LATAO CROMADO			PR
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	31018 ESPELHO RETANGULAR DE LATAO CROMADO	PR	1.0000	
07.80.37	ROSETA OU ENTRADA DE CHAVE GORGE EM LATAO CROMADO			PR
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	31066 ROSETA DE LATAO CROMADO - DIAM.45MM	PR	1.0000	
07.80.38	BORBOLETA,PARA JANELA GUILHOTINA			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1250	
	31001 BORBOLETA PARA JANELA	UN	1.0000	
07.80.39	LEVANTADOR TIPO"UNHA",PARA JANELA GUILHOTINA			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1250	
	31085 LEVANTADOR	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

79

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
07.80.50	DOBRADICA EM ACO LAMINADO,CROMADA - 3 1/2"X3"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1700	
	31012 DOBRADICA - ACO LAMINADO 3 1/2X3-	UN	1.0000	
07.80.52	DOBRADICA EM ACO LAMINADO,CROMADA - 3"X3"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1700	
	31014 DOBRADICA ACO LAMINADO 3X3-	UN	1.0000	
07.80.53	DOBRADICA EM ACO LAMINADO,COM ANEIS - 3 1/2"X3"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1700	
	31008 DOBRADICA - ACO LAM. C/ANEIS 3 1/2X3-	UN	1.0000	
07.80.54	DOBRADICA EM ACO LAMINADO,REFORCADA - 3 1/2"X3"			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1700	
	31010 DOBRADICA - ACO LAM. REFORC 3 1/2X3	UN	1.0000	
08.01.01	PP.01 - PORTA EM F.PERFILADO,DUPL.ALMOFADADA C/CHAPA 14 - ABRIR,1FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30584 PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	1.0000	
08.01.02	PP.02 - PORTA EM F.PERFILADO,DUPL.ALMOFADADA C/CHAPA 14 - ABRIR,2FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30574 PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.2 FL	M2	1.0000	
08.01.03	PP.03 - PORTA EM F.PERFILADO,DUPL.ALMOFADADA C/CHAPA 14 - CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30576 PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.CORRER	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

80

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.01.04	PP.04 - PORTA EM F.PERFILADO,MEIO VIDRO C/SUBDIVISOES - ABRIR,1FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30582 PORTA FERRO PERF.- MEIO VIDRO 1 FL	M2	1.0000	
08.01.05	PP.05 - PORTA EM F.PERFILADO,MEIO VIDRO C/SUBDIVISOES - ABRIR,2FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30578 PORTA FERRO PERF.- MEIO VIDRO 2 FL	M2	1.0000	
08.01.06	PP.06 - PORTA EM F.PERFILADO,MEIO VIDRO C/SUBDIVISOES - CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30580 PORTA FERRO PERF.- MEIO VIDRO CORRER	M2	1.0000	
08.01.19	PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,MEIO VIDRO - ABRIR,1FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30564 PORTA CHAPA DOBR.- MEIO VIDRO 1 FL	M2	1.0000	
08.01.20	PF.11 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,MEIO VIDRO - ABRIR,2FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30566 PORTA CHAPA DOBR.- MEIO VIDRO 2 FL	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

81

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.01.21	PF.12 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,MEIO VIDRO - CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30568 PORTA CHAPA DOBR.- MEIO VIDRO CORRER	M2	1.0000	
08.01.25	PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,VENEZIANA, ABRIR 1 FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30569 PORTA EM CH.DOBRADA; VENEZIANA (1 OU 2FL)	M2	1.0000	
08.01.26	PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA,VENEZIANA, ABRIR 2 FLS			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30569 PORTA EM CH.DOBRADA; VENEZIANA (1 OU 2FL)	M2	1.0000	
08.01.39	PA.10 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - ABRIR,1FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.3000	
	00099 SERVENTE	H	2.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30552 PORTA ALUM. ANOD.- MEIO VIDRO 1 FL	M2	1.0000	
08.01.40	PA.11 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - ABRIR,2FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.3000	
	00099 SERVENTE	H	2.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30554 PORTA ALUM. ANOD.- MEIO VIDRO 2 FL	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

82

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.01.41	PA.12 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.3000	
	00099 SERVENTE	H	2.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30556 PORTA ALUM. ANOD.- MEIO VIDRO CORRER	M2	1.0000	
08.01.45	PA.16 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO,VENEZIANA - ABRIR,1FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.3000	
	00099 SERVENTE	H	2.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30558 PORTA ALUM. ANOD.- VENEZIANA 1 FL	M2	1.0000	
08.01.50	PORTA DE ENROLAR,EM CHAPA ONDULADA N.22			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0130	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.5800	
	30570 PORTA DE ENROLAR - CHAPA ONDUL. N.22	M2	1.0000	
08.01.51	PORTA DE ENROLAR,EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0130	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.5800	
	30572 PORTA DE ENROLAR - TIRAS ART. RAIADAS	M2	1.0000	
08.01.55	GRADE DE ENROLAR,MALHA RETANG.PERF.CHAPA DOBRADA - LINHA AMARRACAO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0130	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.5800	
	30546 GRADE DE ENROLAR - LINHA DE AMARRACAO	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

83

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.01.56	GRADE DE ENROLAR,MALHA RETANG.PERF.CHAPA DOBRADA - LINHA A PRUMO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0130	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.5800	
	30544 GRADE DE ENROLAR - LINHA A PRUMO	M2	1.0000	
08.01.57	GRADE DE ENROLAR,MALHA LOSANGULAR DE FERRO REDONDO - DIAMETRO 3/8"			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0130	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.5800	
	30548 GRADE DE ENROLAR - MALHA FERRO 3/8-	M2	1.0000	
08.01.58	EP.03 - PORTINHOLA PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR - 0,50X1,50M			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	30588 PORTINHOLA P/ PORTAS E GRADES ENROLAR	UN	1.0000	
08.01.59	COLUNA FIXA OU MOVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR			M
	30540 COLUNA MOVEL	UN	1.0000	
08.01.60	PORTA PANTOGRAFICA,EM PERFIS"U"LAMINADOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0080	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.5700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.8400	
	30586 PORTA PANTOGRAFICA PERFIS -U- LAMINADOS	M2	1.0000	
08.01.70	EF01 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0016	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.1200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.5700	
	30501 BATENTE DE CHAPA METALICA DOBRADA N.14	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

84

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.01.71	EF02 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0016	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.1200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.5700	
	30501 BATENTE DE CHAPA METALICA DOBRADA N.14	M	1.0000	
08.01.74	EF03 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 1FL S/BANDEIRA			JG
	00020 PEDREIRO	H	2.5000	
	00099 SERVENTE	H	2.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0080	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.8500	
	30601 BATENTE CH.20 (BATENTACO) 1FL.S/BAND.	JG	1.0000	
08.01.75	EF04 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 2FL S/BANDEIRA			JG
	00020 PEDREIRO	H	2.8500	
	00099 SERVENTE	H	3.1300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0090	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.6800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
	30602 BATENTE CH.20 (BATENTACO) 2FL.S/BAND.	JG	1.0000	
08.01.76	EF05 BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 1 OU 2 FL C/BANDEIRA			JG
	00020 PEDREIRO	H	3.4100	
	00099 SERVENTE	H	3.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0110	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.8200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.8900	
	30603 BATENTE CH.20 (BATENTACO) 1 OU 2FL.C/BAND	JG	1.0000	
08.01.80	BATENTE DE ALUMINIO P/ DIVISORIA DE GRANILITE			JG
	00020 PEDREIRO	H	0.2500	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
	30650 BATENTE DE ALUMINIO P/DIVISORIA GRANILITE	JG	1.0000	
08.01.86	EP.14/16 BANDEIRA FIXA EM Fº PERF. C/ SUBDIVISOES P/ VIDRO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30518 CAIXILHO F.PERFILADO - FIXO S/V.P	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

85

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.01.88	EF.09/11 BANDEIRA FIXA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA P/ VIDRO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30534 CAIXILHO P.CHAPA DOBR.- FIXO S/V.P	M2	1.0000	
08.01.91	EA 06/08 BANDEIRA FIXA ALUMINIO ANODIZADO P/ VIDRO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.1900	
	30506 CAIXILHO ALUM.ANODIZADO - FIXO S/V.P	M2	1.0000	
08.02.01	CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO,SEM VENTILACAO PERMANENTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30518 CAIXILHO F.PERFILADO - FIXO S/V.P	M2	1.0000	
08.02.03	CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERF. - FIXO,COM VENT. PERMANENTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30516 CAIXILHO F.PERFILADO - FIXO C/V.P	M2	1.0000	
08.02.05	CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30526 CAIXILHO F.PERFILADO - PIVOTANTE	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

86

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.02.09	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30524 CAIXILHO F.PERFILADO - MAXIMAR	M2	1.0000	
08.02.13	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30520 CAIXILHO F.PERFILADO - BASCULANTE	M2	1.0000	
08.02.17	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30522 CAIXILHO F.PERFILADO - DE CORRER	M2	1.0000	
08.02.26	CF.02 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - FIXO,S/VENT.PERMANENTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30534 CAIXILHO P.CHAPA DOBR.- FIXO S/V.P	M2	1.0000	
08.02.28	CF.04 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - FIXO,C/VENT.PERMANENTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30532 CAIXILHO P.CHAPA DOBR.- FIXO C/V.P	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

87

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.02.29	CF.05 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - PIVOTANTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30538 CAIXILHO P.CHAPA DOBR.- PIVOTANTE	M2	1.0000	
08.02.33	CF.09 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - MAXIMAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30536 CAIXILHO P.CHAPA DOBR.- MAXIMAR	M2	1.0000	
08.02.37	CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30528 CAIXILHO P.CHAPA DOBR.- BASCULANTE	M2	1.0000	
08.02.41	CF.17 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - DE CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30530 CAIXILHO P.CHAPA DOBR.- DE CORRER	M2	1.0000	
08.02.43	CF 19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CH. DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM V.P			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30539 CAIXILHO PERF.CH.DOBRAADA - VENEZ.FIXO	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

88

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.02.44	CF 20 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, DE CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30537 CAIXILHO PERF.CH.DOBRADE - VENEZ.CORRER	M2	1.0000	
08.02.51	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - FIXO,SEM VENTIL.PERMANENTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.1900	
	30506 CAIXILHO ALUM.ANODIZADO - FIXO S/V.P	M2	1.0000	
08.02.53	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - FIXO,COM VENTIL.PERMANENTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.1900	
	30508 CAIXILHO ALUM.ANODIZADO - FIXO C/V.P	M2	1.0000	
08.02.54	CA.05 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - PIVOTANTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.1900	
	30512 CAIXILHO ALUM.ANODIZADO - PIVOTANTE	M2	1.0000	
08.02.58	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - MAXIMAR			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.1900	
	30510 CAIXILHO ALUM.ANODIZADO - MAXIMAR	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

89

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.02.62	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.1900	
	30502 CAIXILHO ALUM.ANODIZADO - BASCULANTE	M2	1.0000	
08.02.66	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - DE CORRER			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0073	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.1900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.1900	
	30504 CAIXILHO ALUM.ANODIZADO - DE CORRER	M2	1.0000	
08.02.72	GRADE DE PROTECAO DE ALUMINIO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0037	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.9400	
	30589 GRADE DE PROTECAO DE ALUMINIO	M2	1.0000	
08.02.74	EP06 GRADE DE PROTECAO EM FERRO REDONDO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0037	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.9400	
	30549 GRADE DE PROTECAO EM FERRO REDONDO	M2	1.0000	
08.02.75	EP07 GRADE DE PROTECAO EM FERRO CHATO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0037	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.9400	
	30550 GRADE DE PROTECAO EM FERRO CHATO	M2	1.0000	
08.02.76	GRADE DE PROT. EM FERRO GALV. ELETROFUND. 25X2MM, MALHA 62X132MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	30551 GRADE DE F.GALV.ELETROF.25X25MM MALH.62X132	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

90

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.02.80	TELA DE PROTECAO EM ARAME N.12,MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	5.1200	
	30590 TELA PROTECAO - ARAME N.12 MALHA 1/2-	M2	1.0000	
08.02.81	EP11 TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALV MALHA 14, FIO 28 INCL. REQUAD			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	6.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	5.4200	
	30591 TELA MOSQUITEIRO GALV.MALHA 14 FIO 28	M2	1.0000	
08.02.98	GALVANIZACAO ELETROLITICA			KG
	39020 GALVANIZACAO ELETROLITICA	KG	1.0000	
08.03.01	PP.47-PORTA EM FERRO PERF. C/ CHAPA P/ ENTRADA DE AGUA OU GAS ENC.			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30560 PORTA CHAPA ACO N.16 P/ABRIGO DE AGUA	M2	1.0000	
08.03.05	PP.35-PORTA EM FERRO PERFILADO C/CHAPA P/ABRIGO DE LIXO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.3000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	22.0300	
	30595 CHAPA DE ACO N.14 - 15;25 KG/M2	KG	8.8400	
08.03.06	PP.36-PORTA EM FERRO PERFILADO C/TELA P/ABRIGO DE GAS			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.3000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	22.0300	
	30592 TELA ONDULADA DE AR.GALV.MALHA 1- FIO 10	M2	0.5800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

91

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.03.11	PP.48-PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA P/ PASSA-PRATOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.3800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2000	
	30574 PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.2 FL	M2	1.0000	
08.03.20	PP.50-ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.7400	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	19.4900	
	30597 CHAPA DE ACO N.16 - 12;20 KG/M2	KG	12.2000	
	31015 DOBRADICA DE LATAO DE 2 1/2"X 2"REFOR.	UN	2.0000	
	31058 PORTA CADEADO DE FERRO - 90MM 115G	UN	1.0000	
08.60.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL,PORTAS OU CAIXILHOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
08.60.05	RETIRADA DE BATENTES METALICOS			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
08.60.20	RETIRADA DE BRACO DE ALAVANCA			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.5000	
08.60.21	RETIRADA DE ALAVANCA			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.4000	
08.60.22	RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE,PARA CAIXILHOS DE CORRER			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.1400	
08.70.01	RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL,PORTAS OU CAIXILHOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
08.70.05	RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.3000	
08.70.20	RECOLOCACAO DE BRACO DE ALAVANCA			M
	00045 SERRALHEIRO	H	1.2000	
08.70.21	RECOLOCACAO DE ALAVANCA			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	1.1000	
08.70.22	RECOLOCACAO DE PUXADOR DE ENGATE,PARA CAIXILHOS DE CORRER			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

92

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
08.80.20	BRACO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO			M
	00045 SERRALHEIRO	H	1.2000	
	17530 REBITES	KG	0.0100	
	31078 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	1.0000	
08.80.21	ALAVANCA EM METAL CROMADO,PARA CAIXILHOS BASCULANTES			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	1.1000	
	17530 REBITES	KG	0.0100	
	31076 ALAVANCA LATAO CROM.P/CAIXILHO BASC.	UN	1.0000	
08.80.22	PUXADOR DE ENGATE EM METAL CROMADO,PARA CAIXILHOS DE CORRER			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.2000	
	31063 PUXADOR ENGATE LATAO P/CAIXILHO CORRER	UN	1.0000	
08.80.49	LUBRIFICACAO DE CAIXILHOS E TROCA DE REBITES			M2
	00045 SERRALHEIRO	H	0.1200	
	17530 REBITES	KG	0.0100	
	39023 OLEO LUBRIFICANTE P/CAIXILHO	L	0.0500	
08.80.50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA			KG
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	1.0000	
08.80.51	ALUMINIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERR			KG
	30543 ALUMINIO EXTRUDADO - TRABALHADO	KG	1.0000	
08.80.60	BRACO DE ALAVANCA EM ALUMINIO ANODIZADO			M
	00045 SERRALHEIRO	H	1.2000	
	17530 REBITES	KG	0.0100	
	31077 BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO	UN	1.0000	
08.80.62	PUXADOR DE ENGATE EM ALUMINIO ANODIZADO,PARA CAIXILHOS DE CORRER			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.2000	
	31061 PUXADOR ENGATE ALUM. -BICO PAPAGAIO-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

93

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.50	ENTRADA AEREA DE ENERGIA - 5KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	12.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51264	CX MEDICAO TP -III- PADRAO ELETROPAULO	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90";CACHIMBO	UN	2.0000
51603	CURVA ACO GALV.-1-/90' CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51632	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51652	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	5.0000
51672	CURVA ACO GALV.-1-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52805	CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52845	CABO DE COBRE NU - 10.00MM2	M	4.0000
53269	CHAVE SECCION.ROTATIVA 3X40A (PACCO)	UN	1.0000
54022	BARRAMENTO DE COBRE P/60A - 10X2MM	M	0.2000
54453	DISJ.CX.MOLD.BIP. 32/50A TP EUROPEU	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58024	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 10MM2	UN	7.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58413	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 1-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	3.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

94

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.52	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 6 A 12KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	12.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51264	CX MEDICAO TP -III- PADRAO ELETROPAULO	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90";CACHIMBO	UN	2.0000
51603	CURVA ACO GALV.-1-/90' CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51632	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51652	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	5.0000
51672	CURVA ACO GALV.-1-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52806	CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52845	CABO DE COBRE NU - 10.00MM2	M	4.0000
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSIVEIS - 3X125A	UN	1.0000
54022	BARRAMENTO DE COBRE P/60A - 10X2MM	M	0.2000
54431	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 35/50A TP AMERICANO	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58024	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 10MM2	UN	1.0000
58025	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 16MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58413	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 1-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	4.8000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

95

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.53	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 A 16KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	12.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51264	CX MEDICAO TP -III- PADRAO ELETROPAULO	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90";CACHIMBO	UN	2.0000
51605	CURVA ACO GALV.- 11/2-/90";CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51634	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 11/2-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51654	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 11/2-	UN	5.0000
51674	CURVA ACO GALV.-1 1/2-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52807	CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52846	CABO DE COBRE NU - 16.00MM2	M	4.0000
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSIVEIS - 3X125A	UN	1.0000
54022	BARRAMENTO DE COBRE P/60A - 10X2MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58025	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 16MM2	UN	1.0000
58030	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 25MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58415	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 11/2-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	5.5200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

96

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.54	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 A 20KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	12.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51264	CX MEDICAO TP -III- PADRAO ELETROPAULO	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90";CACHIMBO	UN	2.0000
51605	CURVA ACO GALV.- 11/2-/90";CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51634	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 11/2-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51654	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 11/2-	UN	5.0000
51674	CURVA ACO GALV.-1 1/2-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52807	CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52846	CABO DE COBRE NU - 16.00MM2	M	4.0000
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSIVEIS - 3X125A	UN	1.0000
54022	BARRAMENTO DE COBRE P/60A - 10X2MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58025	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 16MM2	UN	1.0000
58030	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 25MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58415	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 11/2-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	5.5200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

97

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.55	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 A 23KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	18.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51264	CX MEDICAO TP -III- PADRAO ELETROPAULO	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51606	CURVA ACO GALV.- 2-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51635	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 2-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51655	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 2-	UN	5.0000
51675	CURVA ACO GALV.-2-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52808	CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52846	CABO DE COBRE NU - 16.00MM2	M	4.0000
53261	CHAVE NH COM BASE E FUSIVEIS - 3X125A	UN	1.0000
54022	BARRAMENTO DE COBRE P/60A - 10X2MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58025	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 16MM2	UN	1.0000
58031	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 35MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58415	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 11/2-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	5.7900

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

98

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.56	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 A 30KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	18.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM	UN	1.0000
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM	UN	1.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51607	CURVA ACO GALV.- 21/2-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51635	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 2-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51656	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 21/2-	UN	5.0000
51676	CURVA ACO GALV.-2 1/2-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52809	CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52847	CABO DE COBRE NU - 25;00MM2	M	4.0000
53277	CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH 200A/2	UN	1.0000
54026	BARRAMENTO DE COBRE P/150A - 20X4MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58030	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 25MM2	UN	1.0000
58034	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 50MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58417	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 21/2-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	6.0800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

99

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.57	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 A 39KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	25.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	25.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM	UN	1.0000
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM	UN	1.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51608	CURVA ACO GALV.- 3-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51637	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51655	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 2-	UN	5.0000
51677	CURVA ACO GALV.-3-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52810	CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52848	CABO DE COBRE NU - 35;00MM2	M	4.0000
53277	CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH 200A/2	UN	1.0000
54022	BARRAMENTO DE COBRE P/60A - 10X2MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58031	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 35MM2	UN	1.0000
58032	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 70MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58418	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	6.3800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

100

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.58	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	30.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	30.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM	UN	1.0000
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM	UN	1.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51608	CURVA ACO GALV.- 3-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51637	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51655	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 2-	UN	5.0000
51677	CURVA ACO GALV.-3-/135'	UN	1.0000
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52811	CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52849	CABO DE COBRE NU - 50;00MM2	M	4.0000
53277	CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH 200A/2	UN	1.0000
54028	BARRAMENTO DE COBRE P/200A - 25X4MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58033	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 95MM2	UN	6.0000
58034	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 50MM2	UN	1.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58418	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	6.7000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

101

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.59	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 A 54KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	35.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	35.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM	UN	1.0000
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM	UN	1.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51610	CURVA ACO GALV.- 4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51639	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 4-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51659	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 4-	UN	5.0000
51678	CURVA ACO GALV.-4-/135'	UN	1.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52812	CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52849	CABO DE COBRE NU - 50;00MM2	M	4.0000
53279	CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH-400A/2	UN	1.0000
54028	BARRAMENTO DE COBRE P/200A - 25X4MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58033	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 95MM2	UN	1.0000
58035	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 120MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58420	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 4-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	7.0400

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

102

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.60	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 A 62KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	35.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	35.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM	UN	1.0000
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM	UN	1.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51610	CURVA ACO GALV.- 4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51639	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 4-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51659	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 4-	UN	5.0000
51678	CURVA ACO GALV.-4-/135'	UN	1.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52813	CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52849	CABO DE COBRE NU - 50;00MM2	M	4.0000
53279	CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH-400A/2	UN	1.0000
54028	BARRAMENTO DE COBRE P/200A - 25X4MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58033	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 95MM2	UN	1.0000
58036	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 150MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58420	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 4-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	7.3900

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

103

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.61	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 A 70KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	40.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	40.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM	UN	1.0000
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM	UN	1.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51610	CURVA ACO GALV.- 4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51639	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 4-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51659	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 4-	UN	5.0000
51678	CURVA ACO GALV.-4-/135'	UN	1.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52814	CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52849	CABO DE COBRE NU - 50;00MM2	M	4.0000
53279	CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH-400A/2	UN	1.0000
54028	BARRAMENTO DE COBRE P/200A - 25X4MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58033	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 95MM2	UN	1.0000
58037	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 185MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58420	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 4-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	7.7600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

104

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.01.62	ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 A 75KVA		UN
00041	ELETRICISTA	H	40.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	40.0000
17715	ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	6.0000
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM	UN	1.0000
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM	UN	1.0000
50830	CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000
51602	CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51610	CURVA ACO GALV.- 4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	9.0000
51639	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 4-	M	6.0000
51651	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	UN	5.0000
51659	LUVA DE ACO GALVANIZADO - 4-	UN	5.0000
51678	CURVA ACO GALV.-4-/135'	UN	1.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	3.0000
52471	CURVA 90 PVC RIGIDO P/ELETR. ROSC.25MM (3/4')	UN	3.0000
52815	CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	30.0000
52849	CABO DE COBRE NU - 50;00MM2	M	4.0000
53279	CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH-400A/2	UN	1.0000
54028	BARRAMENTO DE COBRE P/200A - 25X4MM	M	0.2000
54432	DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	2.0000
54576	SUORTE DE FIXACAO P/2 DISJUNTORES GERAL	UN	2.0000
57214	CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000
57610	HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000
58020	CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000
58035	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 120MM2	UN	1.0000
58038	CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 240MM2	UN	6.0000
58412	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	4.0000
58420	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 4-	UN	6.0000
58620	POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000
59005	ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000
59010	ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000
59020	CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000
59021	CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	6.0000
59030	FITA -SCOTH-3M-	M	8.1500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

105

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.01.90	ENTRADA AEREA DE TELEFONE			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0700	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.2800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	21.4300	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0300	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0100	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	57.0000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.3400	
	50010 POSTE ACO GALVANIZADO; 6M - 31/2-	UN	1.0000	
	51602 CURVA ACO GALV.- 3/4-/90';CACHIMBO	UN	2.0000	
	52431 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	5.5000	
	59005 ALCA C/ ISOL. DE PORCELANA TP.-TELESP-	UN	1.0000	
	59020 CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000	
	59021 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 170 MM	UN	2.0000	
	59040 TAMPAO FERRO FUNDIDO - T16 -TELEBRAS-	UN	1.0000	
09.02.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 20MM (1/2")			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	52430 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	1.1000	
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 25MM (3/4")			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	52431 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	1.1000	
09.02.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 32MM (1")			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	52432 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 32 MM	M	1.1000	
09.02.04	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 40MM (1 1/4")			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
	52433 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 40 MM	M	1.1000	
09.02.05	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 50MM (1 1/2")			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	52434 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 50 MM	M	1.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

106

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.02.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 60MM (2")			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	52435 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 60 MM	M	1.1000	
09.02.07	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 75MM (2 1/2")			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	52436 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 75 MM	M	1.1000	
09.02.08	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 85MM (3")			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	52437 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 85 MM	M	1.1000	
09.02.09	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSCAVEL - 110MM (4")			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
	52438 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 110 MM	M	1.1000	
09.02.10	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	51630 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	1.0500	
09.02.11	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 3/4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	51631 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	1.0500	
09.02.12	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 1"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
	51632 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1-	M	1.0500	
09.02.13	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 1 1/4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	51633 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1 1/4-	M	1.0500	
09.02.14	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 1 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	51634 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1 1/2-	M	1.0500	
09.02.15	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,TIPO LEVE I - 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	51635 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 2-	M	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

107

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.02.16	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - 2 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	51636 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 2 1/2-	M	1.0500	
09.02.17	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - 3"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	51637 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3-	M	1.0500	
09.02.19	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - 4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51639 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 4-	M	1.0500	
09.02.20	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	51640 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 1/2-	M	1.0500	
09.02.21	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 3/4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	51641 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 3/4-	M	1.0500	
09.02.22	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 1"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
	51642 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 1-	M	1.0500	
09.02.23	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 1 1/4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	51643 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 1 1/4-	M	1.0500	
09.02.24	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 1 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	51644 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 1 1/2-	M	1.0500	
09.02.25	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	51645 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 2-	M	1.0500	
09.02.26	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 2 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	51646 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 2 1/2-	M	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

108

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.02.27	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 3"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	51647 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 3-	M	1.0500	
09.02.29	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO LEVE II - 4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51649 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 4-	M	1.0500	
09.02.40	ELETRODUTO DE ACO ESMALTADO, TIPO LEVE II - 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	51640 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 1/2-	M	1.0500	
09.02.50	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXIVEL ALTA RESISTENCIA - 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	52450 DUTO POLIETILENO FLEXIVEL ALTA RESIST. 2-	M	1.1000	
09.02.51	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXIVEL ALTA RESISTENCIA - 3"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	52451 DUTO POLIETILENO FLEXIVEL ALTA RESIST.3-	M	1.1000	
09.02.52	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXIVEL ALTA RESISTENCIA - 4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
	52452 DUTO POLIETILENO FLEXIVEL ALTA RESIST.4-	M	1.1000	
09.02.61	TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-3/4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	52461 TUBO METALICO FLEXIVEL REVEST.PVC - 3/4-	M	1.0000	
09.02.62	TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	52462 TUBO METALICO FLEXIVEL REVEST.PVC -1-	M	1.0000	
09.02.63	TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	52463 TUBO METALICO FLEXIVEL PVC - 1 1/2-	M	1.0000	
09.02.70	ELETRODUTO QUADRADO DE PVC-16X16 MM INCL. CONEXOES			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	52440 DUTO QUADRADO PVC 16X16MM	M	1.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

109

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.02.98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2300	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0380	
09.03.02	FIO 0,75MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52862 FIO 0;75 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.03	FIO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52863 FIO 1;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.04	FIO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52864 FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.05	FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0400	
	52865 FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.06	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	52866 FIO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.07	FIO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0600	
	52867 FIO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.08	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	52805 CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.09	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1800	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1800	
	52806 CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

110

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.03.10	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	52807 CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.11	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	52808 CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.12	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	52809 CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.13	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
	52810 CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.14	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	52811 CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.15	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
	52812 CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.16	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	52813 CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.17	CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.7500	
	52814 CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.18	CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0500	
	52815 CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	
09.03.19	CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7 KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.4000	
	52816 CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

111

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.03.28	FIO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52874 FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.29	FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0400	
	52875 FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.30	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	52876 FIO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.31	FIO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0600	
	52877 FIO 6;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1100	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1100	
	52825 CABO 10;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	52826 CABO 16;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	52827 CABO 25;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4800	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4800	
	52828 CABO 35;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.36	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
	52829 CABO 50;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.37	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	52830 CABO 70;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

112

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.03.38	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	52831 CABO 95;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.39	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	52832 CABO 120;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.40	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.7000	
	52833 CABO 150;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.41	CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0500	
	52834 CABO 185;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.42	CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.4000	
	52835 CABO 240;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.43	CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0 KV			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.8000	
	52836 CABO 300;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 1;0 KV	M	1.0300	
09.03.50	FIO "WPP" PARA INSTALACOES AEREAS - 4,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0250	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0250	
	52885 FIO -WPP- P/INSTAL.AEREAS - 4MM2	M	1.0300	
09.03.51	FIO "WPP" PARA INSTALACOES AEREAS - 6,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52886 FIO -WPP- P/INSTAL.AEREAS - 6MM2	M	1.0300	
09.03.52	CABO "WPP" PARA INSTALACOES AEREAS - 10,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	52887 CABO -WPP- P/INSTAL.AEREAS - 10MM2	M	1.0300	
09.03.53	CABO "WPP" PARA INSTALACOES AEREAS - 16,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0900	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0900	
	52888 CABO -WPP- P/INSTAL.AEREAS - 16MM2	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

113

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.03.54	CABO "WPP" PARA INSTALACOES AEREAS - 25,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	52889 CABO -WPP- P/INSTAL.AEREAS - 25MM2	M	1.0300	
09.03.55	CABO "WPP" PARA INSTALACOES AEREAS - 35,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	52890 CABO -WPP- P/INSTAL.AEREAS - 35MM2	M	1.0300	
09.03.56	CABO "WPP" PARA INSTALACOES AEREAS - 50,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	52892 CABO -WPP- P/INSTAL.AEREAS - 50MM2	M	1.0300	
09.03.60	FIO TELEFONICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52882 FIO TELEF.INT.TIPO FI-60 PAR TRANCADO	M	1.0300	
09.03.61	FIO TELEFONICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52883 FIO TELEF.EXT. TIPO FE-100 P/PARALELO	M	1.0300	
09.03.70	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1.50 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
	52910 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 2 COND.1;5MM2	M	1.0300	
09.03.71	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 2.50 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0400	
	52911 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 2 COND. 2;5MM2	M	1.0300	
09.03.72	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 4.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	52912 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 2 COND. 4;0MM2	M	1.0300	
09.03.73	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 6.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0600	
	52913 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 2 COND. 6;0MM2	M	1.0300	
09.03.74	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 10.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0900	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0900	
	52914 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 2 COND. 10;0MM2	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

114

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.03.75	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1.50 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0350	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0350	
	52915 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 3 COND. 1;5MM2	M	1.0300	
09.03.76	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 2.50 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0450	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0450	
	52916 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 3 COND. 2;5MM2	M	1.0300	
09.03.77	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 4.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0550	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0550	
	52917 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 3 COND. 4;0MM2.	M	1.0300	
09.03.78	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 6.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0650	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0650	
	52918 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 3 COND. 6;0MM2	M	1.0300	
09.03.79	CABO FLEXIVEL PVC 750V - 3 CONDUTORES - 10.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	52919 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 3 COND.10;0 MM2	M	1.0300	
09.03.80	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1.50 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0600	
	52920 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 4 COND.1;5MM2	M	1.0300	
09.03.81	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 2.50 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0800	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0800	
	52921 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 4 COND.2;5MM2	M	1.0300	
09.03.82	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 4.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	52922 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 4 COND.4;0MM2	M	1.0300	
09.03.83	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 6.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1200	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1200	
	52923 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 4 COND.6;0MM2	M	1.0300	
09.03.84	CABO FLEXIVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 10.00 MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1800	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1800	
	52924 CABO FLEXIVEL PVC 750V - 4 COND.10;0MM2	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

115

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.03.85	CABO DE ALUMINIO CA S/ALMA DE ACO (PEACHBELL) 6 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0900	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0900	
	52932 CABO ALUMINIO CA (PEACHBELL) 6 AWG	M	1.0300	
09.03.86	CABO DE ALUMINIO CA S/ALMA DE ACO (ROSE) 4 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	52933 CABO ALUMINIO CA (ROSE) 4 AWG	M	1.0300	
09.03.87	CABO DE ALUMINIO CA S/ALMA DE ACO (LILY) 3 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	52934 CABO ALUMINIO CA (LILY) 3 AWG	M	1.0300	
09.03.88	CABO DE ALUMINIO CA S/ALMA DE ACO (IRIS) 2 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	52935 CABO ALUMINIO CA (IRIS) 2 AWG	M	1.0300	
09.03.89	CABO DE ALUMINIO CA S/ALMA DE ACO (PANSY) 1 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	52936 CABO ALUMINIO CA (PANSY) 1 AWG	M	1.0300	
09.03.90	CABO DE ALUMINIO CA S/ALMA DE ACO (POPPY) 1/0 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	52937 CABO ALUMINIO CA (POPPY) 1/0 AWG	M	1.0300	
09.03.91	CABO DE ALUMINIO CA S/ALMA DE ACO (ASTER) 2/0 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	52938 CABO ALUMINIO CA (ASTER) 2/0 AWG	M	1.0300	
09.03.92	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (TURKEY) 6 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0900	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0900	
	52945 CABO ALUMINIO CAA (TURKEY) 6 AWG	M	1.0300	
09.03.93	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (THRUSH) 5 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	52946 CABO ALUMINIO CAA (THRUSH) 5 AWG	M	1.0300	
09.03.94	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (SWAN) 4 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1200	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1200	
	52947 CABO ALUMINIO CAA (SWAN) 4 AWG	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

116

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.03.95	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (SWALLOW) 3 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	52948 CABO ALUMINIO CAA (SWALLOW) 3 AWG	M	1.0300	
09.03.96	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (SPARROW) 2 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	52949 CABO ALUMINIO CAA (SPARROW) 2 AWG	M	1.0300	
09.03.97	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (ROBIN) 1 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	52950 CABO ALUMINIO CAA (ROBIN) 1 AWG	M	1.0300	
09.03.98	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (RAVEN) 1/0 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	52951 CABO ALUMINIO CAA (RAVEN) 1/0 AWG	M	1.0300	
09.03.99	CABO DE ALUMINIO CAA C/ALMA DE ACO (QUAIL) 2/0 AWG			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	52952 CABO ALUMINIO CAA (QUAIL) 2/0 AWG	M	1.0300	
09.04.02	SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22MM C/ LAMPADA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54533 SINALIZADOR LUMINOSO DIAM.22MM C/LAMPADA	UN	1.0000	
09.04.03	SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 30 MM C/LAMPADA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54534 SINALIZADOR LUMINOSO DIAM.30MM C/LAMPADA	UN	1.0000	
09.04.05	CHAVE COMUTADORA DE VOLTIMETRO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.2000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	53272 CHAVE COMUTADORA P/VOLTIMETRO	UN	1.0000	
09.04.06	CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.2000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	53282 CHAVE COMUTADORA P/AMPERIMETRO	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

117

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.04.10	VOLTIMETRO 72X72 MM 250V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54510 VOLTIMETRO 72X72MM - 250V	UN	1.0000	
09.04.11	VOLTIMETRO 96X96 MM 250V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54511 VOLTIMETRO 96X96MM - 250V	UN	1.0000	
09.04.12	VOLTIMETRO 144X144 MM 250V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54512 VOLTIMETRO 144X144MM - 250V	UN	1.0000	
09.04.13	AMPERIMETRO 72X72 MM DE 50 ATE 2500A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54515 AMPERIMETRO 72X72MM - 50 A 2500A	UN	1.0000	
09.04.14	AMPERIMETRO 96X96 MM DE 50 ATE 2500A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54516 AMPERIMETRO 96X96MM - 50 A 25000A	UN	1.0000	
09.04.15	AMPERIMETRO 144X144 MM DE 50 ATE 2500A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54517 AMPERIMETRO 144X144MM - 50 A 2500A	UN	1.0000	
09.04.16	FREQUENCIMETRO 72X72 MM DE 45 ATE 65 HZ			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54520 FREQUENCIMETRO 72X72MM - 45 A 65HZ	UN	1.0000	
09.04.17	FREQUENCIMETRO 96X96 MM DE 45 ATE 65 HZ			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54521 FREQUENCIMETRO 96X96MM - 45 A 65HZ	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

118

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.04.18	FREQUENCIMETRO 144X144 MM DE 45 ATE 65 HZ			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54522 FREQUENCIMETRO 144X144MM - 45 A 65HZ	UN	1.0000	
09.04.20	WATTIMETRO 96X96 MM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54525 WATTIMETRO 96X96MM	UN	1.0000	
09.04.21	WATTIMETRO 144X144 MM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54526 WATTIMETRO 144X144 MM	UN	1.0000	
09.04.23	FASIMETRO 96X96 MM CAP.0,4-1-0,4 IND			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54530 FASIMETRO 96X96MM CAP.0;4--1--0;4 IND.	UN	1.0000	
09.04.24	FASIMETRO 144X144 MM CAP. 0.4 - 1 - 0.4 IND			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54531 FASIMETRO 144X144MM CAP.0;4--1--0;4 IND.	UN	1.0000	
09.04.27	CONTATOR AUXILIAR C/ 2NA + 2NF			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	54535 CONTATOR AUXILIAR C/2NA + 2NF	UN	1.0000	
09.04.30	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	54540 CONTATOR TRIPOLAR I;NOM. 12A	UN	1.0000	
09.04.31	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
	54541 CONTATOR TRIPOLAR I.NOM.22A	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

119

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.04.32	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 35A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.8000	
	54542 CONTATORTRIPOLAR I.NOM.35A	UN	1.0000	
09.04.33	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	54543 CONTATOR TRIPOLAR I.NOM.55A	UN	1.0000	
09.04.34	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 90A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.5000	
	54544 CONTATOR TRIPOLAR I.NOM.90A	UN	1.0000	
09.04.35	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 110 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.8000	
	54545 CONTATOR TRIPOLAR I.NOM.110A	UN	1.0000	
09.04.36	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 180A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
	54546 CONTATOR TRIPOLAR I.NOM.180A	UN	1.0000	
09.04.40	RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATE 12.5 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54550 RELE BIMET.SOBRECARGA AJUSTE 6 - 12;5A	UN	1.0000	
09.04.41	RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATE 25 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54551 RELE BIMET. SOBRECARGA AJUSTE 16 - 25A	UN	1.0000	
09.04.42	RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATE 40 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.3000	
	54552 RELE BIMET.SOBRECARGA AJUSTE 25 - 40A	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

120

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.04.43	RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 40 ATE 63 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	54553 RELE BIMET.SOBRECARGA AJUSTE 40 - 63A	UN	1.0000	
09.04.44	RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 63 ATE 135 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.8000	
	54554 RELE BIMET.SOBRECARGA AJUSTE 63 - 135A	UN	1.0000	
09.04.45	RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 150 ATE 230A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	54555 RELE BIMET.SOBRECARGA AJUSTE 150 - 230A	UN	1.0000	
09.04.48	RELE DE TEMPO ELETRONICO AJUSTE DE 6 ATE 60 S			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	54560 RELE DE TEMPO ELETRONICO AJUSTE 6 - 60S	UN	1.0000	
09.04.50	TRANSFORMADOR DE CORRENTE BARRA FIXA DE 50 ATE 75 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	54570 TRANSF.CORRENTE BARRA FIXA 50 ATE 75A	UN	1.0000	
09.04.51	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA DE 100 ATE 150 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	54571 TRANSF.CORRENTE JANELA 100 ATE 150A	UN	1.0000	
09.04.52	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA DE 200 ATE 400 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
	54572 TRANSF.CORRENTE JANELA 200 ATE 400A	UN	1.0000	
09.04.53	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA DE 500 ATE 800 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
	54573 TRANSF.CORRENTE JANELA 500 ATE 800A	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

121

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.04.54	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA DE 1000 ATE 2000 A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	7.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7.0000	
	54574 TRANSF.CORRENTE JANELA 1000 ATE 2000A	UN	1.0000	
09.04.55	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA DE 2500 ATE 4000A			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54575 CORRENTE JANELA 2500 ATE 4000A	UN	1.0000	
09.04.75	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 30MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.8000	
	54116 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-63A/30MA/380V	UN	1.0000	
09.04.76	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBIL. 30MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.9000	
	54117 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-80A/30MA/380V	UN	1.0000	
09.04.77	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 30MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54118 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-100A/30MA/380V	UN	1.0000	
09.04.78	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 30MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54119 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-125A/30MA/380V	UN	1.0000	
09.04.79	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 160A SENSIBIL. 30MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54120 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-160A/30MA/415V	UN	1.0000	
09.04.81	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 100MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.9000	
	54121 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-63A/100MA/380V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

122

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.04.82	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBIL. 100MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54122 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-80A/100MA/380V	UN	1.0000	
09.04.83	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 100MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54123 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-100A/100MA/380V	UN	1.0000	
09.04.84	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 100MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54124 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-125A/100MA/380V	UN	1.0000	
09.04.87	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 300MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54126 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-63A/300MA/380V	UN	1.0000	
09.04.88	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBIL. 300MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54127 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-80A/300MA/380V	UN	1.0000	
09.04.89	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54128 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-100A/300MA/380V	UN	1.0000	
09.04.90	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 300MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.3000	
	54129 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-125A/300MA/380V	UN	1.0000	
09.04.91	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 160A SENSIBIL. 300MA - 415V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.4000	
	54130 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-160A/300MA/415V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

123

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.04.93	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 500MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	54131 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-63A/500MA/380V	UN	1.0000	
09.04.94	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBIL. 500MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	54132 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-80A/500MA/380V	UN	1.0000	
09.04.95	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 500MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.3000	
	54133 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-100A/500MA/380V	UN	1.0000	
09.04.96	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 500MA - 380V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.4000	
	54134 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-125A/500MA/380V	UN	1.0000	
09.04.97	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 160A SENSIBIL 500MA - 415V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	54135 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P-160A/500MA/415V	UN	1.0000	
09.05.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 4 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.4400	
	00041 ELETRICISTA	H	0.4400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4400	
	51204 QUADRO DISTR. CHAPA MET. - 30A 4 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 8 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.4400	
	00041 ELETRICISTA	H	0.4400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4400	
	51218 QUADRO DISTR. CHAPA MET. - 60A 8 DISJ	UN	1.0000	
09.05.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 10 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.6400	
	00041 ELETRICISTA	H	0.6400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6400	
	51210 QUADRO DISTR. CHAPA MET. - 60A 10 DISJ.	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

124

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.05.04	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 12 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.6400	
	00041 ELETRICISTA	H	0.6400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6400	
	51212 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 60A 12 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.06	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.8800	
	00041 ELETRICISTA	H	0.8800	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8800	
	51216 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 60A 16 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.08	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 20 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.8800	
	00041 ELETRICISTA	H	0.8800	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8800	
	51220 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 100A 20 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.4400	
	00041 ELETRICISTA	H	1.4400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.4400	
	51224 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 100A 24 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 26 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.4400	
	00041 ELETRICISTA	H	1.4400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.4400	
	51226 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 100A 26 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 28 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.4400	
	00041 ELETRICISTA	H	1.4400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.4400	
	51228 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 100A 28 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 32 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.4400	
	00041 ELETRICISTA	H	1.4400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.4400	
	51232 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 200A 32 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 36 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51236 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 200A 36 DISJ.	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

125

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.05.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 40 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51240 QUADRO DISTR. CHAPA MET.- 200A 40 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 60 DISJUNTORES			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	51241 QUADRO DISR.CHAPA MET. 250A - 60 DISJ.	UN	1.0000	
09.05.20	DISJUNTOR AUTOMATICO TIPO"QUICK-LAG" - 10 A 30A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54420 DISJUNTOR AUTOM.-QUICK-LAG-- 10/30A	UN	1.0000	
09.05.21	CAIXA EM ALUMINIO FUNDIDO P/EQUIPAMENTOS C/TAMPA 25X20X15 CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
	54811 CX.AL.FUND.P/EQUIP.C/TAMPA 25X20X15CM	UN	1.0000	
09.05.22	CAIXA EM ALUMINIO FUNDIDO P/EQUIPAMENTOS C/TAMPA 34X27X13 CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54812 CX.AL.FUND.P/EQUIP.C/TAMPA 34X27X13CM	UN	1.0000	
09.05.23	CAIXA EM ALUMINIO FUNDIDO P/ EQUIP. C/TAMPA 45X30X25CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.7000	
	54813 CX.AL.FUND.P/EQUIP.C/TAMPA 45X30X25CM	UN	1.0000	
09.05.24	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3" INCLUSIVE ESPELHO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	54801 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 3-X3-	UN	1.0000	
	55212 ESPELHO PLASTICO - 3X3-	UN	1.0000	
09.05.25	CAIXA DE PASSAGEM,EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2",INCLUSIVE ESPELHO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54803 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
	55210 ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

126

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.05.26	CAIXA DE PASSAGEM,EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4",INCLUSIVE ESPELHO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54802 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X4-	UN	1.0000	
	55211 ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
09.05.27	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO C/FUNDO MOVEL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54804 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - F.M.	UN	1.0000	
09.05.28	CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54862 CONDULETE DE 1/2-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.29	CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54863 CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.30	CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 1"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54864 CONDULETE DE 1- ; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.31	CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 1 1/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54865 CONDULETE DE 1 1/4-;INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.32	CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 1 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54866 CONDULETE DE 1 1/2-;INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.33	CAIXA DE PASSAGEM,TIPO CONDULETE - 2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54867 CONDULETE DE 2- ; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.34	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	54868 CONDULETE DE 2 1/2- - INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

127

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.05.35	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
	54869 CONDULETE DE 3- - INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.36	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7500	
	54870 CONDULETE DE 3 1/2- - INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.37	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8500	
	54871 CONDULETE DE 4- - INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
09.05.38	CAIXA PVC-4"X2" - P/ELETRODUTO QUADRADO 16X16 MM INCL. ESPELHO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54881 CAIXA PASS/DERIV.PVC APARENTE - 4-X2-	UN	1.0000	
	55210 ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
09.05.40	CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	54840 CAIXA DE PAS. TAMP. PARAF.- 20X20X10CM	UN	1.0000	
09.05.41	CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54842 CAIXA DE PAS. TAMP. PARAF.- 30X30X12CM	UN	1.0000	
09.05.42	CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54844 CAIXA DE PAS. TAMP. PARAF.-40X40X15CM	UN	1.0000	
09.05.50	CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54824 CAIXA DE PAS. PORTA/FECH. - 40X40X15CM	UN	1.0000	
09.05.51	CAIXA DE PASSAGEM,CHAPA METALICA C/PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	54826 CAIXA DE PAS. PORTA/FECH. - 50X50X15CM	UN	1.0000	
09.05.55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVACAO E APILOAMENTO			M3
	00099 SERVENTE	H	2.7000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

128

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.05.56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)			M3
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.1000	
09.05.57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6720	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	204.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.0000	
09.05.58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.0300	
	00099 SERVENTE	H	3.8900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0630	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	17.5700	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	84.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2700	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000	
09.05.59	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.4900	
	00099 SERVENTE	H	5.9500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1210	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	13.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.9400	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	196.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2700	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

129

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.05.60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.4200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.4200	
	00015 FERREIRO	H	0.4600	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.4600	
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0330	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1200	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	5.2700	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0900	
09.05.61	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N. 1 10X10X8CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	51265 CX.TELEF.INT.PADRAO TELESP N.1-10X10X8CM	UN	1.0000	
09.05.62	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.2 20X20X12CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	51266 CX.TELEF.INT.PADRAO TELESP N.2-20X20X12CM	UN	1.0000	
09.05.63	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.3 40X40X12CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	51267 CX.TELEF.INT.PADRAO TELESP N.3-40X40X12CM	UN	1.0000	
09.05.64	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N. 4 60X60X12CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.4000	
	51268 CX.TELEF.INT.PADRAO TELESP N.4-60X60X12CM	UN	1.0000	
09.05.65	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N. 5 80X80X12CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
	51269 CX.TYELESF.INT.PADRAO TELESP N.5-80X80X12CM	UN	1.0000	
09.05.66	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.6 120X120X15CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
	51270 CX.TELEF.INT.PADRAO TELESP N.6-120X120X15CM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

130

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.05.67	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.7 150X150X20 CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
	51271 CX.TELEF.INT.PADRAO TELESP N.7 150X150X20CM	UN	1.0000	
09.05.70	QUADRO AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800X600X400 MM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51275 QD.AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800C600X350MM	UN	1.0000	
09.05.71	QUADRO AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800X600X500 MM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51276 QD. AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800X60XX450MM	UN	1.0000	
09.05.72	QUADRO AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800X1200X400 MM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51277 QD.AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800X1200X350MM	UN	1.0000	
09.05.73	QUADRO AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800X1200X500 MM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	51278 QD.AUTO SUPORTAVEL IP-54 1800X1200X450MM	UN	1.0000	
09.05.75	QUADRO AUTO SUPORTAVEL IP-54 2300X1600X600 MM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	51280 QD.AUTO SUPERTAVEL IP54 2300X1600X600MM	UN	1.0000	
09.05.78	CAIXA CHAPA 16 - IP55 550X700X250 MM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	51259 CAIXA CH.16 - IP55 MED.550X700X250MM	UN	1.0000	
09.05.80	CAIXA VENEZIANA TIPO "TELESP" - 15X25X10 CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	50830 CAIXA VENEZ. TP.-TELESP--15X25X10CM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

131

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
09.05.81	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO "J" - 50X60 CM PADRAO ELETROPAULO	UN
00041	ELETRICISTA H 3.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3.0000	
50820	CAIXA P/ MEDIDOR; TIPO -J- - 50X60CM UN 1.0000	
09.05.83	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO "L" - 120X90 CM PADRAO ELETROPAULO	UN
00041	ELETRICISTA H 5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5.0000	
50825	CAIXA P/ MEDIDOR; TIPO -L- - 120X90CM UN 1.0000	
09.05.84	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO "M" - 120X90 CM PADRAO ELETROPAULO	UN
00041	ELETRICISTA H 5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5.0000	
51262	CAIXA MEDICAO TP -M- PADRAO ELETROPAULO UN 1.0000	
09.05.85	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO "M" EXT-120X90CM PADRAO ELETROPAULO	UN
00041	ELETRICISTA H 5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5.0000	
50826	CAIXA P/MEDIDOR TIPO M EXT-120X90X25CM UN 1.0000	
09.05.86	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO "T" - 90X60 CM PADRAO ELETROPAULO	UN
00041	ELETRICISTA H 4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4.0000	
50827	CAIXA P/MEDIDOR TIPO T - 90X60CM UN 1.0000	
09.05.90	CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO "III" PADRAO ELETROPAULO	UN
00041	ELETRICISTA H 2.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.5000	
51264	CX MEDICAO TP -III- PADRAO ELETROPAULO UN 1.0000	
09.05.98	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO,EM CHAPA METALICA N.16 ESMALTADA	M2
00041	ELETRICISTA H 5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5.0000	
51250	CAIXA CHAPA 14 ESMALT.140X145X25CM-PASCHOAL UN 0.8000	
09.06.01	CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 30A	UN
00041	ELETRICISTA H 0.4000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.4000	
53211	CHAVE FACA SECA; BASE MARMORE - 3X30A UN 1.0000	
09.06.02	CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 60A	UN
00041	ELETRICISTA H 0.6000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.6000	
53213	CHAVE FACA SECA; BASE MARMORE - 3X60A UN 1.0000	
09.06.03	CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 100A	UN
00041	ELETRICISTA H 0.8000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.8000	
53215	CHAVE FACA SECA; BASE MARMORE - 3X100A UN 1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

132

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.06.04	CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 150A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	53217 CHAVE FACA SECA; BASE MARMORE - 3X150A	UN	1.0000	
09.06.05	CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 200A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53219 CHAVE FACA SECA; BASE MARMORE - 3X200A	UN	1.0000	
09.06.06	CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA,SECA - ATE 400A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	53221 CHAVE FACA SECA; BASE MARMORE - 3X400A	UN	1.0000	
09.06.13	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 40A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53283 CHAVE SECC.TROP.AB.CARGA -SECA- 40A/600V	UN	1.0000	
09.06.14	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 63A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53284 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 63A/600V	UN	1.0000	
09.06.15	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 125A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53285 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 125A/600V	UN	1.0000	
09.06.16	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 160A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	53286 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 160A/600V	UN	1.0000	
09.06.17	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 200A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	53287 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 200A/600V	UN	1.0000	
09.06.18	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 300A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53288 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 300A/600V	UN	1.0000	
09.06.19	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 400A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	53289 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 400A/600V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

133

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.06.20	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 630A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	53290 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 630A/600V	UN	1.0000	
09.06.21	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA 800A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
	53291 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 800A/600V	UN	1.0000	
09.06.22	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA - SECA -1000A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	53292 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA -SECA- 1000A/600V	UN	1.0000	
09.06.23	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH,COM BASE E FUSIVEIS - 125A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53261 CHAVE NH COM BASE E FUSIVEIS - 3X125A	UN	1.0000	
09.06.24	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH,COM BASE E FUSIVEIS - 250A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53263 CHAVE NH COM BASE E FUSIVEIS - 3X250A	UN	1.0000	
09.06.25	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH,COM BASE E FUSIVEIS - 400A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53265 CHAVE NH COM BASE E FUSIVEIS - 3X400A	UN	1.0000	
09.06.26	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH,COM BASE E FUSIVEIS - 630A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53266 CHAVE NH C/BASE E FUSIVEIS 3X630A	UN	1.0000	
09.06.27	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR,ABERT.SOB CARGA,COM FUS.NH - 100A/250V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53275 CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH-100A/2	UN	1.0000	
09.06.28	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR,ABERT.SOB CARGA,COM FUS.NH - 200A/250V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53277 CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH 200A/2	UN	1.0000	
09.06.29	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR,ABERT.SOB CARGA,COM FUS.NH - 400A/250V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53279 CHAVE SECC TRIP ABERT/CARGA C/FUS.NH-400A/2	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

134

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.06.30	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA, COM FUS.NH-630A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
	53280 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA FUS.NH630A/600V	UN	1.0000	
	53633 FUSIVEL TIPO NH - 425/630A	UN	3.0000	
09.06.31	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA, COM FUS NH-800A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	53274 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA FUS.NH800A/600V	UN	1.0000	
	53634 FUSIVEL TIPO NH TAM-04 800-1250A	UN	3.0000	
09.06.32	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA, COM FUS NH-1000A/600V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	4.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.5000	
	53273 CHAVE SECC.TRIP.AB.CARGA FUS.NH1000A/600V	UN	1.0000	
	53634 FUSIVEL TIPO NH TAM-04 800-1250A	UN	3.0000	
09.06.33	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4500	
	53270 CHAVE SECCION.ROTATIVA 3X16A (PACCO)	UN	1.0000	
09.06.34	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X25A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4500	
	53271 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A	UN	1.0000	
09.06.35	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X40A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	53269 CHAVE SECCION.ROTATIVA 3X40A (PACCO)	UN	1.0000	
09.06.36	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X63A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	53268 CHAVE SECCION.ROTATIVA 3X63A (PACCO)	UN	1.0000	
09.06.37	CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X100A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	53267 CHAVE SECCION.ROTATIVA 3X100A (PACCO)	UN	1.0000	
09.06.45	FUSIVEL TIPO FACA - 100A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53611 FUSIVEL TIPO FACA - 100A	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

135

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.06.47	FUSIVEL TIPO FACA - 150A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53613 FUSIVEL TIPO FACA - 150A	UN	1.0000	
09.06.48	FUSIVEL TIPO FACA - 200A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53614 FUSIVEL TIPO FACA - 200A	UN	1.0000	
09.06.49	FUSIVEL TIPO"DIAZED",TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 2/25A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53645 FUSIVEL TP.-DIAZED- RAPIDO/RETARDO 2X25 A	UN	1.0000	
09.06.50	FUSIVEL TIPO"DIAZED",TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 35/63A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53647 FUSIVEL TP.-DIAZED- RAPIDO/RETARDO 35/63 A	UN	1.0000	
09.06.58	FUSIVEL TIPO NH - 100/200A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53631 FUSIVEL TIPO NH - 100/200A	UN	1.0000	
09.06.59	FUSIVEL TIPO NH - 224/355A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53632 FUSIVEL TIPO NH - 224/355A	UN	1.0000	
09.06.60	FUSIVEL TIPO NH - 425/630A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	53633 FUSIVEL TIPO NH - 425/630A	UN	1.0000	
09.06.61	FUSIVEL TIPO NH TAM. 04 DE 800-1250A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	53634 FUSIVEL TIPO NH TAM-04 800-1250A	UN	1.0000	
09.06.62	BASE PARA FUSIVEIS TIPO"DIAZED" - 2/25A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53660 BASE PARA FUSIVEIS -DIAZED- - 2/25 A	UN	1.0000	
09.06.63	BASE PARA FUSIVEIS TIPO"DIAZED" - 35/63A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53662 BASE PARA FUSIVEIS -DIAZED- - 35/63A	UN	1.0000	
09.06.64	BASE COM FUSIVEIS TIPO NH - ATE 125A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53622 FUSIVEL TIPO NH - 125A	UN	1.0000	
	53670 BASE PARA FUSIVEIS NH - 125A	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

136

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.06.65	BASE COM FUSIVEIS TIPO NH - ATE 250A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53625 FUSIVEL TIPO NH - 250A	UN	1.0000	
	53675 BASE PARA FUSIVEIS NH - 250A	UN	1.0000	
09.06.66	BASE COM FUSIVEIS TIPO NH - ATE 400A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	53628 FUSIVEL TIPO NH - 400A	UN	1.0000	
	53680 BASE PARA FUSIVEIS NH - 400A	UN	1.0000	
09.06.67	BASE COM FUSIVEIS TIPO NH - TAM.03 DE 425 - 630A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	53633 FUSIVEL TIPO NH - 425/630A	UN	1.0000	
	53681 BASE P/FUSIVEIS NH TAM-03 425-630A	UN	1.0000	
09.06.68	BASE COM FUSIVEIS TIPO NH - TAM.04 DE 800 - 1250A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	53634 FUSIVEL TIPO NH TAM-04 800-1250A	UN	1.0000	
	53682 BASE P/FUSIVEIS NH TAM-04 800-1250A	UN	1.0000	
09.06.69	ISOLADOR DE POLIESTER TP TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	53683 ISOLADOR POLIESTER BT INTERNO 15X20MM	UN	1.0000	
09.06.70	ISOLADOR DE POLIESTER TP TONEL B.T. USO INTERNO - 35X45MM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	53684 ISOLADOR POLIESTER BT INTERNO 35X45MM	UN	1.0000	
09.06.71	ISOLADOR DE POLIESTER TP TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	53685 ISOLADOR POLIESTER BT INTERNO 60X60MM	UN	1.0000	
09.06.72	ISOLADOR DE POLIESTER TP TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	53686 ISOLADOR POLIESTER BT INTERNO 60X75MM	UN	1.0000	
09.06.73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6X1MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	54020 BARRAMENTO DE COBRE P/30A - 6X1MM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

137

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.06.74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 10X2MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	54022 BARRAMENTO DE COBRE P/60A - 10X2MM	M	1.0000	
09.06.75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	54024 BARRAMENTO DE COBRE P/100A - 15X3MM	M	1.0000	
09.06.76	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	54026 BARRAMENTO DE COBRE P/150A - 20X4MM	M	1.0000	
09.06.77	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	54028 BARRAMENTO DE COBRE P/200A - 25X4MM	M	1.0000	
09.06.78	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	54030 BARRAMENTO DE COBRE P/400A - 40X7MM	M	1.0000	
09.06.79	BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	54031 BARRAMENTO DE COBRE P/600A - 7X60MM	M	1.0500	
09.06.80	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.7500	
	54032 BARRAMENTO DE COBRE P/800A - 10X80MM	M	1.0500	
09.06.81	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	54033 BARRAMENTO DE COBRE P/1000A - 10X100MM	M	1.0500	
09.06.82	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 10X120MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	3.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
	54034 BARRAMENTO DE COBRE P/1200A - 10X120MM	M	1.0500	
09.06.83	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 10X140MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	3.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.7500	
	54035 BARRAMENTO DE COBRE P/1400A - 10X140MM	M	1.0500	
09.06.90	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0800	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0800	
	52844 CABO DE COBRE NU - 6,00MM2	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

138

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.06.91	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	52845 CABO DE COBRE NU - 10.00MM2	M	1.0300	
09.06.92	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1300	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16.00MM2	M	1.0300	
09.06.93	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	52847 CABO DE COBRE NU - 25;00MM2	M	1.0300	
09.06.94	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	52848 CABO DE COBRE NU - 35;00MM2	M	1.0300	
09.06.95	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	52849 CABO DE COBRE NU - 50;00MM2	M	1.0300	
09.06.96	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	52850 CABO DE COBRE NU - 70;00MM2	M	1.0300	
09.06.97	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	52851 CABO DE COBRE NU - 95;00MM2	M	1.0300	
09.06.98	CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	52852 CABO DE COBRE NU - 120;00MM2	M	1.0300	
09.06.99	ATERRAMENTO DE QUADROS,EXCLUSIVE CABO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.3300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3300	
	57610 HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000	
	58020 CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000	
	72008 MANILHA DE CERAMICA VIDRADA - 12-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

139

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.07.01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA,EM CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.07.02	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS,EM CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	12.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	1.0000	
09.07.03	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS,EM CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	18.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55240	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS	UN	1.0000	
09.07.05	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS,EM CAIXA 4"X4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	12.0000	
54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X4-	UN	1.0000	
55211	ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	2.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

140

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.07.06	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS,EM CAIXA 4"X4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	18.0000	
54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X4-	UN	1.0000	
55211	ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	1.0000	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	1.0000	
09.07.07	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS,EM CAIXA 4"X4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	24.0000	
54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X4-	UN	1.0000	
55211	ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	2.0000	
09.07.08	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	12.0000	
54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X4-	UN	1.0000	
55211	ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	1.0000	
55255	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.0000	
09.07.10	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA,EM CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	9.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55220	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

141

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.07.15	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.07.18	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	9.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55225	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.07.30	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	12.0000	
54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X4-	UN	1.0000	
55211	ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	2.0000	
09.07.35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA,EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.07.36	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS,EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	12.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

142

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.07.37	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS,EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	18.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55240	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS	UN	1.0000	
09.07.38	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS,EM CONDULETE 3/4" CP.DUPLO			UN
00041	ELETRICISTA	H	5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	24.0000	
54860	CONDULETE 3/4- CORPO DUPLO; INCL. TAMPA	UN	1.0000	
55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	2.0000	
09.07.40	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA,EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	9.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55220	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.07.41	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V-EM CONDULETE 3/4" CP.DUPLO			UN
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	12.0000	
54860	CONDULETE 3/4- CORPO DUPLO; INCL. TAMPA	UN	1.0000	
55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	1.0000	
55255	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.0000	
58422	BRCADEIRA DE A.GALVANIZADO - 3/4-	UN	2.0000	
09.07.45	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

143

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.07.50	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	9.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55225	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.07.55	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.1000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	12.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	2.0000	
09.07.56	PONTO COM TRES INTERRUPT.SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CP.DUPLO			UN
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	18.0000	
54860	CONDULETE 3/4- CORPO DUPLO; INCL. TAMPA	UN	1.0000	
55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	3.0000	
09.07.60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55255	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.0000	
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	3.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55255	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.0000	
58422	BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 3/4-	UN	2.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

144

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.07.65	PONTO COM TOMADA PARA APARELHOS FIXOS,TRIPOLAR - 220V CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	5.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.5000	
52430	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	12.0000	
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	24.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
55260	TOMADA TRIPOLAR - 220V	UN	1.0000	
09.07.66	PONTO COM TOMADA P/APARELHO FIXO,TRIPOLAR - 220V EM CONDULETE 3/4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	5.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.5000	
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	12.0000	
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	24.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55260	TOMADA TRIPOLAR - 220V	UN	1.0000	
58422	BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 3/4-	UN	6.0000	
09.07.70	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO			UN
00041	ELETRICISTA	H	2.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	4.0000	
52864	FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	8.0000	
55250	TOMADA PARA PISO; COMPLETA	UN	1.0000	
09.07.75	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"			UN
00041	ELETRICISTA	H	3.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
51631	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	10.0000	
54802	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X4-	UN	1.0000	
55211	ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
09.07.80	PONTO COM BOTAO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"			UN
00041	ELETRICISTA	H	5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
51630	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	10.0000	
52862	FIO 0;75 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	40.0000	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
55201	BOTAO PARA CAMPAINHA; COMPLETO	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

145

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.07.85	PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	52430 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	3.0000	
	52862 FIO 0;75 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
	54801 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 3-X3-	UN	1.0000	
	59025 CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	UN	1.0000	
09.07.90	PONTO DE LUZ - CAIXA F.M.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.2000	
	52430 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 20 MM	M	5.0000	
	52431 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	1.0000	
	52864 FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	15.0000	
	52865 FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	3.0000	
	54804 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - F.M.	UN	1.0000	
	58411 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 1/2-	UN	2.0000	
	58412 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	2.0000	
09.07.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.2000	
	51630 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1/2-	M	5.0000	
	51631 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 3/4-	M	1.0000	
	52864 FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	15.0000	
	52865 FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	3.0000	
	54863 CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
	58422 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 3/4-	UN	3.0000	
	59045 UNIAO ARTICULADA PARA LUMINARIA	UN	1.0000	
09.08.01	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54420 DISJUNTOR AUTOM.-QUICK-LAG-- 10/30A	UN	1.0000	
09.08.02	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 35/50A TP. AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54421 DISJ.CX.MOLD.UNIPOLAR 35/50A TP AMERICANO	UN	1.0000	
09.08.03	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 60/100 A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	54422 DISJ.CX.MOLD.UNIPOLAR 60/100A TP AMERICANO	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

146

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.08.04	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54430 DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	1.0000	
09.08.05	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 35/50A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	54431 DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 35/50A TP AMERICANO	UN	1.0000	
09.08.06	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 60/100 A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54432 DISJ.CX.MOLD.BIPOLAR 60/100A TP AMERIC.	UN	1.0000	
09.08.07	DISJUNTOR CX. MOLDADA TRIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54440 DISJ.CX.MOLD.TRIP.10/30A TP AMERICANO	UN	1.0000	
09.08.08	DISJUNTOR CX. MOLDADA TRIPOLAR 35/50 A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54441 DISJ.CX.MOLD.TRIP.35/50A TP AMERICANO	UN	1.0000	
09.08.09	DISJUNTOR CX. MOLDADA TRIPOLAR 60/100A TP AMERICANO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.8000	
	54442 DISJ.CX.MOLD.TRIP. 60/100A TP AMERICANO	UN	1.0000	
09.08.10	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 6/25A TP EUROPEU			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54450 DISJ.CX.MOLD.UNIP. 6/25A TP EUROPEU	UN	1.0000	
09.08.11	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 32/50A TP EUROPEU			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	54451 DISJ.CX.MOLD.UNIP. 32/50A TP EUROPEU	UN	1.0000	
09.08.12	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 6/25A TP EUROPEU			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54452 DISJ.CX.MOLD.BIP. 6/25A TP EUROPEU	UN	1.0000	
09.08.13	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 32/50A TP EUROPEU			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	54453 DISJ.CX.MOLD.BIP. 32/50A TP EUROPEU	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

147

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.08.14	DISJUNTOR CX. MOLDADA TRIPOLAR 6/25A TP EUROPEU			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54454 DISJ.CX.MOLD.TRIP. 6/25A TP EUROPEU	UN	1.0000	
09.08.15	DISJUNTOR CX. MOLDADA TRIPOLAR 32/50A TP EUROPEU			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54455 DISJ.CX.MOLD.TRIP. 32/50A TP EUROPEU	UN	1.0000	
09.08.21	DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54459 DISJ AUTOM. TRIP. A SECO 800A/.600V	UN	1.0000	
09.08.22	DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54458 DISJ.AUTOM.TRIP. A SECO 1000A/600V	UN	1.0000	
09.08.23	DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54460 DISJ.AUTOM.TRIP. A SECO 1250A/600V	UN	1.0000	
09.08.24	DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54456 DISJ.AUTOM.TRIP. A SECO 1600A/600V	UN	1.0000	
09.08.25	DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54461 DISJ AUTOM.TRIP. A SECO 2000A/600A	UN	1.0000	
09.08.26	DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54457 DISJ.AUTOM.TRIP. A SECO 2500A/600V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

148

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.08.27	DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR A SECO 3200A/600V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	54462 DISJ.AUTOM.TRIP. A SECO 3200A/600V	UN	1.0000	
09.08.31	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 100A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54470 DISJ.CX.MOLD.BIP.-100A DISP.TERM/MAG.AJUST.	UN	1.0000	
09.08.32	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 125A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54471 DISJ.CX.MOLD.BIP.-125A DISP.TERM/MAG.AJUST.	UN	1.0000	
09.08.33	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 150A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54472 DISJ.CX.MOLD.BIP.-150A DISP.TERM/MAG.AJUST.	UN	1.0000	
09.08.34	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 175A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54473 DISJ.CX.MOLD.BIP.-175A DISP.TERM/MAG.AJUST.	UN	1.0000	
09.08.35	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 200A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54474 DISJ.CX.MOLD.BIP.-200A DISP.TERM/MAG.AJUST.	UN	1.0000	
09.08.36	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 225A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54475 DISJ.CX.MOLD.BIP.-225A DISP.TERM/MAG.AJUST.	UN	1.0000	
09.08.37	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54476 DISJ.CX.MOLD.BIP.-250A DISP.TERM/MAG.AJUST.	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

149

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
09.08.38	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 300A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.5000	
00041	ELETRICISTA H 1.7000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.7000	
54477	DISJ.CX.MOLD.BIP.-300A DISP.TERM/MAG.AJUST. UN 1.0000	
09.08.39	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 350A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.5000	
00041	ELETRICISTA H 1.7000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.7000	
54478	DISJ.CX.MOLD.BIP.-350A DISP.TERM/MAG.AJUST. UN 1.0000	
09.08.40	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 400A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.5000	
00041	ELETRICISTA H 1.7000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.7000	
54479	DISJ.CX.MOLD.BIP.-400A DISP.TERM/MAG.AJUST. UN 1.0000	
09.08.41	DISJUNTOR CX/MOLDADA BIPOLAR 450A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.5000	
00041	ELETRICISTA H 2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.0000	
54480	DISJ.CX.MOLD.BIP.-450A DISP.TERM/MAG.AJUST. UN 1.0000	
09.08.42	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 500A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.5000	
00041	ELETRICISTA H 2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.0000	
54481	DISJ.CX.MOLD.BIP.-500A DISP.TERM/MAG.AJUST. UN 1.0000	
09.08.43	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 630A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.5000	
00041	ELETRICISTA H 2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.0000	
54482	DISJ.CX.MOLD.BIP.-630A DISP.TERM/MAG.AJUST. UN 1.0000	
09.08.46	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 100A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 1.8000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.8000	
54485	DISP.CX.MOLD.TRIP.-100A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.47	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 125A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 1.8000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.8000	
54486	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-125A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

150

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
09.08.48	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 150A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 1.8000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.8000	
54487	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-150A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.49	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 175A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 1.8000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.8000	
54488	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-175A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.50	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 200A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 2.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.1000	
54489	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-200A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.51	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 225A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 2.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.1000	
54490	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-225A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.52	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 250A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 2.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.1000	
54491	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-250A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.53	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 300A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 2.3000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.3000	
54492	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-300A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.54	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 350A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 2.3000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.3000	
54493	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-350A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	
09.08.55	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 400A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN
00037	ELETROTECNICO MONTADOR H 0.6000	
00041	ELETRICISTA H 2.3000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.3000	
54494	DISJ.CX.MOLD.TRIP.-400A DISP.TERM/MAG.AJUST UN 1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

151

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.08.56	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 450A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.6000	
	54495 DISJ.CX.MOLD.TRIP.-450A DISP.TERM/MAG.AJUST	UN	1.0000	
09.08.57	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 500A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.6000	
	54496 DISJ.CX.MOLD.TRIP.-500A DISP.TERM/MAG.AJUST	UN	1.0000	
09.08.58	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 630A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.6000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.6000	
	54497 DISJ.CX.MOLD.TRIP.-630A DISP.TERM/MAG.AJUST	UN	1.0000	
09.08.80	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR-15A-SENSIBIL. 30MA-240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54101 DISJ.TER/MAG.DIFERENCIAL BIP./15A/30MA-240V	UN	1.0000	
09.08.81	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR-20A-SENSIBIL. 30MA 240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54102 DISJ.TER/MAG.DIFERENCIAL BIP./20A/30MA-240V	UN	1.0000	
09.08.82	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR-25A-SENSIBIL. 30MA 240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	54103 DISJ.TER/MAG.DIFERENCIAL BIP./25A/30MA-240V	UN	1.0000	
09.08.83	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR-30A-SENSIBIL. 30MA 240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
	54104 DISJ.TER/MAG.DIFERENCIAL BIP./30A/30MA/240V	UN	1.0000	
09.08.84	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR-35A-SENSIBIL. 30MA-240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.4000	
	54105 DISJ.TER/MAG.DIFERENCIAL BIP./35A/30MA-240V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

152

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.08.85	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR-40A-SENSIBIL. 30MA-240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	54106 DISJ.TER/MAG.DIFERENCIAL BIP./40A/30MA-240V	UN	1.0000	
09.08.86	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR-63A-SENSIBIL. 30MA-240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.7000	
	54115 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIP-63A/30MA/380V	UN	1.0000	
09.08.90	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL TRIPOLAR-63A-SENSIBIL.30MA-240V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.8000	
	54111 DISJ.TER/MAG.DIFERENCIAL TRIP/63A/30MA-240V	UN	1.0000	
09.09.01	LUMINARIA DECORATIVA - 1 LAMP. FLUORESCENTE, 20 W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	55646 LUMIN.FLUOR. DECORATIVA 1X20W - COMP.	UN	1.0000	
09.09.02	LUMINARIA DECORATIVA - 2 LAMP. FLUORESCENTE, 20 W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55647 LUMIN.FLUOR.DECORATIVA 2X20W - COMP	UN	1.0000	
09.09.03	LUMINARIA DECORATIVA - 1 LAMP. FLUORESCENTE, 40 W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	55648 LUMIN.FLUOR.DECORATIVA 1X40W - COMP	UN	1.0000	
09.09.04	LUMINARIA DECORATIVA - 2 LAMP. FLUORESCENTE, 40 W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55649 LUMINARIA FLUOR.DECORATIVA 2X40W - COMP	UN	1.0000	
09.09.05	LD - 25 LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE,40W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	55630 LUMINARIA INDUST.FLUOR.-1X40W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.06	LD - 26 LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTES,40W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55634 LUMINARIA INDUST.FLUOR.-2X40W;COMP	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

153

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.09.07	LD - 27 LUMINARIA INDUSTRIAL - 3 LAMPADAS FLUORESCENTES,40W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.7500	
	55636 LUMINARIA INDUST.FLUOR.-3X40W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.08	LD - 28 LUMINARIA INDUSTRIAL - 4 LAMPADAS FLUORESCENTES,40W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55640 LUMINARIA INDUST.FLUOR.-4X40W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.09	LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE 65W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	55641 LUMIN.INDUST. FLUOR.1X65W - COMPLETA	UN	1.0000	
09.09.10	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 65W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.7500	
	55642 LUMINARIA INDUST.FLUOR 2X65W - COMPLETA	UN	1.0000	
09.09.12	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTES,20W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55632 LUMINARIA INDUST.FLUOR.-2X20W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.14	LUMINARIA INDUSTRIAL - 4 LAMPADAS FLUORESCENTES,20W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55638 LUMINARIA INDUST.FLUOR.-4X20W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.15	LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55643 LUMIN.INDUST.FLUOR. 1X110W - COMPLETA	UN	1.0000	
09.09.16	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 110W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55644 LUMIN.INDUST.FLUOR.2X110W - COMPLETA	UN	1.0000	
09.09.18	LUMINARIA INDUSTRIAL - 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 110W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	55645 LUMIN.INDUST.FLUOR.4X110W - COMPLETA	UN	1.0000	
09.09.19	LD-39 LUMINARIA TIPO"BEED", ESMALTADA - 1 LAMPADA MISTA,160W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	55620 LUMIN.TP.-BEED-L.MISTA - 1X160W;COMP.	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

154

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.09.20	LD-40 LUMINARIA TIPO"BEED",ESMALTADA - 1 LAMPADA MISTA,250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	55623 LUMIN.TP.-BEED-L.MISTA - 1X250W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.21	LUMINARIA TIPO "SPOT" EM ALUMINIO P/LAMP REFLETORA ATE 150W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	55653 LUMIN.TIPO SPOT EM ALUM.ATE 150W	UN	1.0000	
09.09.22	LUMINARIA TIPO DROPS - 1 LAMPADA INCANDESCENTE,100W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	55650 LUMINARIA TIPO DROPS - 2X100W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.24	LUMINARIA TIPO GLOBO,9"X4" - 1 LAMPADA INCANDESCENTE,60W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	55651 LUMINARIA TIPO GLOBO;9-X4--1X60W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.25	LUMINARIA TIPO GLOBO,12"X6" - 1 LAMPADA INCANDESCENTE,100W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	55652 LUMINARIA TIPO GLOBO;12-X6--1X100W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.30	LUMINARIA PARA GALPAO,C/VIDRO - 1 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	55662 LUMINARIA V.M.C/ VIDRO - 1X250W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.32	LUMINARIA PARA GALPAO,C/TELA - 1 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	55660 LUMINARIA V.M.C/ TELA - 1X400W;COMP.	UN	1.0000	
09.09.35	PROJETOR DE ALUMINIO FUNDIDO C/VIDRO/TELA P/LAMP ATE 500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	55675 PROJ.AL.FUNDIDO C/VIDRO P/LAMPADA ATE 500W	UN	1.0000	
09.09.36	PROJETOR DE ALUMINIO FUNDIDO C/VIDRO/TELA P/LAMP ATE 1000W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	55676 PROJ.AL.FUNDIDO C/VIDRO P/LAMPADA ATE 1000W	UN	1.0000	
09.09.37	PROJETOR DE ALUMINIO REPUXADO C/VIDRO/TELA P/LAMP ATE 250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55672 PROJ.AL.REPUXADO C/VIDRO P/LAMP. ATE 250W	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

155

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.09.38	REFLETOR COM TELA - 1 LAMPADA MISTA,500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.7000	
	55670 REFLETOR L.MISTA C/ TELA - 1X500W;COMP	UN	1.0000	
09.09.39	PROJETOR DE ALUMINIO REPUXADO C/VIDRO/TELA P/LAMP ATE 500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55671 PROJ.AL.REPUXADO C/VIDRO P/LAMP.ATE 500W	UN	1.0000	
09.09.40	LUMINARIA BLINDADA EM ALUMINIO FUNDIDO TIPO PENDENTE ATE 200W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	55602 LUMIN.BLIND.AL.FUND.PENDENTE ATE 200W	UN	1.0000	
09.09.41	LD-61 ARANDELA BLINDADA P/ 1 LAMPADA ATE 200W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	55601 ARAND. BLIND. P/L. INCAND.- 1X100W;COMP	UN	1.0000	
09.09.42	LUMINARIA BLINDADA EM ALUMINIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATE 200W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	55603 LUMIN.BLIND.AL.FUND.TARTARUGA ATE 200W	UN	1.0000	
09.09.43	LUMINARIA BLINDADA EM ALUMINIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATE 200W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	55604 LUMIN.BLIND.AL.FUND.EMBUTIR ATE 200W	UN	1.0000	
09.09.51	LUMINARIA DECORATIVA P/ILUMINACAO DE JARDINS H=92 CM P/LAMP ATE 300W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55681 LUMIN.DECOR.P/JARDIM H=92CM - ATE 300W	UN	1.0000	
09.09.52	LUMINARIA DECORATIVA P/ILUMINACAO DE JARDINS H=150CM P/LAMP ATE 300W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2000	
	55682 LUMIN.DECOR.P/JARDIM H=150 CM - ATE 300W	UN	1.0000	
09.09.54	LUMINARIA EM ALUMINIO FUNDIDO C/ALOJAMENTO P/LAMP ATE 125W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55668 LUM.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 125W	UN	1.0000	
09.09.55	LUMINARIA EM ALUMINIO REPUXADO C/TELA P/LAMP ATE 250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55665 LUMIN.AL.REPUXADO C/TELA - ATE 250W	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

156

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.09.56	LUMINARIA EM ALUMINIO REPUXADO C/VIDRO P/LAMP ATE 250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55666 LUMIN.AL.REPUXADO C/VIDRO - ATE 250W	UN	1.0000	
09.09.57	LUMINARIA HERMETICA EM ALUMINIO FUNDIDO C/ALOJAMENTO P/LAMP ATE 400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55661 LUMIN.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 400W	UN	1.0000	
09.09.58	LUMINARIA HERMETICA EM ALUMINIO FUNDIDO S/ALOJAMENTO P/LAMP ATE 500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55663 LUMIN.AL.FUND.S/ALOJ.P/LAMPADA ATE 500W	UN	1.0000	
09.09.62	LUM. ABERTA TP TREVO S/ALOJ AL ESTAMP C/2 PETALAS P/LAMP ATE 500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
	55691 LUMIN.TIPO TREVO; ABERTA; 2 PETALAS ATE 500	UN	1.0000	
09.09.64	LUMIN ABERTA TP TREVO S/ALOJ AL ESTAMP C/4 PETALAS P/LAMP ATE 500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
	55694 LUMIN.TIPO TREVO; ABERTA; 4 PETALAS ATE 500W	UN	1.0000	
09.09.68	LUMIN ABERTA TP TREVO C/ALOJ AL FUNDIDO C/2 PETALAS P/LAMP ATE 400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.2000	
	55696 LUMIN.TIPO TREVO; ABERTA; C/ALOJ.P/2 PETALA	UN	1.0000	
09.09.70	LUMIN ABERTA TP TREVO C/ALOJ AL FUNDIDO C/4 PETALAS P/LAMP ATE 400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.2000	
	55698 LUMIN.TIPO TREVO; ABERTA; C/ALOJ.P/4 PETALA	UN	1.0000	
09.10.05	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA/INCENDIO 200W-12V-4 LACOS			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56510 CENTRAL IL.EMERG./INC.200W-12V-4 LACOS	UN	1.0000	
09.10.06	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA/INCENDIO 360W-12V-4 LACOS			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56512 CENTRAL IL.EMERG./INC.360W-12V-4 LACOS	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

157

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.10.07	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA/INCENDIO 720W-24V-8 LACOS			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	56513 CENTRAL IL.EMERG/INC. 720W-12V-8 LACOS	UN	1.0000	
09.10.10	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 720W-24V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56515 CENTRAL ILUM.EMERGENCIA 720W-24V	UN	1.0000	
09.10.11	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1000W-108V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
	56516 CENTRAL ILUM.EMERGENCIA 1000W - 108UV	UN	1.0000	
09.10.12	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1500W-108V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	56517 CENTRAL ILUM.EMERGENCIA 1500W - 108V	UN	1.0000	
09.10.13	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2000W-108V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	56518 CENTRAL ILUM.EMERGENCIA 2000W - 108V	UN	1.0000	
09.10.14	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 3000W-108V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	56519 CENTRAL LUM.EMERGENCIA 3000W - 108V	UN	1.0000	
09.10.15	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 4000W-108V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
	56520 CENTRAL ILUM.EMERGENCIA 4000W - 108V	UN	1.0000	
09.10.16	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5000W-108V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	56521 CENTRAL ILUM.EMERGENCIA 5000W - 108V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

158

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.10.17	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 6000W-108V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.5000	
	56522 CENTRAL ILUM.EMERGENCIA 6000W - 108VCC	UN	1.0000	
09.10.20	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/LAMPADA INCANDESCENTE 40W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56530 LUMIN.EMERGENCIA C/LAMP. INC.40W	UN	1.0000	
09.10.21	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/LAMP FLUORESCENTE 5W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56531 LUMIN.EMERGENCIA C/LAMP.FLUORESC.5W	UN	1.0000	
09.10.22	LUMINARIA DE EMERGENCIA C/LAMP FLUORESCENTE 7/9W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56532 LUMIN.EMERGENCIA C/LAMP.FLUORESC.7/9W	UN	1.0000	
09.10.23	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP FLUORESCENTE 15W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56535 LUMIN.EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP.FLUOR.15W	UN	1.0000	
09.10.24	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 PROJ 55W/12VCC			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56536 LUMIN.EMERGENCIA AUTONOMA C/2 PROJ.55W/12VC	UN	1.0000	
09.10.25	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP FLUORESCENTE 5W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56537 LUMIN.EMERG.AUTONOMA C/LAMP.FLUOR.5W	UN	1.0000	
09.10.26	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP FLUORESCENTE 7W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56538 LUMIN.EMERG.AUTONOMA C/LAMP.FLUOR.7W	UN	1.0000	
09.10.27	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP FLUORESCENTE 9W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56539 LUMIN.EMERG.AUTONOMA C/LAMP.FLUOR 9W	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

159

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.10.30	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/COMPLEMENTACAO DE NIVEL 36AH-12V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56541 BATERIA AUTOMOT.S/COMPLEM.NIVEL 36AH - 12V	UN	1.0000	
09.10.31	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/COMPLEMENTACAO DE NIVEL 40AH-12V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56542 BATERIA AUTOMOT.S/COMPLEM.NIVEL 40AH - 12V	UN	1.0000	
09.10.32	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/COMPLEMENTACAO DE NIVEL 45AH-12V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56543 BATERIA AUTOMOT.S/COMPLEM.NIVEL 45AH - 12V	UN	1.0000	
09.10.33	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/COMPLEMENTACAO DE NIVEL 54AH-12V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56544 BATERIA AUTOMOT.S/COMPLEM.NIVEL 54AH - 12V	UN	1.0000	
09.10.36	BATERIA ESTACIONARIA CHUMBO/CALCIO 40AH - 12V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.2000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56546 BATERIA ESTACION.CHUMBO/CALCIO 40 AH -12V	UN	1.0000	
09.10.45	ESTANTE METALICA P/ACONDICIONAMENTO DE 02 BATERIAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	56548 ESTANTE METALICA P/ACONDICIONAM. 2 BATERIAS	UN	1.0000	
09.10.46	ESTANTE METALICA P/ACONDICIONAMENTO DE 09 BATERIAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56549 ESTANTE METALICA P/ACONDICIONAM. 9 BATERIAS	UN	1.0000	
09.10.50	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 10 LACOS			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	6.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
	56551 CENTRAL ALARME INCENDIO ATE 10 LACOS	UN	1.0000	
09.10.51	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 15 LACOS			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	7.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	7.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7.0000	
	56552 CENTRAL ALARME INCENDIO ATE 15 LACOS	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

160

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.10.52	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 20 LACOS			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	8.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56553 CENTRAL ALARME INCENDIO ATE 20 LACOS	UN	1.0000	
09.10.54	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA P/ COMANDO DE BOMBA DE RECALQUE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56559 BOTOEIRA LIGA/DESLIGA P/BOMBA RECALQUE	UN	1.0000	
09.10.55	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56560 ACIONADOR MANUAL TIPO -QUEBRE O VIDRO-	UN	1.0000	
09.10.58	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-100 DB			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56561 CAMPAINHA TIMBRE 24V - 100DB	UN	1.0000	
09.10.59	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-104 DB			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56562 CAMPAINHA TIMBRE 24V - 104DB	UN	1.0000	
09.10.62	SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-90 DB			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56563 SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V - 90DB	UN	1.0000	
09.10.63	SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-104 DB			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56564 SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V - 104DB	UN	1.0000	
09.10.65	BASE UNIVERSAL PARA DETECTORES			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	56565 BASE UNIVERSAL PARA DETETORES	UN	1.0000	
09.10.66	DETECTOR IONICO DE FUMACA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56566 DETETOR IONICO DE FUMACA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

161

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.10.67	DETECTOR OPTICO DE FUMACA			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.5000	
	56567 DETETOR OTICO DE FUMACA	UN	1.0000	
09.10.68	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.5000	
	56568 DETETOR TERMOVELOCIMETRICO	UN	1.0000	
09.10.70	DETECTOR DE PRESENCA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 12 VCC			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.6000	
	56569 DETECTOR PRESENCA TP INFRAVERM.PAS - 12VCC	UN	1.0000	
09.10.71	DETECTOR DE PRESENCA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110 VCA			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.6000	
	56570 DETECTOR PRESENCA TP INFRAVERM.PAS - 110VCC	UN	1.0000	
09.10.81	GRUPO GERADOR 30KVA EXCITACAO BRUSHLESS C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56581 GRUPO GER.30 KVA BRUSHLESS QDO. TRANSF.AUT.	UN	1.0000	
09.10.82	GRUPO GERADOR 45KVA EXCITACAO BRUSHLESS C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56582 GRUPO GER.45KVA BRUSHLESS QDO.TRANSF.AUT	UN	1.0000	
09.10.83	GRUPO GERADOR 75KVA EXCITACAO BRUSHLESS C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56583 GRUPO GER.75KVA BRUSHLESS QDO.TRANSF.AUT	UN	1.0000	
09.10.84	GRUPO GERADOR 90KVA EXCITACAO BRUSHLESS C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56584 GRUPO GER.90KVA BRUSHLESS QDO.TRANSF.AUT.	UN	1.0000	
09.10.85	GRUPO GERADOR 110KVA EXCITACAO BRUSHLESS C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56587 GRUPO GER.110KVA BRUSHLESS QDO.TRANSF.AUT.	UN	1.0000	
09.10.86	GRUPO GERADOR 150KVA EXCITACAO BRUSHLEES C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56585 GRUPO GER.150KVA BRUSHLESS QDO.TRANSF.AUT.	UN	1.0000	
09.10.87	GRUPO GERADOR 185KVA EXCITACAO BRUSHLESS C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56586 GRUPO GER.185 KVA BRUSHLESS QDO.TRANSF.AUT.	UN	1.0000	
09.10.89	GRUPO GERADOR 275KVA EXCITACAO BRUSHLESS C/QUADRO TRANSF AUTOMATICA			UN
	56588 GRUPO GER.275KVA BRUSHLESS QDO TRANSF.AUT.(	UN	1.0000	
09.10.92	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR-30KVA			MS
	56590 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR - 30KVA	MS	1.0000	
09.10.93	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR-45KVA			MS
	56591 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR - 45KVA	MS	1.0000	
09.10.94	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR-75KVA			MS
	56592 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR - 75KVA	MS	1.0000	
09.10.95	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR-90KVA			MS
	56593 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR - 90KVA	MS	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

162

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.10.96	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR-110KVA			MS
	56594 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR - 110KVA	MS	1.0000	
09.10.97	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR-150KVA			MS
	56595 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR - 150KVA	MS	1.0000	
09.10.98	ALUGUEL DE GRUPO GERADOR-185KVA			MS
	56596 ALUGUEL DE GRUPO GERADOR - 185KVA	MS	1.0000	
09.11.05	PARA-RAIOS TIPO"FRANKLIN",EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
	57210 BASE E ESTAIS P/ HASTE DE PARA-RAIOS	CJ	1.0000	
	57220 BUQUE -FRANKLIN-; ROSCA E NIPLE 3/4-	UN	1.0000	
	57630 HASTE DE ACO GALVANIZADO - 2-/3M	UN	1.0000	
09.11.14	CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR C/TAMPA E ALCA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.8000	
	57214 CAIXA INSPECAO ATERR.C/TAMPA E ALCA	UN	1.0000	
09.11.15	CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM FºFº			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	57215 CAIXA INSPECAO ATERR.TP SUSPENSA FOFO	UN	1.0000	
09.11.17	LUZ DE OBSTACULO SIMPLES C/FOTOCELULA SOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	51642 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 1-	M	1.4000	
	51652 LUVA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	2.0000	
	57216 SINALEIRO SIMPLES C/FOTOCELULA SOLAR	UN	1.0000	
	58407 BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	2.0000	
09.11.18	LUZ DE OBSTACULO DUPLA C/FOTOCELULA SOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	51642 ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE II - 1-	M	1.4000	
	51652 LUVA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	2.0000	
	57217 SINALEIRO DUPLO C/FOTOCELULA SOLAR	UN	1.0000	
	58407 BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	2.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

163

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.11.23	POSTE AUTO SUPORTADO - GALV. FOGO H=10M LIVRES			UN
	00015 FERREIRO	H	1.6000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.6000	
	00020 PEDREIRO	H	0.9600	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10.0000	
	00099 SERVENTE	H	6.2400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0960	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	52.8000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1280	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	16.0000	
	57261 POSTE AUTO-SUPORTADO H=10;00M DIN 2440 GALV	UN	1.0000	
09.11.24	POSTE AUTO SUPORTADO - GALV. FOGO H=12M LIVRES			UN
	00015 FERREIRO	H	2.0000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.0000	
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	7.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	66.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1600	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	20.0000	
	57262 POSTE AUTO-SUPORTADO H=12;00 DIN 2440 GALV.	UN	1.0000	
09.11.25	POSTE AUTO SUPORTADO - GALV. FOGO H=15M LIVRES			UN
	00015 FERREIRO	H	2.5000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.5000	
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	14.0000	
	00099 SERVENTE	H	9.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	82.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	25.0000	
	57263 POSTE AUTO-SUPORTADO H=15;00M DIN 2440 GALV	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

164

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.11.31	TORRE TRELICADA GALVANIZADA AUTO-SUPORTADA H=10M			UN
00013	CARPINTEIRO	H	2.8000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.8000	
00015	FERREIRO	H	2.1600	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.1600	
00020	PEDREIRO	H	1.3000	
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
00099	SERVENTE	H	8.4300	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1300	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	71.2800	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1800	
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	2.1600	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1100	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	21.6000	
57271	TORRE TRELICADA AUTO SUPORTADA H=10;00M	UN	1.0000	
09.11.32	TORRE TRELICADA GALVANIZADA AUTO-SUPORTADA H=15M			UN
00013	CARPINTEIRO	H	4.4600	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4.4600	
00015	FERREIRO	H	3.4300	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.4300	
00020	PEDREIRO	H	2.0600	
00041	ELETRICISTA	H	6.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
00099	SERVENTE	H	13.3800	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2100	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	113.2000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2800	
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	3.4300	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1700	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	34.3000	
57272	TORRE TRELICADA AUTO SUPORTADA H=15;00M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

165

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.11.33	TORRE TRELICADA GALVANIZADA AUTO-SUPORTADA H=20M			UN
00013	CARPINTEIRO	H	6.6600	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6.6600	
00015	FERREIRO	H	5.1200	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	5.1200	
00020	PEDREIRO	H	3.0700	
00041	ELETRICISTA	H	8.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	24.0000	
00099	SERVENTE	H	19.9700	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.3100	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	169.0000	
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.4100	
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	5.1200	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2600	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	51.2000	
57273	TORRE TRELICADA AUTO SUPORTADA H=20;00M	UN	1.0000	
09.11.35	TORRE TRELICADA GALVANIZADA ESTAIADA H=25M			UN
00013	CARPINTEIRO	H	9.4800	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	9.4800	
00015	FERREIRO	H	7.2900	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	7.2900	
00020	PEDREIRO	H	4.3700	
00041	ELETRICISTA	H	10.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	30.0000	
00099	SERVENTE	H	28.4300	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.4400	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	240.5000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.5800	
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	7.2900	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3700	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	72.9000	
57276	TORRE TRELICADA ESTAIADA H=25;00M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

166

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.11.36	TORRE TRELICADA GALVANIZADA ESTAIADA H=30M			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	13.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	13.0000	
	00015 FERREIRO	H	10.0000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	10.0000	
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	12.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	36.0000	
	00099 SERVENTE	H	39.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	330.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	100.0000	
	57277 TORRE TRELICADA ESTAIADA H=30;00M	UN	1.0000	
09.11.50	HASTE DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
	57210 BASE E ESTAIS P/ HASTE DE PARA-RAIOS	CJ	1.0000	
	57630 HASTE DE ACO GALVANIZADO - 2-/3M	UN	1.0000	
09.11.51	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6600	
	17041 PARAFUSO 6;1X65MM COM BUCHA NYLON S-10	UN	1.0000	
	52846 CABO DE COBRE NU - 16.00MM2	M	1.0300	
	57247 SUPORTE S C/ROLDANA - DESCIDA PARA RAIOS	UN	0.5000	
09.11.52	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6700	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6700	
	17041 PARAFUSO 6;1X65MM COM BUCHA NYLON S-10	UN	1.0000	
	52847 CABO DE COBRE NU - 25;00MM2	M	1.0300	
	57247 SUPORTE S C/ROLDANA - DESCIDA PARA RAIOS	UN	0.5000	
09.11.53	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.7100	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7100	
	17041 PARAFUSO 6;1X65MM COM BUCHA NYLON S-10	UN	1.0000	
	52848 CABO DE COBRE NU - 35;00MM2	M	1.0300	
	57247 SUPORTE S C/ROLDANA - DESCIDA PARA RAIOS	UN	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

167

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.11.54	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8100	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8100	
	17041 PARAFUSO 6;1X65MM COM BUCHA NYLON S-10	UN	1.0000	
	52849 CABO DE COBRE NU - 50;00MM2	M	1.0300	
	57247 SUPORTE S C/ROLDANA - DESCIDA PARA RAIOS	UN	0.5000	
09.11.55	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8400	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8400	
	17041 PARAFUSO 6;1X65MM COM BUCHA NYLON S-10	UN	1.0000	
	52850 CABO DE COBRE NU - 70;00MM2	M	1.0300	
	57247 SUPORTE S C/ROLDANA - DESCIDA PARA RAIOS	UN	0.5000	
09.11.56	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8600	
	17041 PARAFUSO 6;1X65MM COM BUCHA NYLON S-10	UN	1.0000	
	52851 CABO DE COBRE NU - 95;00MM2	M	1.0300	
	57247 SUPORTE S C/ROLDANA - DESCIDA PARA RAIOS	UN	0.5000	
09.11.61	TUBO DE PVC PARA PROTECAO DE CORDOALHA - 2"X3M			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	52435 ELETRODUTO PVC RIGIDO - 60 MM	M	3.0000	
09.11.70	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS BIFASICO 220V/20A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57150 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.BIF.220V/20A	UN	1.0000	
09.11.71	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS BIFASICO 220V/30A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57151 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.BIF.220V/30A	UN	1.0000	
09.11.72	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS BIFASICO 220V/50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57152 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.BIF.220V/50A	UN	1.0000	
09.11.73	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS BIFASICO 220V/100A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57153 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.BIF.220V/100A	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

168

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.11.74	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS BIFASICO 220V/200A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57154 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.BIF.220V/200A	UN	1.0000	
09.11.75	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS BIFASICO 220V/250A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57155 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.BIF.220V/250A	UN	1.0000	
09.11.77	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS TRIFASICO 220V/20A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	57157 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.TRIF.220V/20A	UN	1.0000	
09.11.78	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS TRIFASICO 220V/30A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	57158 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.TRIF.220V/30A	UN	1.0000	
09.11.79	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS TRIFASICO 220V/50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	57159 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.TRIF.220V/50A	UN	1.0000	
09.11.80	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS TRIFASICO 220V/100A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	57160 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.TRIF.220V/100A	UN	1.0000	
09.11.81	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS TRIFASICO 220V/200A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
	57161 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.TRIF.220V/200A	UN	1.0000	
09.11.82	PROTETOR SURTOS TRANSITORIOS TRIFASICO 220V/250A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.4000	
	57162 PROTETOR SURTOS TRANSISTOR.TRIF.220V/250A	UN	1.0000	
09.11.90	TOMADA DE TERRA,COMPLETA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	57610 HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	3.0000	
	58020 CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	3.0000	
	72008 MANILHA DE CERAMICA VIDRADA - 12-	UN	3.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

169

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.11.91	PARA-RAIO DE BAIXA TENSÃO 220V-1.5KA C/DISPARADOR AUTOMÁTICO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57165 PARA-RAIOS BT 220V - 1;5KA C/DISPAR.AUT.	UN	1.0000	
09.12.01	EXAUSTOR TIPO DOMICILIAR, DE EMBUTIR			UN
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.5500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.2600	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	52430 ELETRODUTO PVC RÍGIDO - 20 MM	M	3.0000	
	52864 FIO 1;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	6.0000	
	54803 CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4-X2-	UN	1.0000	
	55210 ESPELHO PLÁSTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
	56830 EXAUSTOR TIPO DOMICILIAR; DE EMBUTIR	UN	1.0000	
09.12.50	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP			UN
	00041 ELETRICISTA	H	6.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.2000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	8.0000	
	51245 CAIXA CHAPA 16 ESMALT.-100X40X15CM	UN	1.0000	
	52410 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC - 1/2-	M	3.0000	
	53250 CHAVE MAGNÉTICA BIF.- 220V-3/4A 5HP	UN	2.0000	
	53271 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A	UN	3.0000	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10A	UN	1.0000	
	53645 FUSÍVEL TP.-DIAZED- RÁPIDO/RETARDO 2X25 A	UN	6.0000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS -DIAZED- - 2/25 A	UN	6.0000	
	54410 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - 15A	UN	1.0000	
	58421 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 1/2-	UN	4.0000	
09.12.51	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP			UN
	00041 ELETRICISTA	H	6.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.2000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	8.0000	
	51245 CAIXA CHAPA 16 ESMALT.-100X40X15CM	UN	1.0000	
	52410 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC - 1/2-	M	3.0000	
	53250 CHAVE MAGNÉTICA BIF.- 220V-3/4A 5HP	UN	2.0000	
	53271 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA - 3X25A	UN	3.0000	
	53281 CHAVE SELETORA COM 3 POSIÇÕES - 10A	UN	1.0000	
	53645 FUSÍVEL TP.-DIAZED- RÁPIDO/RETARDO 2X25 A	UN	8.0000	
	53660 BASE PARA FUSÍVEIS -DIAZED- - 2/25 A	UN	8.0000	
	54410 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - 15A	UN	1.0000	
	58421 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 1/2-	UN	4.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

170

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.12.60	AUTOMATICO DE BOIA TIPO CONTACTO DE MERCURIO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	59015 AUTOMATICO DE BOIA TP.CONT.MERCURIO	UN	1.0000	
09.13.05	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54910 PERFILADO LISO CHAPA 14 - 19X38MM	M	1.2000	
	54920 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 38MM	M	1.2000	
09.13.06	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X76MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54911 PERFILADO LISO CHAPA 14 - 19X76MM	M	1.2000	
	54921 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 76MM	M	1.2000	
09.13.07	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8500	
	54912 PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X38MM	M	1.2000	
	54920 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 38MM	M	1.2000	
09.13.08	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	54913 PERFILADO LISO CHAPA 14 - 38X76MM	M	1.2000	
	54921 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 76MM	M	1.2000	
09.13.11	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54915 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 19X38MM	M	1.2000	
	54920 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 38MM	M	1.2000	
09.13.12	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X76MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54916 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 19X76MM	M	1.2000	
	54921 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 76MM	M	1.2000	
09.13.13	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8500	
	54917 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X38MM	M	1.2000	
	54920 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 38MM	M	1.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

171

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.13.14	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM C/TAMPA E INSTAL.			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.9000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	54918 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X76MM	M	1.2000	
	54921 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 76MM	M	1.2000	
09.13.21	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 100X50MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	55002 ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 100X50MM	M	1.2500	
	55025 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 100MM	M	1.2500	
09.13.22	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 125X50MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	55004 ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 125X50MM	M	1.2500	
	55026 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 125MM	M	1.2500	
09.13.23	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 150X50MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	55006 ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 150X50MM	M	1.2500	
	55027 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 150MM	M	1.2500	
09.13.24	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 175X50MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
	55008 ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 175X50MM	M	1.2500	
	55028 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 175MM	M	1.2500	
09.13.25	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 200X50MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.4000	
	55010 ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 200X50MM	M	1.2500	
	55029 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 200MM	M	1.2500	
09.13.26	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 250X50MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55012 ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 250X50MM	M	1.2500	
	55030 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 250MM	M	1.2500	
09.13.27	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 300X50MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	55014 ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 300X50MM	M	1.2500	
	55031 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 300MM	M	1.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

172

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
09.13.31	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 150X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.6000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.6000	
55016	ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 150X100MM M 1.2500	
55027	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 150MM M 1.2500	
09.13.32	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 200X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.7000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.7000	
55018	ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 200X100MM M 1.2500	
55029	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 200MM M 1.2500	
09.13.33	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 250X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.8000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.8000	
55020	ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 250X100MM M 1.2500	
55030	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 250MM M 1.2500	
09.13.34	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 300X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.9000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.9000	
55022	ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 300X100MM M 1.2500	
55031	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 300MM M 1.2500	
09.13.35	ELETROCALHA LISA GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 400X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 2.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2.0000	
55024	ELETROCALHA LISA GALV.ELETR.CH14 400X100MM M 1.2500	
55032	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 400MM M 1.2500	
09.13.38	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 100X50MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
55025	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 100MM M 1.2500	
55033	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 100X50MM M 1.2500	
09.13.39	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 125X50MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.1000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.1000	
55026	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 125MM M 1.2500	
55034	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 125X50MM M 1.2500	
09.13.40	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 150X50MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.2000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.2000	
55027	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 150MM M 1.2500	
55036	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 150X50MM M 1.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

173

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
09.13.41	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 175X50MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.3000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.3000	
55028	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 175MM M 1.2500	
55038	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 175X50MM M 1.2500	
09.13.42	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 200X50MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.4000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.4000	
55029	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 200MM M 1.2500	
55040	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 200X50MM M 1.2500	
09.13.43	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 250X50MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.5000	
55030	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 250MM M 1.2500	
55042	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 250X50MM M 1.2500	
09.13.44	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 300X50MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.5000	
55031	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 300MM M 1.2500	
55044	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 300X50MM M 1.2500	
09.13.46	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 150X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.6000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.6000	
55027	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 150MM M 1.2500	
55046	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 150X100MM M 1.2500	
09.13.47	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 200X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.7000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.7000	
55029	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 200MM M 1.2500	
55048	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 200X100MM M 1.2500	
09.13.48	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 250X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.8000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.8000	
55030	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 250MM M 1.2500	
55050	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 250X100MM M 1.2500	
09.13.49	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 300X100MM C/TAMPA E INST.	M
00041	ELETRICISTA H 1.9000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.9000	
55031	TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 300MM M 1.2500	
55052	ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 300X100MM M 1.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

174

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.13.50	ELETROCALHA PERF GALV ELETROLIT CHAPA 14 - 400X100MM C/TAMPA E INST.			M
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	55032 TAMPA P/ELETROCALHA GALV.ELETR. - 400MM	M	1.2500	
	55054 ELETROCALHA PERF.GALV.ELETR.CH14 400X100MM	M	1.2500	
09.14.01	OLEO ISOLANTE P/TRANSFORMADOR /DISJUNTOR 30KV/CM			L
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	56101 OLEO ISOLANTE P/TRANSF/DISJ. 30KV/CM	L	1.0000	
09.14.02	FILTRAGEM DE OLEO ISOLANTE - 30 KV/CM			L
	56158 FILTRAGEM DE OLEO ISOLANTE	L	1.0000	
09.14.03	TESTE DE ACIDEZ E RIGIDEZ DE OLEO ISOLANTE - 30 KV/CM			UN
	56157 TESTE DE ACIDEZ E RIGIDEZ OLEO ISOLANTE	UN	1.0000	
09.14.04	ISOLADOR TIPO DISCO DE PORCELANA 150 MM - 15 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56102 ISOLADOR TP DISCO PORCELANA 150MM/15KV	UN	1.0000	
09.14.05	ISOLADOR TIPO DISCO DE VIDRO 175 MM - 15 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56103 ISOLADOR TP DISCO VIDRO 175MM/15KV	UN	1.0000	
09.14.06	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	56104 ISOLADOR SUP.TP.PEDESTAL PORCELANA 15KV	UN	1.0000	
09.14.07	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56105 ISOLADOR SUP.TP.PEESTAL PORCELANA 1KV	UN	1.0000	
09.14.08	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	56106 ISOLADOR SUP.TP.PEDESTAL EM EPOXI15KV	UN	1.0000	
09.14.09	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 1 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56107 ISOLADOR SUP.TP.PEDESTAL EM EPOXI 1KV	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

175

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.14.10	ISOLADOR TIOPINO EM PORCELANA - 15 KV INCLUS. PINO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6500	
	56108 ISOLADOR TP PINO EM PORCELANA 15KV	UN	1.0000	
09.14.11	ISOLADOR TIPO PINO DE VIDRO - 15 KV INCLUS. PINO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6500	
	56109 ISOLADOR TP PINO DE VIDRO 15KV	UN	1.0000	
09.14.12	ISOLADOR TIPO CASTANHA EM PORCELANA INCLUS. GRAMPO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56110 ISOLADOR TPCASTANHA DE PORCELANA	UN	1.0000	
09.14.13	VERGALHAO DE COBRE 3/8" (10 MM)			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	56111 VERGALHAO DE COBRE 3/8 (10MM)	M	1.0500	
09.14.14	TERMINAL OU CONECTOR P/VERGALHAO DE COBRE 3/8" (10 MM)			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56112 TERM.CONEC.P/VERGALHAO COBRE 3/8 (10MM)	UN	1.0000	
09.14.16	CABO DE MEDIA TENSAO PARA 12/20 KV - 1 X 25 MM2 UNIPOLAR			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.9000	
	52897 CABO MEDIA TENSAO 12/20KV - 1X25MM2	M	1.0500	
09.14.17	CABO DE MEDIA TENSAO PARA 12/20 KV - 1 X 35 MM2 UNIPOLAR			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.2000	
	52898 CABO MEDIA TENSAO 12/20KV - 1X35MM2	M	1.0500	
09.14.20	CABO DE MEDIA TENSAO PARA 12/20 KV - 3 X 35 MM2 TRIPOLAR			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.6000	
	52894 CABO MEDIA TENSAO 12/12KV - 3X35MM2	M	1.0500	
09.14.21	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATE 35 MM2 - 15 KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	56113 MUFLA UNIPOLAR INT.P/CABO ATE 35MM2/15KV	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

176

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.14.22	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATE 35 MM2 - 15 KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
	56114 MUFLA UNIPOLAR EXT.P/CABO ATE 35MM2/15KV	UN	1.0000	
09.14.23	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATE 35 MM2 - 15 KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56115 MUFLA TRIPOLAR INT.P/CABO ATE 35MM2/15KV	UN	1.0000	
09.14.24	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATE 35 MM2 - 15 KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10.0000	
	56116 MUFLA TRIPOLAR EXT.P/CABO ATE 35MM2/15KV	UN	1.0000	
09.14.25	BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA - 15 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56117 BUCHA DE PASSAGEM INT/EXTERNA - 15KV	UN	1.0000	
09.14.26	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	56118 BUCHA DE PASSAGEM P/NEUTRO - 1KV	UN	1.0000	
09.14.27	CHAPA DE FERRO 1.50 X 0.50 X 1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56119 CHAPA FERRO 1;50X0;50X1/4 P/BUCHA PASSAG	UN	1.0000	
09.14.29	FUSIVEL HH PARA 40A/15KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56162 FUSIVEL HH PARA 40A/15KV	UN	1.0000	
09.14.30	BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15 KV / 200 A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56155 BASE TRIPOLAR P/FUS.LIMIT.HH 15KV/200A	UN	1.0000	
09.14.31	FUSIVEL HH PARA 100 A / 15 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56125 FUSIVEL NH PARA 100A/15KV	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

177

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.14.32	CHAVE FUSIVEL MATHEUS PARA 200 A COM ELO FUSIVEL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.3000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
	56126 CHAVE FUS.MATHEUS P/200A/15KV C/ELOFUS	UN	1.0000	
09.14.33	ELO FUSIVEL PARA CHAVE TIPO MATHEUS - 100 A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56127 ELO FUSIVEL P/CHAVE MATHEUS 100A	UN	1.0000	
09.14.34	TRANSFORMADOR POTENCIAL A OLEO 500 VA - 13.2 KV / 220 V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.3000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56128 TRANSF.POT. A OLEO 500VA/13;2KV/220V	UN	1.0000	
09.14.35	TRANSFORMADOR POTENCIAL A OLEO 500 VA - 13.2 KV / 3.8KV / 220 V			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.3000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56129 TRANSF.POT. A OLEO 500VA/13;2KV/3;8KV/220V	UN	1.0000	
09.14.36	FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	56130 FUSIVEL P/TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UN	1.0000	
09.14.37	DISJUNTOR VOL NORMAL DE OLEO 15KV / 280 MVA - COMPLETO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56131 DISJ.VOL.NORMAL OLEO 15KV/280MVA-COMPLETO	UN	1.0000	
09.14.38	DISJUNTOR VOL REDUZIDO DE OLEO 15KV / 350 MVA - COMPLETO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56132 DISJ.VOL.RED. OLEO 15KV/350MVA-COMPLETO	UN	1.0000	
09.14.39	RELE DE SOBRECORRENTE DISJUNTOR 15 KV FLUIDO DINAMICO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	56133 RELE SOBRE CORRENTE DISJ.15KV FLUIDO DINA	UN	1.0000	
09.14.40	BOBINA DE MINIMA TENSAO DO DISJUNTOR VOL NORMAL DE OLEO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	56134 BOBINA MIN.DISJ.VOL.MORMAL OLEO	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

178

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.14.41	BOBINA DE MINIMA TENSAO DO DISJUNTOR VOL. REDUZIDO DE OLEO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	56135 BOBINA MIN.DISJ.VOL.RED.OLEO	UN	1.0000	
09.14.42	RELE DE FALTA DE FASE E MINIMA TENSAO TRIFASICO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	56136 RELE FALTA FASE MIN.TENSAO TRIFASICO	UN	1.0000	
09.14.43	PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE - CLASSE 15 KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.4000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
	56140 PARA RAO TIPO CRISTAL VALVE- 15KV	UN	1.0000	
09.14.44	TAPETE DE BORRACHA 100 X 100 X 0.5 CM			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	56137 TAPETE DE BORRACHA 100X100X05CM	UN	1.0000	
09.14.45	ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56156 ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM	UN	1.0000	
09.14.46	VARA DE MANOBRA DE FENOLITE 2.70 M / 15 KV			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56139 VARA MANOBRA FENOLITE 2;70M/15KV	UN	1.0000	
09.14.47	CAIXA DE MEDICAO PADRAO ELETROPAULO - 100 X 100 X 25 CM			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
	56146 CX.-MEDICAO PADRAO ELETROPAULO-100X100X25CM	UN	1.0000	
09.14.48	VENEZIANA COM TELA DE PROTECAO EXP. 15 CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	30590 TELA PROTECAO - ARAME N.12 MALHA 1/2-	M2	1.0500	
	56147 JANELA VENT.PADRAO ELETROPAULO-40X40X15CM	UN	6.3000	
09.14.49	PLACA DE AVISO P/ CABINE PRIM. DE FERRO ESMALTADO 30 X 40 CM			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56150 PLACA AVISO CABINE PRIM.FERRO ESMALT.30X40C	UN	1.0000	
09.14.50	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8 X 12 CM			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	56159 PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8X12CM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

179

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.14.51	MUDANCA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
09.14.52	MUDANCA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.14.53	LIMPEZA DO POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	32.0000	
	14520 MEADA	KG	0.5000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.7500	
	37575 REMOVEDOR PARA PINTURA	L	5.0000	
09.14.54	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA DE 2.40 M			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	56144 CRUZETA DE MADEIRA DE 2;40M	UN	1.0000	
09.14.55	SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56143 SELA P/CRUZETA DE MADEIRA	UN	1.0000	
09.14.56	MAO FRANCESA DE 700 MM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56145 MAO FRANCESA DE 700MM	UN	1.0000	
09.14.57	BRACADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	56141 BRACADEIRA P/ELETRODUTO EM POSTE	UN	1.0000	
09.14.58	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
	56142 SUPORTE P/TRANSFORMADOR EM POSTE	UN	1.0000	
09.14.59	LUVA DE BORRACHA ISOLACAO 20KV			PR
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	56138 LUVA DE BORRACHA ISOLACAO 20KV	PR	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

180

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.14.60	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
	56160 CHAVE SEC.TRIP SEC 220A/15KV	UN	1.0000	
09.14.61	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
	56161 CHAVE SECC.TRIP SECA 400A/15KV	UN	1.0000	
09.14.62	CHAVE SECCIONADORA TRIP INTERNA C/BASE FUS HH 400A/15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56163 CHAVE SECC.TRIP.C/BASE FUS HH	UN	1.0000	
09.14.80	CABINE MED/PROT/TRANSF BLINDADA SIMPLIF. ATE 225KVA COMPL. S/TRAFO			CJ
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	8.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	24.0000	
	56190 CAB.PRIM.BLIND.SIMPL.P/TRAFO ATE 225KVA	UN	1.0000	
09.14.82	CABINE MED/PROT/TRANSF BLINDADA ATE 500KVA EXTERNA COMPLETA S/TRAFO			CJ
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	8.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	16.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	32.0000	
	56191 CAB.PRIM.BLIND.P/TRAFO ATE 500KVA EXT.COMPL	UN	1.0000	
09.15.01	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 15 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56212 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 15KCVA	UN	1.0000	
09.15.02	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 30 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9.0000	
	56213 TRANSF.TRIF.13;2KV-220/127V - 30KVA	UN	1.0000	
09.15.03	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 45 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56214 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 45KVA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

181

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.15.04	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 75 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56215 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 75KVA	UN	1.0000	
09.15.05	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 112.5 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56216 TRANSF.TRIF.15KLV/13;2KV-220/127V - 112;5KV	UN	1.0000	
09.15.06	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 150 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56217 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 150KVA	UN	1.0000	
09.15.07	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 225 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56218 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 225KVA	UN	1.0000	
09.15.08	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 300 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56219 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 300KVA	UN	1.0000	
09.15.09	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 500 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56220 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 500KVA	UN	1.0000	
09.15.10	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 220/127V - 750 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	6.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	12.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	24.0000	
	56221 TRANSF.TRIF.15KV/13;2KV-220/127V - 750KVA	UN	1.0000	
09.15.11	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 15 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56201 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-15KVA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

182

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.15.12	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 30 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9.0000	
	56202 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-30KVA	UN	1.0000	
09.15.13	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 45 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56203 TRANSF.TRIF.15KV13;2/3;8KV-220/127V-45KVA	UN	1.0000	
09.15.14	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 75 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56204 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-75KVA	UN	1.0000	
09.15.15	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V-112.5 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56205 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-112;5K	UN	1.0000	
09.15.16	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 150 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56206 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-150KVA	UN	1.0000	
09.15.17	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 225 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56207 TRANSF.TRIF./13;2/3;8KV-220/127V-225KVA	UN	1.0000	
09.15.18	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 300 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56208 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-3000KV	UN	1.0000	
09.15.19	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 500 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	5.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
	56210 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-500KVA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

183

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.15.20	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13.2KV / 3.8KV - 220 / 127V - 750 KVA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	6.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	12.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	24.0000	
	56211 TRANSF.TRIF.15KV/13;2/3;8KV-220/127V-750KVA	UN	1.0000	
09.15.21	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 150 KVA			MS
	56151 ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 150KVA	MS	1.0000	
09.15.22	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 225 KVA			MS
	56152 ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 225KVA	MS	1.0000	
09.15.23	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 300 KVA			MS
	56153 ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 300KVA	MS	1.0000	
09.15.24	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 500 KVA			MS
	56154 ALUGUEL DE TRANSFORMADOR - 500KVA	MS	1.0000	
09.16.01	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 2.5 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56301 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.2;5KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.02	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 5.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56302 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.5;0KVAR-220	UN	1.0000	
09.16.03	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 7.5 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56303 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.7;5KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.04	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 10.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	56304 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.10KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.05	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 12.5 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	7.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10.0000	
	56305 CAPACITOR P/CORRECAO F.POT.12;5KVAR-220V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

184

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.16.06	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 15.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	7.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10.0000	
	56306 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.15KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.07	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 17.5 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	7.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10.0000	
	56307 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.17;5KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.08	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 20.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	7.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10.0000	
	56308 CAPACITOR BT P/CAORRECAO F.POT.20KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.09	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 22.5 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	56309 CAPACITOR P/CORRECAO F.POT.22;5KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.10	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 25.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	56310 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.25KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.11	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 30.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	56311 CAPACITOR P/CORRECAO F.POT.30KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.12	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 35.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56312 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.35KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.13	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 40.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56313 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.40KVAR-220V	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

185

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.16.14	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 45.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56314 CAPACITOR F.POT.45KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.15	CAPACITOR P/ CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA - 220V - 50.0 KVAR			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	10.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
	56315 CAPACITOR BT P/CORRECAO F.POT.50KVAR-220V	UN	1.0000	
09.16.16	CAIXA PROTECAO P/ CAPACITADORES C/ SINAL. C/ FUSIVEIS NH-00			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56316 CX.PROT.P/CAPAC.C/SINAL.C/FUS.NH-00	UN	1.0000	
09.16.17	CAIXA PROTECAO P/ CAPACITADORES C/ SINAL. C/ FUSIVEIS NH-01			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56317 CX.PROT.P/CAPAC.C/SINAL.C/FUS. NH-01	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

186

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.10	LC.02-ILUM.QUADRA C/POSTE CONCR TUB H LIV.=10M C/3 PROJ VP/MERC 400W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	6.0000
00020	PEDREIRO	H	6.0000
00041	ELETRICISTA	H	16.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	28.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.5000
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	248.5500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.6600
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52432	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 32 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	10.0000
52866	FIO 4;00 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	40.0000
54866	CONDULETE DE 11/2-;INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55671	PROJ.AL.REPUXADO C/VIDRO P/LAMP.ATE 500W	UN	3.0000
56049	REATOR P/LAMP HG EXT. 220V/400W	UN	3.0000
56441	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/400W	UN	3.0000
58005	CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 10;00MM2	UN	6.0000
58634	POSTE CONCR.CIRCULAR RETO H=12;00M/200KG	UN	1.0000
59001	CRUZETA DE FERRO GALV.P/3 PROJETORES	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

187

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.15	LC.05-POSTE CONCR.TUB H LIV.= 5M LUM C/VIDR.C/LAMP.MISTA 250W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000
00020	PEDREIRO	H	3.0000
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000
00041	ELETRICISTA	H	6.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
00099	SERVENTE	H	3.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2000
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55666	LUMIN.AL.REPUXADO C/VIDRO - ATE 250W	UN	1.0000
56436	LAMPADA MISTA - 220V/250W	UN	1.0000
58628	POSTE CONCR.CENTR.CURVO SIMPLES H=6;50M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

188

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.18	LC.08-POSTE CONCR TUB H LIV.= 5M LUM.C/ALOJ.C/LAMP.VP/MERCURIO 250W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000
00020	PEDREIRO	H	3.0000
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000
00041	ELETRICISTA	H	6.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
00099	SERVENTE	H	3.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2000
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55661	LUMIN.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 400W	UN	1.0000
56046	REATOR P/LAMPADA HG - 220V/250W	UN	1.0000
56440	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 250V/250W	UN	1.0000
58628	POSTE CONCR.CENTR.CURVO SIMPLES H=6;50M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

189

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.21	LC.11-POSTE CONCR TUB H LIV.= 5M LUM.C/ALOJ.C/LAMP.VP/SODIO 150W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000
00020	PEDREIRO	H	3.0000
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000
00041	ELETRICISTA	H	6.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
00099	SERVENTE	H	3.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2000
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55661	LUMIN.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 400W	UN	1.0000
56051	REATOR P/LAMP.NA ALTA PRESSAO-220V/150W	UN	1.0000
56054	IGNITOR P/PARTIDA DE LAMPADA DE SODIO	UN	1.0000
56451	LAMPADA DE SODIO - 150W	UN	1.0000
58628	POSTE CONCR.CENTR.CURVO SIMPLES H=6;50M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

190

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.22	LC.12-POSTE CONCR TUB H LIV.= 5M LUM.C/ALOJ.C/LAMP.VP/SODIO 250W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000
00020	PEDREIRO	H	3.0000
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000
00041	ELETRICISTA	H	6.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
00099	SERVENTE	H	3.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2000
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55661	LUMIN.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 400W	UN	1.0000
56052	REATOR P/LAMP.NA ALTA PRESSAO-220V/250W	UN	1.0000
56054	IGNITOR P/PARTIDA DE LAMPADA DE SODIO	UN	1.0000
56452	LAMPADA DE SODIO - 250W	UN	1.0000
58628	POSTE CONCR.CENTR.CURVO SIMPLES H=6;50M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

191

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.25	LC.15-POSTE CONCR TUB H LIV.= 7M LUM.C/VIDR.C/LAMP.MISTA 250 W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000
00020	PEDREIRO	H	3.0000
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000
00041	ELETRICISTA	H	6.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
00099	SERVENTE	H	3.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2400
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55666	LUMIN.AL.REPUXADO C/VIDRO - ATE 250W	UN	1.0000
56436	LAMPADA MISTA - 220V/250W	UN	1.0000
58630	POSTE CONCRE.CENTRIF.CURVO SIMPLES H=9;00M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

192

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.28	LC.18-POSTE CONCR TUB H LIV.= 7M LUM.C/ALOJ.C/LAMP.VP/MERCURIO 250W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000
00020	PEDREIRO	H	3.0000
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000
00041	ELETRICISTA	H	6.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
00099	SERVENTE	H	3.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2400
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55661	LUMIN.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 400W	UN	1.0000
56046	REATOR P/LAMPADA HG - 220V/250W	UN	1.0000
56440	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 250V/250W	UN	1.0000
58630	POSTE CONCRE.CENTRIF.CURVO SIMPLES H=9;00M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

193

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
09.20.31	LC.21-POSTE CONCR TUB H LIV.= 7M LUM.C/ALOJ.C/LAMP.VP/SODIO 150W		CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000
00020	PEDREIRO	H	3.0000
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000
00041	ELETRICISTA	H	6.0000
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000
00099	SERVENTE	H	3.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2400
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000
55661	LUMIN.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 400W	UN	1.0000
56051	REATOR P/LAMP.NA ALTA PRESSAO-220V/150W	UN	1.0000
56054	IGNITOR P/PARTIDA DE LAMPADA DE SODIO	UN	1.0000
56451	LAMPADA DE SODIO - 150W	UN	1.0000
58630	POSTE CONCRE.CENTRIF.CURVO SIMPLES H=9;00M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

194

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.20.32	LC.22-POSTE CONCR TUB H= 7M LIV.LUM C/ALOJ.C/LAMP.VP/SODIO 250W			CJ
00013	CARPINTEIRO	H	3.0000	
00020	PEDREIRO	H	3.0000	
00037	ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
00041	ELETRICISTA	H	6.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
00099	SERVENTE	H	3.0000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2400	
10508	CAL HIDRATADA	KG	20.0000	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	8.0000	
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	185.0000	
52431	ELETRODUTO PVC RIGIDO - 25 MM	M	2.0000	
52865	FIO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV	M	20.0000	
54863	CONDULETE DE 3/4-; INCLUSIVE TAMPA	UN	1.0000	
55661	LUMIN.AL.FUND.C/ALOJ.P/LAMPADA ATE 400W	UN	1.0000	
56052	REATOR P/LAMP.NA ALTA PRESSAO-220V/250W	UN	1.0000	
56054	IGNITOR P/PARTIDA DE LAMPADA DE SODIO	UN	1.0000	
56452	LAMPADA DE SODIO - 250W	UN	1.0000	
58630	POSTE CONCRE.CENTRIF.CURVO SIMPLES H=9;00M	UN	1.0000	
09.50.01	REMOCAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO			UN
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.50.02	REMOCAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO			UN
00041	ELETRICISTA	H	5.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
09.50.03	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO			UN
00041	ELETRICISTA	H	4.0000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.50.04	REMOCAO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE			UN
00041	ELETRICISTA	H	0.5000	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.50.05	REMOCAO DE CABECOTE TIPO"TELESP"			UN
00041	ELETRICISTA	H	0.2500	
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

195

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.50.06	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO"TELESP"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
09.50.09	REMOCAO DE PERFILADOS			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.50.10	REMOCAO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.50.11	REMOCAO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.50.12	REMOCAO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.50.13	REMOCAO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.50.14	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO - ATE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
09.50.15	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.50.16	REMOCAO DE FIO APARENTE - ATE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0600	
09.50.17	REMOCAO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1200	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1200	
09.50.18	REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSAO PARA CABOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.50.20	REMOCAO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.51.11	REMOCAO DE DE ISOLADORES EM QUADROS ELETRICOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

196

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.51.15	REMOCAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.51.16	REMOCAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO BIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
09.51.17	REMOCAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	
09.51.25	REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA,INSTALADA EM PERFILADOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.51.26	REMOCAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.51.27	REMOCAO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			M2
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.51.29	REMOCAO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			M2
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.51.30	REMOCAO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.51.32	REMOCAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO TIPO"QUICK-LAG"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.51.34	REMOCAO DE BASE EM CH. DE FERRO P/ DISJ. TIPO "QUICK-LAG"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.51.35	REMOCAO DE CAPACITOR PARA CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
09.51.36	REMOCAO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MARMORE OU ARDOSIA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.51.37	REMOCAO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/FUSIVEIS TIPO NH - UNIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

197

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.51.38	REMOCAO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/FUSIVEIS TIPO NH - TRIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7500	
09.51.39	REMOCAO DE BASE PARA FUSIVEIS TIPO"DIAZED"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.52.01	REMOCAO DE SOQUETE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.52.02	REMOCAO DE REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.52.03	REMOCAO DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.52.04	REMOCAO DE LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,SODIO OU MISTA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.52.05	REMOCAO DE PLACA DIFUSORA PARA LAMPADA FLUORESCENTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.52.06	REMOCAO DE INTERRUPTOR,TOMADA,BOTAO DE CAMPAINHA OU CIGARRA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.52.08	REMOCAO DE REATOR PARA LAMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.52.09	REMOCAO DE REATOR PARA LAMPADA HG/NA - EM POSTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.52.10	REMOCAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA INCANDESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.52.11	REMOCAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7500	
09.52.12	REMOCAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.52.13	REMOCAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM BRACO DE FERRO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

198

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.52.14	REMOCAO DE LUMINARIA A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPOR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.52.18	REMOCAO DE PROJETO DE FACHADA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.52.19	REMOCAO DE PROJETO DE JARDIM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.52.20	REMOCAO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.52.25	REMOCAO DE BRACO DE LUMINARIA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
09.53.10	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS - TIPO FRANKLIN			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.53.11	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS - RADIOATIVO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.53.14	REMOCAO DE CORDOALHA DE COBRE NU			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.53.15	REMOCAO DE CABO DE COBRE NU,PARA ATERRAMENTO			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.53.16	REMOCAO DE CONECTOR TIPO"SPLIT-BOLT"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.53.20	REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.53.21	REMOCAO DE CABO DE ACO E ESTICADORES			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.53.22	REMOCAO DE BRACAIDEIRA PARA 3 ESTAIS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

199

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.53.25	REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO PARA CORDOALHA,INCLUSIVE FIXACOES			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.53.55	REMOCAO DE AUTOMATICO DE BOIA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
09.53.56	REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO E RELES PARA QUADRO DE COMANDO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.53.60	REMOCAO DE POSTE DE FERRO,INCLUSIVE BASE DE FIXACAO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
09.53.61	REMOCAO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
09.53.62	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
09.54.01	REMOCAO DE ISOLADOR TP DISCO, INCLUS. GANCHO DE SUSTENTACAO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
09.54.02	REMOCAO DE ISOLADOR TP CASTANHA, INCLUS. GANCHO DE SUSTENTACAO			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.54.03	REMOCAO DE ISOLADOR TP PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.54.04	REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.54.05	REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
09.54.06	REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.54.07	REMOCAO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

200

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.54.08	REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE 3/8"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.54.09	REMOCAO DE TERMINAL OU CONECTOR P/ VERGALHAO DE COBRE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.54.10	REMOCAO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.54.11	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6500	
09.54.12	REMOCAO DE DISJUNTOR A OLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.54.13	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CLASSE 15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9.0000	
09.54.14	REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL TIPO MATHEUS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.54.15	REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
09.54.16	REMOCAO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AEREA ATE 35MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.54.17	REMOCAO DE PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
09.54.18	REMOCAO DE CONTADORES E RELES EM GERAL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.4000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.54.19	REMOCAO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
09.54.20	REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1 KV			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

201

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.54.21	REMOCAO DE OLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR			L
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0400	
09.54.22	REMOCAO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.54.23	REMOCAO DE FUSIVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.54.24	REMOCAO DE ELO FUSIVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.54.25	REMOCAO DE RELE OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
09.54.26	REMOCAO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
09.54.27	REMOCAO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
09.60.01	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZ.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.60.02	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
09.60.03	RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	4.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.5000	
09.60.04	RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.60.05	RETIRADA DE CABECOTE TIPO "TELESP"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.60.08	RETIRADA DE CONDULETE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.60.09	RETIRADA DE PERFILADOS			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

202

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.60.12	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.60.13	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.60.14	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
09.60.15	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.60.16	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0600	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0600	
09.60.17	RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1200	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1200	
09.60.18	RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSAO PARA CABOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.60.20	RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.61.10	RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELETRICOS			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
09.61.11	RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELETRICOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.61.15	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.61.16	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMATICO BIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
09.61.17	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

203

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.61.25	RETIRADA DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA,INSTALADA EM PERFILADOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.61.26	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			M2
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
09.61.30	RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.61.32	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMATICO TIPO "QUICK-LAG"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.61.34	RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO,PARA DISJUNTOR TIPO"QUICK-LAG"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.61.35	RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
09.61.37	RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/ FUSIVEIS TP NH UNIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.61.38	RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE P/ FUSIVEIS TIPO NH TRIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7500	
09.61.39	RETIRADA DE BASE P/ FUSIVEIS TIPO DIAZED			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.61.40	RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.62.01	RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINARIAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.62.02	RETIRADA DE REATOR EM LUMINARIA FLUORESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.62.03	RETIRADA DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

204

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.62.04	RETIRADA DE LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,SODIO OU MISTA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.62.05	RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LAMPADA FLUORESCENTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.62.10	RETIRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA INCANDESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.62.11	RETIRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7500	
09.62.12	RETIRADA DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.62.13	RETIRADA DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM BRACO DE FERRO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.62.14	RETIRADA DE LUMINARIA A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPOR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.62.18	RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.62.19	RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.62.25	RETIRADA DE BRACO DE LUMINARIA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.63.14	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.63.15	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.63.16	RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

205

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.63.60	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
09.63.61	RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
09.63.62	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	20.0000	
09.64.01	RETIRADA DE ISOLADOR TP DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.64.02	RETIRADA DE ISOLADOR TP CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.64.03	RETIRADA DE ISOLADOR TP PINO A.T. INCLUSIVE PINO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.64.04	RETIRADA DR ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.64.05	RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
09.64.06	RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.64.07	RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.64.08	RETIRADA DE VERGALHAO DE COBRE 3/8"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.64.09	RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.64.10	RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.64.11	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

206

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.64.12	RETIRADA DE DISJUNTOR A.T. DE VOL. NORMAL OU REDUZIDO DE OLEO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.64.13	RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CLASSE 15 KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9.0000	
09.64.14	RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL TIPO MATHEUS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.64.15	RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
09.64.16	RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AEREA ATE 35MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
09.64.17	RETIRADA DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.4000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
09.64.18	RETIRADA DE CONTADORES E RELES EM GERAL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	2.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.5000	
09.64.23	RETIRADA DE FUSIVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.64.24	RETIRADA DE ELO FUSIVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.70.01	RECOLOCACAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVAN.			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
09.70.02	RECOLOCACAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCR.			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

207

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.70.03	RECOLOCACAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
09.70.04	RECOLOCACAO DE ARMAÇAO TIPO BRAQUETE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.70.05	RECOLOCACAO DE CABECOTE TIPO"TELESP"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.70.08	RECOLOCACAO DE CONDULETE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.70.09	RECOLOCACAO DE PERFILADOS			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.70.12	RECOLOCACAO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.70.13	RECOLOCACAO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
09.70.14	RECOLOCACAO DE FIO EMBUTIDO - ATE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
09.70.15	RECOLOCACAO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	
09.70.16	RECOLOCACAO DE FIO APARENTE - ATE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0300	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0300	
09.70.17	RECOLOCACAO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.70.18	RECOLOCACAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSAO PARA CABOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.70.20	RECOLOCACAO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

208

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.71.10	RECOLOCACAO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELETRICOS			M
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.71.11	RECOLOCACAO DE ISOLADORES EM QUADROS ELETRICOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.71.15	RECOLOCACAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.71.16	RECOLOCACAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO BIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
09.71.17	RECOLOCACAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR ATE 50A			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.71.25	RECOLOCACAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA,INSTALADA EM PERFILADOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.71.26	RECOLOCACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.71.30	RECOL. DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIB. OU CX DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
09.71.32	RECOLOCACAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO TIPO "QUICK-LAG"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.71.34	RECOLOCACAO DE BASE EM CHAPA DE FERRO,PARA DISJUNTOR TIPO"QUICK-LAG"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.71.35	RECOLOCACAO DE CAPACITOR PARA CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
09.71.37	RECOLOCACAO DE CHAVE SECCION. OU BASE P/ FUSIV. TIPO NH-UNIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.7000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.7000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

209

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.71.38	RECOLOCACAO DE CHAVE SECCION. OU BASE P/ FUSIV. TIPO NH-TRIPOLAR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.71.39	RECOLOCACAO DE BASE DE FUSIVEIS TIPO " DIAZED"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.71.40	RECOLOCACAO DE BARRAMENTO DE COBRE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.72.01	RECOLOCACAO DE SOQUETES EM LUMINARIAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.72.02	RECOLOCACAO DE REATOR EM LUMINARIA FLUORESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6500	
09.72.03	RECOLOCACAO DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.72.04	RECOLOCACAO DE LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,SODIO OU MISTA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.72.05	RECOLOCACAO DE PLACA DIFUSORA PARA LAMPADA FLUORESCENTE			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
09.72.10	RECOLOCACAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA INCANDESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
09.72.11	RECOLOCACAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
09.72.12	RECOLOCACAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.72.13	RECOLOCACAO DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM BRACO DE FERRO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
09.72.14	RECOLOCACAO DE LUMINARIA A PROVA DE TEMPO,GASES E VAPOR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
09.72.18	RECOLOCACAO DE PROJETO DE FACHADA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

210

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.72.19	RECOLOCACAO DE PROJETO DE JARDIM			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.8000	
09.72.25	RECOLOCACAO DE BRACO DE LUMINARIA			UN
	00041 ELETICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	1.0000	
09.73.14	RECOLOCACAO DE CORDOALHA DE COBRE NU			M
	00041 ELETICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.5000	
09.73.15	RECOLOCACAO CORDOALHA DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO			M
	00041 ELETICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.5000	
09.73.16	RECOLOCACAO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT"			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.3000	
09.73.60	RECOLOCACAO DE POSTE DE FERRO,INCLUSIVE BASE DE FIXACAO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	8.0000	
09.73.61	RECOLOCACAO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	12.0000	
09.73.62	RECOLOCACAO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA			UN
	00041 ELETICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	22.0000	
09.74.01	RECOLOCACAO DE ISOLADOR TP DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.2000	
09.74.02	RECOLOCACAO DE ISOLADOR TP CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.2000	
09.74.03	RECOLOCACAO DE ISOLADOR TP PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.6500	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.6500	
09.74.04	RECOLOCACAO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T.			UN
	00041 ELETICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETICISTA	H	0.6000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

211

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.74.05	RECOLOCACAO DE CRUZETA DE MADEIRA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	
09.74.06	RECOLOCACAO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T.			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.74.07	RECOLOCACAO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.74.08	RECOLOCACAO DE VERGALHAO DE COBRE 3/8"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
09.74.09	RECOLOCACAO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
09.74.10	RECOLOCACAO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6.0000	
09.74.11	RECOLOCACAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.3000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
09.74.12	RECOLOCACAO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE OLEO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
09.74.13	RECOLOCACAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CLASSE 15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	8.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16.0000	
09.74.14	RECOLOCACAO DE CHAVE FUSIVEL TIPO MATHEUS			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	0.3000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
09.74.15	RECOLOCACAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

212

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.74.16	RECOLOCACAO DE CABO DE A.T. EM LINHA AEREA ATE 35MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.74.17	RECOLOCACAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
09.74.18	RECOLOCACAO DE CONTADORES E RELES EM GERAL			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5.0000	
09.74.23	RECOLOCACAO DE FUSIVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
09.74.24	RECOLOCACAO DE ELO FUSIVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
09.80.01	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA,DUPLO "T" - 6.00M/90DAN			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	58601 POSTE DE CONCRETO H=6;00M - 90KG DUPLO T	UN	1.0000	
09.80.02	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA,DUPLO "T" - 7,50M/90DAN			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	58602 POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - DUPLO -T-	UN	1.0000	
09.80.03	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA,DUPLO "T" - 7,50M/200DAN			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	58604 POSTE DE CONCRETO 7;5M - 200KG - DUPLO -T-	UN	1.0000	
09.80.04	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA,DUPLO "T" - 7,50M/300DAN			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	58606 POSTE DE CONCRETO 7;5M - 300KG - DUPLO -T-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

213

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.80.05	CABECOTE TIPO"TELESP"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	59020 CABECOTE TIPO -TELESP-	UN	1.0000	
09.80.06	ARMACAO PRESSBOW COM 2 ISOLADORES			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	59009 ARMACAO SECUNDARIA (PRESBOW) - 2 ESTRIBOS	UN	1.0000	
09.80.07	ARMACAO PRESSBOW COM 3 ISOLADORES			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	59010 ARMACAO SECUNDARIA - 3 ESTRIBOS	UN	1.0000	
09.80.08	ARMACAO PRESSBOW COM 4 ISOLADORES			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	59011 ARMACAO SECUNDARIA (PRESBOW) - 4 ESTRIBOS	UN	1.0000	
09.80.09	ARMACAO PRESSBOW COM 1 ISOLADOR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	59008 ARMACAO SECUNDARIA (PRESBOW) - 1 ESTRIBO	UN	1.0000	
09.80.10	BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	58405 BRACADEIRA - 1-	UN	1.0000	
09.80.18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	58004 CONECTOR DE PRESSAO P/ FIO 6;00MM2	UN	1.0000	
09.80.19	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58005 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 10;00MM2	UN	1.0000	
09.80.20	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58006 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 16;00MM2	UN	1.0000	
09.80.21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58007 CONECTOR DE PRESSAO P/CABO 25;00MM2	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

214

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.80.22	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58008 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 35;00MM2	UN	1.0000	
09.80.23	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	58009 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 50;00MM2	UN	1.0000	
09.80.24	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	58010 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 70;00MM2	UN	1.0000	
09.80.25	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	58011 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 95;00MM2	UN	1.0000	
09.80.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	58012 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 120;00MM2	UN	1.0000	
09.80.27	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	58013 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 150;00MM2	UN	1.0000	
09.80.28	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	58014 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 185;00MM2	UN	1.0000	
09.80.29	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	58015 CONECTOR DE PRESSAO P/ CABO 240;00MM2	UN	1.0000	
09.80.30	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	58016 CONECTOR DE PRESSAO P/CABO 300 MM2	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

215

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.80.40	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H.LIV = 4,8M / 90DAN			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	50.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2000	
	58619 POSTE DE CONCRETO H=6,00M - M 90KG CIRCULAR	UN	1.0000	
09.80.41	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H.LIV = 5,5M / 90DAN			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300	
	50019 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO; H=7M	UN	1.0000	
09.80.42	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H.LIV = 6.0M / 90DAN			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300	
	58620 POSTE DE CONCRETO 7;5M - 90KG - CIRCULAR	UN	1.0000	
09.80.43	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H.LIV = 6.0M / 200DAN			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300	
	58622 POSTE DE CONCRETO 7;5M - 200KG - CIRCULAR	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

216

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.80.44	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H.LIV = 6.0M / 300DAN			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300	
	58624 POSTE DE CONCRETO 7,5M - 300KG - CIRCULAR	UN	1.0000	
09.80.45	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H.LIV = 6.5M / 300DAN			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300	
	50020 POSTE DE CONCRETO; 8M - 300KG	UN	1.0000	
09.80.50	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO SIMPLES H.LIV=5.0M			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300	
	58628 POSTE CONCR.CENTR.CURVO SIMPLES H=6;50M	UN	1.0000	
09.80.51	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO CURVO DUPLO H.LIV=5.0M			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	87.1500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2300	
	58629 POSTE CONCR.CENTRIF.CURVO DUPLO H=6;50M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

217

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.80.52	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO CURVO SIMPLES H.LIV=7,0M			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200	
	58630 POSTE CONCRE.CENTRIF.CURVO SIMPLES H=9;00M	UN	1.0000	
09.80.53	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO CURVO DUPLO H.LIV=7,0M			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200	
	58631 POSTE CONCR.CENTRIF.CURVO DUPLO H=9;00M;	UN	1.0000	
09.80.54	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO CURVO SIMPLES H.LIV=8.6M			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200	
	58632 POSTE CONCR.CENTRIF.CURVO SIMPLES H=10;60M	UN	1.0000	
09.80.55	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO CURVO DUPLO H.LIV=8.6M			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200	
	58633 POSTE CONCR.CENTRIF.CURVO DUPLO H=10;60M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

218

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.80.60	POSTE DE CONCRETO CIRC CENTRIFUGADO RETO H.LIV=10.0M/200DAN			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.0000	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
	00099 SERVENTE	H	16.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	119.8500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3200	
	58634 POSTE CONCR.CIRCULAR RETO H=12;00M/200KG	UN	1.0000	
09.81.40	BASE EM CHAPA DE FERRO N.14,PARA DISJUNTOR TIPO"QUICK-LAG"			M2
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	59016 BASE CHAPA 14 PARA FIXACAO DISJ. NO Q.D.	M2	1.0000	
09.81.43	FECHADURA DE CILINDRO,P/QUADRO DE DISTRIBUICAO OU CAIXA DE PASSAGEM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	31039 FECHADURA YALE P/ QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	1.0000	
09.82.01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	55230 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.82.02	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	55235 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	1.0000	
09.82.03	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	55240 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS	UN	1.0000	
09.82.04	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	55245 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.82.05	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	55220 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

219

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.82.06	ESPELHO PLASTICO - 3"X3"			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	55212 ESPELHO PLASTICO - 3X3-	UN	1.0000	
09.82.07	ESPELHO PLASTICO - 4"X2"			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	55210 ESPELHO PLASTICO - 4-X2-	UN	1.0000	
09.82.08	ESPELHO PLASTICO - 4"X4"			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	55211 ESPELHO PLASTICO - 4-X4-	UN	1.0000	
09.82.09	TOMADA P/TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	55251 TOMADA P/TELEFONE 4P PADRAO TELEBRAS	UN	1.0000	
09.82.10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	55255 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.0000	
09.82.11	TOMADA PARA APARELHOS FIXOS,TRIPOLAR - 220V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	55260 TOMADA TRIPOLAR - 220V	UN	1.0000	
09.82.12	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	55250 TOMADA PARA PISO; COMPLETA	UN	1.0000	
09.82.13	TOMADA 3P+T 30A - 440V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4500	
	55252 TOMADA 3P+T 30A - 440V	UN	1.0000	
09.82.14	TOMADA 3P+T 32A - 750V TIPO INDUSTRIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5500	
	55253 TOMADA 3P+T 32A - 750V - TIPO INDUSTRIAL	UN	1.0000	
09.82.15	TOMADA 3P+T 63A - 750V TIPO INDUSTRIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.1000	
	55254 TOMADA 3P+T 63A - 750V - TIPO INDUSTRIAL	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

220

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.82.16	BOTAO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	55201 BOTAO PARA CAMPAINHA; COMPLETO	UN	1.0000	
09.82.17	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	59025 CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	UN	1.0000	
09.82.18	SOQUETE DE PORCELANA COM ROSCA E-27			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	59035 SOQUETE DE PORCELANA C/ ROSCA - E27	UN	1.0000	
09.82.19	SOQUETE DE PORCELANA COM ROSCA E-40			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	59034 SOQUETE DE PORCELANA C/ROSCA E-40	UN	1.0000	
09.82.20	GLOBO LEITOSO - 9"X4"			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	55610 GLOBO LEITOSO - 9-X4-	UN	1.0000	
09.82.21	GLOBO LEITOSO - 12"X6"			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	55611 GLOBO LEITOSO - 12-X6-	UN	1.0000	
09.82.22	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE S/PORTA-STARTER			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	59032 SOQUETE ANTIVIBRAT.P/LAMP.FLUOR.S/PORTA-STA	UN	1.0000	
09.82.23	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE C/PORTA-STARTER			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	59033 SOQUETE ANTIVIBRAT.P/LAMP.FLUOR.C/PORTA-STA	UN	1.0000	
09.82.24	STARTER PARA LAMPADA FLUORESCENTE - 20/40W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	59036 STARTER PARA LAMPADA FLUORESCENTE-20-40W	UN	1.0000	
09.82.25	IGNITOR P/PARTIDA LAMP VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	56054 IGNITOR P/PARTIDA DE LAMPADA DE SODIO	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

221

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
09.82.26	REATOR SIMPLES P/LAMPADA FLUORESCENTE,BAIXO F.POTENCIA - 110V/20W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56041 REATOR BFP/CONV - 110V/220W UN 1.0000	
09.82.27	REATOR SIMPLES P/LAMPADA FLUORESCENTE,BAIXO F.POTENCIA - 220V/20W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56042 REATOR BFP/CONV. - 220V/20W UN 1.0000	
09.82.28	REATOR SIMPLES P/LAMPADA FLUORESCENTE,ALTO F.POTENCIA - 220V/20W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56005 REATOR AFP/CONV. - 220V/20W UN 1.0000	
09.82.29	REATOR SIMPLES P/LAMPADA FLUORESCENTE,BAIXO F.POTENCIA - 110V/40W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56060 REATOR BFP/CONV. - 110V/40W UN 1.0000	
09.82.30	REATOR SIMPLES P/LAMPADA FLUORESCENTE,BAIXO F.POTENCIA - 220V/40W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56043 REATOR BFP/CONV. - 220V/40W UN 1.0000	
09.82.31	REATOR SIMPLES P/LAMPADA FLUORESCENTE,ALTO F.POTENCIA - 220V/40W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56040 REATOR AFP/PR - 220V/40W; SIMPLES UN 1.0000	
09.82.32	REATOR SIMPLES P/LAMP.FLUOR.PART.RAP.,ALTO F.POTENCIA - 110-220V/20W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56001 REATOR AFP/PR - 110-220V/20W UN 1.0000	
09.82.33	REATOR SIMPLES P/LAMP.FLUOR.PART.RAP.,ALTO F.POTENCIA - 110-220V/40W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.0000	
	56003 REATOR AFP/PR - 110-220V/40W UN 1.0000	
09.82.34	REATOR DUPLO P/LAMP.FLUOR.PART.RAP.,ALTO F.POTENCIA - 110-220V/2X20W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.5000	
	56002 REATOR AFP/PR - 110-220V/2X20W UN 1.0000	
09.82.35	REATOR DUPLO P/LAMP.FLUOR.PART.RAP.,ALTO F.POTENCIA 110-220V/2X40W	UN
	00041 ELETRICISTA H 1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1.5000	
	56004 REATOR AFP/PR - 110-220V/2X40W UN 1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

222

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.82.36	REATOR SIMPLES P/LAMP FLUOR.PART.RAP.BAIXO F.POT. 220V/65W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
	56008 REATOR.FLUOR.BFP/PR 220V/65W SIMPLES	UN	1.0000	
09.82.37	REATOR DUPLO P/LAMP FLUOR CONV. ALTO F.POT 220V/65W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.6000	
	56009 REATOR FLUOR.AFP/CONV.220V/65W DUPLO	UN	1.0000	
09.82.38	REATOR SIMPLES P/LAMP FLUOR.PART.RAP.ALTO F.POTENCIA - 220V/1X110W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56006 REATOR F. AFP/PR - 220V/1X110W - SIMPLES	UN	1.0000	
09.82.39	REATOR DUPLO P/LAMP FLUOR.PART.RAP.ALTO F.POTENCIA 220V/2X110W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	56007 REATOR F. AFP/PR - 220V/2X110W - DUPLO	UN	1.0000	
09.82.40	REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/125W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56045 REATOR P/LAMPADA HG - 220V/125W	UN	1.0000	
09.82.41	REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56046 REATOR P/LAMPADA HG - 220V/250W	UN	1.0000	
09.82.42	REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56047 REATOR P/LAMPADA HG - 220V/400W	UN	1.0000	
09.82.43	REATOR P/LAMP VP/MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	56049 REATOR P/LAMP HG EXT. 220V/400W	UN	1.0000	
09.82.44	REATOR P/LAMP VP/SODIO ALTA PRESSAO - 220V/70W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56050 REATOR P/LAMP. NA ALTA PRESSAO-220V/70W	UN	1.0000	
09.82.45	REATOR P/LAMP VP/SODIO ALTA PRESSAO - 220V/150W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56051 REATOR P/LAMP.NA ALTA PRESSAO-220V/150W	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

223

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.82.46	REATOR P/LAMP VP/SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56052 REATOR P/LAMP.NA ALTA PRESSAO-220V/250W	UN	1.0000	
09.82.47	REATOR P/LAMP VP/SODIO ALTA PRESSAO - 220V/400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56053 REATOR P/LAMP. SODIO ALTA PRESSAO 400W	UN	1.0000	
09.82.48	LAMPADA INCANDESCENTE - 25W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56427 LAMPADA INCANDESCENTE 25W	UN	1.0000	
09.82.49	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56428 LAMPADA INCANDESCENTE 40W	UN	1.0000	
09.82.50	LAMPADA INCANDESCENTE - 60W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56429 LAMPADA INCANDESCENTE - 60W	UN	1.0000	
09.82.51	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56430 LAMPADA INCANDESCENTE - 100W	UN	1.0000	
09.82.52	LAMPADA INCANDESCENTE - 150W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56431 LAMPADA INCANDESCENTE - 150W	UN	1.0000	
09.82.53	LAMPADA INCANDESCENTE - 200W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56432 LAMPADA INCANDESCENTE - 200W	UN	1.0000	
09.82.54	LAMPADA FLUORESCENTE - 65W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56416 LAMPADA FLUORESCENTE 65W	UN	1.0000	
09.82.55	LAMPADA FLUORESCENTE - 20W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56410 LAMPADA FLUORESCENTE - 20W	UN	1.0000	
09.82.56	LAMPADA FLUORESCENTE - 40W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	56415 LAMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	1.0000	
09.82.57	LAMPADA MISTA - 220V/160W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56435 LAMPADA MISTA - 220V/160W	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

224

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.82.58	LAMPADA MISTA - 220V/250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56436 LAMPADA MISTA - 220V/250W	UN	1.0000	
09.82.59	LAMPADA MISTA - 220V/500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56437 LAMPADA MISTA - 220V/500W	UN	1.0000	
09.82.60	LAMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56418 LAMPADA FLUORESCENTE - 110W - TIPO HO	UN	1.0000	
09.82.61	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/80W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56438 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 220V/80W	UN	1.0000	
09.82.62	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/125W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56439 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/125W	UN	1.0000	
09.82.63	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56440 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 250V/250W	UN	1.0000	
09.82.64	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56441 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - 220V/400W	UN	1.0000	
09.82.65	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 50W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56449 LAMPADA DE SODIO - 50W	UN	1.0000	
09.82.66	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 70W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56450 LAMPADA DE SODIO - 70W	UN	1.0000	
09.82.67	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 150W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56451 LAMPADA DE SODIO - 150W	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

225

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.82.68	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 250W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56452 LAMPADA DE SODIO - 250W	UN	1.0000	
09.82.69	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 400W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56453 LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V/400W	UN	1.0000	
09.82.71	LAMPADA INCANDESCENTE REFLETORA 110/220V-60W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56421 LAMPADA INCAND.REFLETORA 110/220V - 60W	UN	1.0000	
09.82.72	LAMPADA INCANDESCENTE REFLETORA 110/220V-100W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56422 LAMPADA INCAD.REFLETORA 110/220V - 100W	UN	1.0000	
09.82.73	LAMPADA INCANDESCENTE REFLETORA 110/220V-150W			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	56423 LAMPADA INCAND.REFLETORA 110/220V -150W	UN	1.0000	
09.82.75	LAMPADA DE HALOGENIO 110V/220V/300W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56460 LAMPADA DE HALOGENIO 110V/300W	UN	1.0000	
09.82.77	LAMPADA DE HALOGENIO 110V/220V/500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56462 LAMPADA DE HALOGENIO 110V/500W	UN	1.0000	
09.82.79	LAMPADA DE HALOGENIO 220V/1000W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	56464 LAMPADA DE HALOGENIO 220V/1000W	UN	1.0000	
09.82.81	LAMPADA INCANDESCENTE - 300W SOQUETE E-27			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	56433 LAMPADA INCANDESCENTE - 300W - SOQ E-27	UN	1.0000	
09.82.82	LAMPADA INCANDESCENTE - 500W SOQUETE E-27			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	56434 LAMPADA INCANDESCENTE - 500W - SOQ E-27	UN	1.0000	
09.82.83	LAMPADA INCANDESCENTE - 300W SOQUETE E-40			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	56425 LAMPADA INCANDESCENTE - 300W - SOQ E-40	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

226

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.82.84	LAMPADA INCANDESCENTE - 500W SOQUETE E-40			UN
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	56426 LAMPADA INCANDESCENTE - 500W - SOQ E-40	UN	1.0000	
09.82.90	PLUG P/TELEFONE DE 4 PINOS PADRAO TELEBRAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	55270 PLUG P/TELEFONE 4P PADRAO TELEBRAS	UN	1.0000	
09.82.91	PLUG 3P+T 30A - 440V			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	55271 PLUG 3P+T 30A - 440V	UN	1.0000	
09.82.92	PLUG 3P+T 32A - 750V - TIPO INDUSTRIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	55272 .PLUG 3P+T 32A - 750V - TIPO INDUSTRIAL	UN	1.0000	
09.82.93	PLUG 3P+T 63A - 750V - TIPO INDUSTRIAL			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	55273 PLUG 3P+T 63A - 750V - TIPO INDUSTRIAL	UN	1.0000	
09.82.97	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	55225 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA	UN	1.0000	
09.82.98	REATOR P/LAMP SODIO ALTA PRESSAO - 220V/50W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56055 REATOR P/LAMP.SODIO ALTA PRESSAO 50W	UN	1.0000	
09.82.99	REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/80W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56048 REATOR P/LAMPADA HG - 220V/80W	UN	1.0000	
09.83.02	CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP MACHO CMZ - 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	58430 CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP CMZ - 3/4	UN	1.0000	
09.83.03	CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP MACHO CMZ - 1"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5500	
	58431 CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP CMZ - 1	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

227

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.83.05	CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP MACHO CMZ - 1 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	58434 CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP CMZ - 1 1/2-	UN	1.0000	
09.83.12	CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP FEMEA CFZ - 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	58432 CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP CFZ - 3/4	UN	1.0000	
09.83.13	CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP FEMEA CFZ - 1"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5500	
	58433 CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP CFZ - 1	UN	1.0000	
09.83.15	CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP FEMEA CFZ - 1 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.6000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.6000	
	58435 CONECTOR P/TUBO FLEXIVEL TP CFZ - 1 1/2-	UN	1.0000	
09.83.20	COLOCACAO DE ARAME GUIA #14 DE ACO GALVANIZADO EM ELETRODUTO			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	17715 ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	1.1000	
09.83.31	FINCAPINO CALIBRE 22 LONGO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	54968 FINCAPINO CALIBRE 22 LONGO	UN	1.0000	
09.83.32	FINCAPINO CALIBRE 38			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	54969 FINCAPINO CALIBRE 38	UN	1.0000	
09.83.35	PINO DE DIAMETRO 1/4" COM ROSCA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	54971 PINO DIAM.1/4- COM ROSCA	UN	1.0000	
09.83.36	PINO DE DIAMETRO 3/8" COM ROSCA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.0500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.0500	
	54972 PINO DIAM.3/8- COM ROSCA	UN	1.0000	
09.83.42	FITA ISOLANTE TIPO AUTO-FUSAO 35KV/MM			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	59026 FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 35-/MM	M	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

228

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.83.45	ISOLACAO TERMO-CONTRATIL DE 10 A 50MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	59027 ISOLACAO TERMO-CONTRATIL 10 A 50MM2	M	1.0500	
09.83.46	ISOLACAO TERMO-CONTRATIL DE 70 A 95MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	59028 ISOLACAO TERMO-CONTRATIL 70 A 95MM2	M	1.0500	
09.83.47	ISOLACAO TERMO-CONTRATIL DE 120 A 240MM2			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	59029 ISOLACAO TERMO-CONTRATIL 120 A 240MM2	M	1.0500	
09.83.50	FOTOCELULA SOLAR-RELE FOTOELETRICO CAP. 500W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	59050 RELE FOTOEL.FOTOCELULA SOLA 500W	UN	1.0000	
09.83.51	FOTOCELULA SOLAR-RELE FOTOELETRICO CAP. 1000W			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	59051 RELE FOTOEL.FOTOCELULA SOLAR 1000W	UN	1.0000	
09.83.53	BUQUE "FRANKLIN" C/ROSCA E NIPLE 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	57220 BUQUE -FRANKLIN-; ROSCA E NIPLE 3/4-	UN	1.0000	
09.83.54	HASTE DE ACO GALVANIZADO - 2"X3M			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.5000	
	57630 HASTE DE ACO GALVANIZADO - 2-/3M	UN	1.0000	
09.83.55	BASE E ESTAIS P/HASTE DE PARA-RAIOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.5000	
	57210 BASE E ESTAIS P/ HASTE DE PARA-RAIOS	CJ	1.0000	
09.83.56	PORTA BANDEIRA EM ACO GALVANIZADO 2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	57211 PORTA BANDEIRA EMACO GALV.2-	UN	1.0000	
09.83.57	TERMINAL AEREO EM ACO GALV. C/BASE DE FIXACAO H=30CM			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.5000	
	57212 TERMINAL AEREO ACO GALV.C/BASE FIXA 30 CM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

229

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.83.58	SUPORTE P/FIXACAO DE CABO EM TELHA ONDULADA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	57213 SUPORTE P/FIXACAO CABO EM TELHA ONDULADA	UN	1.0000	
09.83.62	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO P/3 PROJETOES			UN
	00041 ELETRICISTA	H	3.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3.0000	
	59001 CRUZETA DE FERRO GALV.P/3 PROJETOES	UN	1.0000	
09.83.63	BRACO P/LUMINARIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	59002 BRACO P/LUMIN.TUBO FERRO GALV.1-X1;00M	UN	1.0000	
09.83.65	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.7500	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0750	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	41.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1000	
	50009 POSTE ACO GALV.RETO FLANGEADO H=5;00	UN	1.0000	
09.83.66	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.7500	
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	00099 SERVENTE	H	3.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0750	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	41.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1000	
	50008 POSTE ACO GALV.RETO FLANGEADO H=7;00	UN	1.0000	
09.83.70	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	50030 POSTE F.G.CURVO SIMP.;S/JANELA INSP.H=7M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

230

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.83.71	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8.0000	
	50031 POSTE F.G.CURVO DUPLO;S/JANELA INSP.H=7M	UN	1.0000	
09.83.72	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	6.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	50032 POSTE F.G.RETO;S/JANELA INSP. H=9M	UN	1.0000	
09.83.73	POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO, COM INSPECAO - 7M DE COMPRIMENTO			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	5.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	18.0000	
	50019 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO; H=7M	UN	1.0000	
09.83.74	POSTE DE FERRO GALVANIZADO TIPO RETO H=10M			UN
	00037 ELETROTECNICO MONTADOR	H	2.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	4.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	12.0000	
	50033 POSTE F.G. RETO S/JANELA INSP. H=10M - ENGA	UN	1.0000	
09.83.76	CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMINIO - 3/8"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58050 CONECTOR TP PRENSA-CABO EM AL - 3/8-	UN	1.0000	
09.83.77	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58051 CONECTOR TP PRENSA-CABO EM AL - 1/2-	UN	1.0000	
09.83.78	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	58052 CONECTOR TP PRENSA-CABO EM AL - 3/4-	UN	1.0000	
09.83.79	CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMINIO - 1"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	58053 CONECTOR TP PRENSA-CABO EM AL - 1-	UN	1.0000	
09.83.80	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 6,00MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58023 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 6MM2	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

231

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.83.81	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 10,00MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58024 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 10MM2	UN	1.0000	
09.83.82	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PARA-RAIOS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	57247 SUPORTE S C/ROLDANA - DESCIDA PARA RAIOS	UN	1.0000	
09.83.83	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58025 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 16MM2	UN	1.0000	
09.83.84	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58030 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 25MM2	UN	1.0000	
09.83.85	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58031 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 35MM2	UN	1.0000	
09.83.86	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58034 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 50MM2	UN	1.0000	
09.83.87	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 70MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58032 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 70MM2	UN	1.0000	
09.83.88	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 95MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58033 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO DE 95MM2	UN	1.0000	
09.83.89	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 120MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58035 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 120MM2	UN	1.0000	
09.83.90	HASTE "COPPERWELD" - 5/8" X 3,00M			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.0000	
	57610 HASTE -COPPERWELD- - 5/8-X3;00M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

232

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.83.91	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58020 CONECTOR PARA HASTE -COPPERWELD-	UN	1.0000	
09.83.92	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 150,00MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58036 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 150MM2	UN	1.0000	
09.83.93	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 185,00MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58037 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 185MM2	UN	1.0000	
09.83.94	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 240,00MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58038 CONECTOR TIPO-SPLIT-BOLT-P/CABO 240MM2	UN	1.0000	
09.83.95	CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300.00MM2			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58039 CONECTOR TIPO -SPLIT-BOLT- P/CABO 300 MM2	UN	1.0000	
09.83.97	HASTE " COPPERWELD " - 3/4"X3,00M			UN
	00041 ELETRICISTA	H	2.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2.1000	
	57611 HASTE -COPPERWELD- - 3/4-X3;00M	UN	1.0000	
09.84.01	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58411 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 1/2-	UN	1.0000	
09.84.02	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	58412 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3/4-	UN	1.0000	
09.84.03	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 1"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58413 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 1-	UN	1.0000	
09.84.05	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 1 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	58415 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 11/2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

233

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.84.06	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	58416 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 2-	UN	1.0000	
09.84.07	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 2 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	58417 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 2 1/2-	UN	1.0000	
09.84.08	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 3"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	58418 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3-	UN	1.0000	
09.84.09	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 3 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	58419 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 3 1/2-	UN	1.0000	
09.84.10	BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA EM ZAMAK - 4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4500	
	58420 BUCHA E ARRUELA RIGIDA PESADA - 4-	UN	1.0000	
09.84.11	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	1.0000	
	58421 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 1/2-	UN	1.0000	
09.84.12	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 3/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	1.0000	
	58422 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 3/4-	UN	1.0000	
09.84.13	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	1.0000	
	58407 BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	1.0000	
09.84.15	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	58423 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 1 1/2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

234

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.84.16	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	58424 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 2-	UN	1.0000	
09.84.17	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 2 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	58425 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 2 1/2-	UN	1.0000	
09.84.18	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 3"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	58426 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 3-	UN	1.0000	
09.84.19	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 3 1/2"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	58427 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 3 1/2-	UN	1.0000	
09.84.20	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	58428 BRACADEIRA DE A.GALVANIZADO - 4-	UN	1.0000	
09.84.21	SUPORTE P/PERFILADO 100X38MM GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	54925 SUPORTE PARA PERFILADO 100X300MM	UN	1.0000	
09.84.22	SUPORTE P/PERFILADO 100X76MM GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54926 SUPORTE PARA PERFILADO 100X76MM	UN	1.0000	
09.84.23	SUPORTE CURTO P/LUMINARIA 100X38MM GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54927 SUPORTE P/LUMINARIA 100X38MM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

235

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.84.24	SUPORTE LONGO P/LUMINARIA 165X38MM GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54928 SUPORTE PARA LUMINARIA 165X38MM	UN	1.0000	
09.84.25	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X38 "I" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	54930 EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X38MM -I-	UN	1.0000	
09.84.26	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X38 "L" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54931 EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X38MM -L-	UN	1.0000	
09.84.27	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X38 "T" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54932 EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM -T-	UN	1.0000	
09.84.28	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X38 "X" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	54933 EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM -X-	UN	1.0000	
09.84.30	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X76 "I" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54934 EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X76MM -I-	UN	1.0000	
09.84.31	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X76 "L" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54935 EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X76MM -L-	UN	1.0000	
09.84.32	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X76 "T" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	54936 EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X76MM -T-	UN	1.0000	
09.84.33	EMENDA INTERNA P/PERFILADO 38X76 "X" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54937 EMENDA INTERNA /PERFILADO 38X76MM -X-	UN	1.0000	
09.84.35	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X38 TP "E" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	54940 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X38 MM TIPO -E-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

236

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.84.36	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X38 TP "C" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54941 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X38MM TIPO -C-	UN	1.0000	
09.84.37	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X38 TP "L" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54942 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X38MM TIPO-L-	UN	1.0000	
09.84.38	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X38 TP "T" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3500	
	54948 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X38 TP -T-	UN	1.0000	
09.84.39	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X38 TP "X" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54943 CX.DERIVACAO P/PRFILADO 38X38MM TIPO -X-	UN	1.0000	
09.84.40	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X76 TP "E" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54944 CX. DERIVACAO P/PERFILADO 38X76 MM TIPO -E-	UN	1.0000	
09.84.41	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X76 TP "C" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54945 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X76MM TIPO -C-	UN	1.0000	
09.84.42	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X76 TP "L" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54946 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X76MM TIPO -L-	UN	1.0000	
09.84.43	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X76 TP "T" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4000	
	54949 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X76 TPN -T-	UN	1.0000	
09.84.44	CAIXA DE DERIVACAO P/PERFILADO 38X76 TP "X" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.4500	
	54947 CX.DERIVACAO P/PERFILADO 38X76MM TIPO -X-	UN	1.0000	
09.84.45	CAIXA EM ALUMINIO P/TOMADA FIXACAO EM PERFILADO			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54950 CX.EX.AL.P/TOMADA FIXACAO EM PERFILADO	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

237

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.84.50	PORCA LOSANGULAR C/PINO 1/4" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	54954 PORCA LOSANGULAR C/PINO 1/4	UN	1.0000	
09.84.51	PORCA LOSANGULAR C/PINO 5/16" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	54955 PORCA LOSANGULAR C/PINO 5/16	UN	1.0000	
09.84.52	PORCA LOSANGULAR C/PINO 3/8" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	54956 PORCA LOSANGULAR C/PINO 3/8	UN	1.0000	
09.84.55	SUSPENSAO PARA TIRANTE DE ACO 1/4" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2000	
	54960 SUSPENSAO P/TIRANTE 1/4	UN	1.0000	
09.84.56	SUSPENSAO PARA TIRANTE DE ACO 3/8" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.2500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.2500	
	54961 SUSPENSAO P/TIRANTE 3/8	UN	1.0000	
09.84.57	SAIDA P/ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	54965 SAIDA P/ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4	UN	1.0000	
09.84.58	CHUMBADOR METALICO P/CONCRETO C/ROSCA INTERNA 1/4"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54966 CHUMBADOR MET.C/ROSCA INTERNA 1/4	UN	1.0000	
09.84.59	CHUMBADOR METALICO P/CONCRETO C/ROSCA INTERNA 3/8"			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.3000	
	54967 CHUMBADOR MET.C/ROSCA INTERNA 3/8	UN	1.0000	
09.84.60	CABO DE ACO TRANCADO 1/4"			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1500	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1500	
	54970 CABO DE ACO 1/4 TRANCADO	M	1.0300	
09.84.61	VERGALHAO DE ACO C/ROSCA TOTAL 1/4" GE			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54951 VERGALHAO ACO ROSCA TOTAL 1/4	M	1.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

238

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
09.84.62	VERGALHAO DE ACO C/ROSCA TOTAL 5/16" GE			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54952 VERGALHAO ACO ROSCA TOTAL 5/16	M	1.1000	
09.84.63	VERGALHAO DE ACO C/ROSCA TOTAL 3/8" GE			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.8000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.8000	
	54953 VERGALHAO ACO ROSCA TOTAL 3/8	M	1.1000	
09.84.65	TAMPA METALICA P/ PERFILADO LARG. 38MM GE			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	54920 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 38MM	M	1.0300	
09.84.66	TAMPA METALICA P/ PERFILADO LARG. 76MM GE			M
	00041 ELETRICISTA	H	0.1000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0.1000	
	54921 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 76MM	M	1.0300	
10.01.01	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.0000	
	70822 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3/4-	M	2.3000	
	74402 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	
10.01.02	CAVALETE DE ENTRADA - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.0000	
	70823 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1-	M	2.3000	
	74403 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
10.01.04	CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.5000	
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1 1/2-	M	2.3000	
	74405 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1 1/2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

239

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.01.15	HV.01-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=19MM OU 25MM EM BL.DE CONCR.AP.			UN
00013	CARPINTEIRO	H	1.3300	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.3300	
00015	FERREIRO	H	0.3900	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.3900	
00020	PEDREIRO	H	3.0500	
00099	SERVENTE	H	4.6700	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0930	
10508	CAL HIDRATADA	KG	10.3400	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	30.4100	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0830	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1900	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.6900	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.3700	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1500	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	4.0300	
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	16.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.1500	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0800	
10.01.16	HV.02-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=32MM OU 50MM EM BL.DE CONCR.AP.			UN
00013	CARPINTEIRO	H	3.0900	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0900	
00015	FERREIRO	H	0.9200	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.9200	
00020	PEDREIRO	H	6.5800	
00099	SERVENTE	H	10.2300	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2140	
10508	CAL HIDRATADA	KG	22.2900	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	70.0400	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2000	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4500	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.1100	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6400	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	9.6100	
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	38.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.3300	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

240

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.01.17	HV.05-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE			UN
00013	CARPINTEIRO	H	1.2700	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2700	
00015	FERREIRO	H	0.3200	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.3200	
00020	PEDREIRO	H	4.3900	
00099	SERVENTE	H	4.8200	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0940	
10508	CAL HIDRATADA	KG	10.7100	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	26.0100	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0740	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1800	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.6200	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.3400	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1400	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	3.3500	
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	83.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.1400	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0600	
10.01.18	HV.06-ABRIGO P/CAVALETE ENTR.,D=1 1/4",D=1 1/2"OU 2" EM TIJOLO AP.			UN
00013	CARPINTEIRO	H	3.0400	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0400	
00015	FERREIRO	H	0.7800	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.7800	
00020	PEDREIRO	H	10.7700	
00099	SERVENTE	H	11.9100	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2300	
10508	CAL HIDRATADA	KG	26.3600	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	64.5000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1830	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4500	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.0500	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6200	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2900	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	8.1700	
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	199.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.3300	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1600	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

241

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.01.19	HV.09-ABRIGO P/CAVALETE ENTR.,D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA		UN
00013	CARPINTEIRO	H	1.2700
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2700
00015	FERREIRO	H	0.3300
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.3300
00020	PEDREIRO	H	4.9100
00099	SERVENTE	H	6.8100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1190
10508	CAL HIDRATADA	KG	16.1800
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	30.2000
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0710
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1800
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.6200
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.3400
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1400
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	3.5200
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	82.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.1400
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0700
10.01.20	HV.10-ABRIGO P/CAVALETE ENTR.,D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALV.REVEST.		UN
00013	CARPINTEIRO	H	3.0400
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0400
00015	FERREIRO	H	0.8100
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.8100
00020	PEDREIRO	H	11.7600
00099	SERVENTE	H	16.3700
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2910
10508	CAL HIDRATADA	KG	38.5800
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	74.6300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1850
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4400
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.0500
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6200
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2900
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	8.5000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	199.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.3300
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

242

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.01.21	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	70822 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3/4-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.5600	
10.01.22	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.3000	
	70823 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.01.24	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.6000	
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1 1/2-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.1300	
10.01.52	HV.03-ABRIGO PARA MEDIDOR DE GAS EM BL.DE CONCR. APARENTE			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0400	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0400	
	00015 FERREIRO	H	0.3100	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.3100	
	00020 PEDREIRO	H	2.1400	
	00099 SERVENTE	H	3.3300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0710	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	7.2100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.2800	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0670	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1400	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2900	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.3200	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1200	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	3.2400	
	12532 BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	13.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1200	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0600	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

243

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.01.53	HV.07-ABRIGO PARA MEDIDOR DE GAS EM TIJOLOS APARENTES			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.9700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.9700	
	00015 FERREIRO	H	0.2500	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.2500	
	00020 PEDREIRO	H	3.4700	
	00099 SERVENTE	H	3.7900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0730	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	8.4700	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	20.2700	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0580	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1300	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2300	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.2800	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1100	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	2.5800	
	12582 TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	66.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1100	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0400	
10.01.54	HV.11-ABRIGO PARA MEDIDOR DE GAS EM ALVENARIA REVESTIDA			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.9700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.9700	
	00015 FERREIRO	H	0.2600	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.2600	
	00020 PEDREIRO	H	3.9400	
	00099 SERVENTE	H	5.4400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0900	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	12.9200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	24.2900	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0560	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1300	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.2300	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.2800	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1100	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	2.7900	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	66.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1100	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

244

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.01.76	TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	73202 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 3/4-	M	1.3000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4600	
10.01.77	TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 1"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.3000	
	73203 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 1-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.6700	
10.01.78	TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 1 1/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	73204 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 1 1/4-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.8400	
10.01.90	CAIXA COM COLETOR DE AGUA (SIFAO) PARA REDE DE GAS			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1600	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1600	
	00015 FERREIRO	H	0.0200	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0200	
	00020 PEDREIRO	H	0.6400	
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	00099 SERVENTE	H	1.5300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.6600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.3900	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0040	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.3000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0700	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.2300	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	28.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0040	
	73203 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 1-	M	1.1900	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.5700	
10.01.95	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA TUBULACAO ENTERRADA			M
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.0800	
	59030 FITA -SCOTH-3M-	M	3.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

245

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.01.98	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2300	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0380	
10.02.07	RESERVATORIO DE CIMENTO-AMIANTO - CAPACIDADE DE 500 LITROS			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	5.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0500	
	70802 FLANGE - 3/4-	UN	2.0000	
	70803 FLANGE - 1-	UN	2.0000	
	70806 FLANGE - 2-	UN	4.0000	
	76020 RESERVATORIO CIMENTO-AMIANTO - 500L	UN	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0400	
	79672 TORNEIRA DE BOIA; DE COBRE - 3/4-	UN	1.0000	
10.02.08	RESERVATORIO DE CIMENTO-AMIANTO - CAPACIDADE DE 750 LITROS			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	5.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
	70802 FLANGE - 3/4-	UN	2.0000	
	70803 FLANGE - 1-	UN	2.0000	
	70806 FLANGE - 2-	UN	4.0000	
	76025 RESERVATORIO CIMENTO-AMIANTO - 750L	UN	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0500	
	79672 TORNEIRA DE BOIA; DE COBRE - 3/4-	UN	1.0000	
10.02.09	RESERVATORIO DE CIMENTO-AMIANTO - CAPACIDADE DE 1000 LITROS			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	5.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0700	
	70802 FLANGE - 3/4-	UN	2.0000	
	70803 FLANGE - 1-	UN	2.0000	
	70806 FLANGE - 2-	UN	4.0000	
	76030 RESERVATORIO CIMENTO-AMIANTO - 1000L	UN	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0600	
	79672 TORNEIRA DE BOIA; DE COBRE - 3/4-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

246

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.02.20	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. GUARDA CORPO H=8,00M C=30M3			UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.6300	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.6300	
00015	FERREIRO	H	25.8000	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	25.8000	
00020	PEDREIRO	H	18.1000	
00099	SERVENTE	H	67.1600	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.3370	
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.8000	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	85.6200	
10532	CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	4.1800	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4320	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	10.2400	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	2.5600	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	270.9000	
17515	PREGO COMUM	KG	1.0200	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	5.1600	
30584	PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000	
76050	CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR. H=8M CS=30M3	UN	1.0000	
10.02.21	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=15M3 CS=19M3			UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.9400	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.9400	
00015	FERREIRO	H	25.1000	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	25.1000	
00020	PEDREIRO	H	16.0300	
00099	SERVENTE	H	62.0100	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2480	
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.8000	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	63.4200	
10532	CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	3.7200	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3140	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	10.8000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	2.7000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	263.5300	
17515	PREGO COMUM	KG	1.0800	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	5.0200	
30584	PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000	
76055	CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR. H=16M CS=19M3	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

247

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.02.22	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. GUARDA CORPO H=17M CI=16M3 CS 16M3		UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.9400
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.9400
00015	FERREIRO	H	25.1000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	25.1000
00020	PEDREIRO	H	16.0300
00099	SERVENTE	H	62.0100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2480
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.8000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	63.4200
10532	CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	3.7200
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3140
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	10.8000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	2.7000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	263.5300
17515	PREGO COMUM	KG	1.0800
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	5.0200
30584	PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000
76060	CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR. H=17M CS=16M3	UN	1.0000
10.02.23	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. GUARDA CORPO H=18M CI=24M3 CS=24M3		UN
00013	CARPINTEIRO	H	7.9200
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7.9200
00015	FERREIRO	H	39.6300
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	39.6300
00020	PEDREIRO	H	21.1200
00099	SERVENTE	H	85.5200
10501	AREIA LAVADA	M3	0.3010
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.8000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	76.6200
10532	CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	5.5100
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3840
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	14.4000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	3.6000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	416.1200
17515	PREGO COMUM	KG	1.4400
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	7.9300
30584	PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000
76065	CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCRETO H=18M CS=24M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

248

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.02.24	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC.AL. GUARDA CORPO H=16M CI=20M3 CS=20M3			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	7.9200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7.9200	
	00015 FERREIRO	H	39.6300	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	39.6300	
	00020 PEDREIRO	H	21.1200	
	00099 SERVENTE	H	85.5200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.3010	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.8000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	76.6200	
	10532 CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	5.5100	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3840	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	14.4000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	3.6000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	416.1200	
	17515 PREGO COMUM	KG	1.4400	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	7.9300	
	30584 PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000	
	76070 CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR.H=16M CS=20M3	UN	1.0000	
10.02.25	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC.AL. G.CORPO H=19,50M CI=32M3 CS=22M3			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	7.9200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7.9200	
	00015 FERREIRO	H	39.6300	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	39.6300	
	00020 PEDREIRO	H	21.1200	
	00099 SERVENTE	H	85.5200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.3010	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.8000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	76.6200	
	10532 CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	5.5100	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3840	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	14.4000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	3.6000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	416.1200	
	17515 PREGO COMUM	KG	1.4400	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	7.9300	
	30584 PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000	
	76075 CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR. H=19;5M CS=22M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

249

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.02.26	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC AL. GUARDA CORPO H=16M CI=14M3 CS=14M3			UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.9800	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.9800	
00015	FERREIRO	H	33.7000	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	33.7000	
00020	PEDREIRO	H	19.8800	
00099	SERVENTE	H	74.1100	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.3800	
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.8000	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	96.4200	
10532	CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	4.7100	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4900	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	10.8800	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	2.7200	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	353.8500	
17515	PREGO COMUM	KG	1.0900	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	6.7400	
30584	PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000	
76080	CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR. H=16M CS=14M3	UN	1.0000	
10.02.27	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC.AL. GUARDA CORPO H=16M CI=16M3 CS=22M3			UN
00013	CARPINTEIRO	H	7.9200	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7.9200	
00015	FERREIRO	H	39.6300	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	39.6300	
00020	PEDREIRO	H	21.1200	
00099	SERVENTE	H	85.5200	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.3010	
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.8000	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	76.6200	
10532	CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	5.5100	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3840	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	14.4000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	3.6000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	416.1200	
17515	PREGO COMUM	KG	1.4400	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	7.9300	
30584	PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000	
76085	CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR. H=16M CS=22M3	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

250

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.02.28	CX.D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC AL. GUARDA CORPO H=12M CI=10M3 CS=10M3			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	5.2800	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.2800	
	00015 FERREIRO	H	25.1000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	25.1000	
	00020 PEDREIRO	H	16.4400	
	00099 SERVENTE	H	60.6600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.3010	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.8000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	76.6200	
	10532 CONCRETO FCK=18.0 MPA - USINADO	M3	3.6700	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3840	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	9.6000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	2.4000	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	263.5300	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.9600	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	5.0200	
	30584 PORTA FERRO PERF.- DUPL. ALMOF.1 FL	M2	2.1000	
	76090 CAIXA D'AGUA EM ANEIS CONCR. H=12M CS=10M3	UN	1.0000	
10.02.51	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	70822 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3/4-	M	1.6000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.5600	
10.02.52	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.3000	
	70823 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1-	M	1.5000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.02.54	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.6000	
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 11/2-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.1300	
10.02.55	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.7500	
	70826 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 2-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.3600	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

251

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.02.61	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0500	
	72411 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 25MM	M	1.6000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0020	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0030	
10.02.62	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0600	
	72412 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 32MM	M	1.5000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0025	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0040	
10.02.64	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0800	
	72414 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 50MM	M	1.4000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0035	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0055	
10.02.65	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2500	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0900	
	72415 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 60MM	M	1.4000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0060	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0060	
10.02.81	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74402 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.02.82	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7500	
	74403 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

252

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.02.84	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	74405 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.02.85	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2500	
	74406 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.9600	
10.02.91	TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.1800	
	79672 TORNEIRA DE BOIA; DE COBRE - 3/4-	UN	1.0000	
10.02.92	TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.2400	
	79673 TORNEIRA DE BOIA; DE COBRE - 1-	UN	1.0000	
10.02.94	TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
	79675 TORNEIRA DE BOIA; DE COBRE - 11/2-	UN	1.0000	
10.02.95	TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4800	
	79676 TORNEIRA DE BOIA; DE COBRE - 2-	UN	1.0000	
10.03.01	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1/4 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78020 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1/4 HP	UN	1.0000	
10.03.03	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1/2 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78021 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1/2 HP	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

253

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.03.04	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 3/4 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78022 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 3/4 HP	UN	1.0000	
10.03.05	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78023 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1 HP	UN	1.0000	
10.03.06	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 2 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78026 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 2 HP	UN	1.0000	
10.03.07	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 3 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78028 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 3 HP	UN	1.0000	
10.03.08	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 4 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78030 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 4 HP	UN	1.0000	
10.03.09	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 5 HP			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	8.0000	
	78032 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 5 HP	UN	1.0000	
10.03.42	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE)			M
	00035 ENCANADOR	H	1.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.3000	
	70403 TUBO ACO-CARBOBO GALV.DIN 2440 - 1-	M	1.5000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.03.44	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCCAO)			M
	00035 ENCANADOR	H	1.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.6000	
	70405 TUBO ACO-CARBONO GALV.DIN 2440 - 11/2-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.1300	
10.03.52	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7500	
	74403 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

254

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.03.54	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	74405 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.03.62	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5400	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5400	
	74863 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.2000	
10.03.64	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74865 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.8800	
10.03.65	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74866 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	2.2600	
10.03.66	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	74867 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 21/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	2.8200	
10.03.67	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 3"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	74868 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 3-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	3.2000	
10.03.68	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4800	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4800	
	74870 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	4.1400	
10.03.71	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5400	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5400	
	74882 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.9400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

255

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.03.72	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5400	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5400	
	74883 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.2000	
10.03.73	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74884 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 11/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.5000	
10.03.74	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74885 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.8800	
10.03.75	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74886 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	2.2600	
10.03.76	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	74887 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 21/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	2.8200	
10.03.77	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 3"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	74888 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 3-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	3.2000	
10.03.78	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4800	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4800	
	74890 VALVULA RETENCAO VERTICAL - 4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	4.1400	
10.03.84	VALVULA DE RETENCAO,DE PE COM CRIVO DE BRONZE - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74895 VALVULA RETENCAO; PE C/CRIVO - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.8800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

256

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.03.85	VALVULA DE RETENCAO,DE PE COM CRIVO DE BRONZE - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74896 VALVULA RETENCAO; PE C/CRIVO - 2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	2.2600	
10.03.86	VALVULA DE RETENCAO,DE PE COM CRIVO DE BRONZE - 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	74897 VALVULA RETENCAO; PE C/CRIVO - 2 1/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	2.8200	
10.03.87	VALVULA DE RETENCAO,DE PE COM CRIVO DE BRONZE - 3"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	74898 VALVULA RETENCAO; PE C/CRIVO - 3-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	3.2000	
10.03.90	CHAVE DE BOIA			UN
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	79629 CHAVE DE BOIA COMPLETA	UN	1.0000	
10.04.01	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	70821 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1/2-	M	1.6000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.4400	
10.04.02	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	70822 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3/4-	M	1.6000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.5600	
10.04.03	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.3000	
	70823 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1-	M	1.5000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.04.04	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	70824 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1 1/4-	M	1.5000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.9000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

257

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.04.05	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.6000	
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1 1/2-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.1300	
10.04.06	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.7500	
	70826 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 2-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.3600	
10.04.07	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	70827 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 2 1/2-	M	1.4000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.6900	
10.04.08	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3"			M
	00035 ENCANADOR	H	2.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.2500	
	70828 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3-	M	1.3000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.9200	
10.04.09	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 4"			M
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
	70830 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 4-	M	1.3000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	2.4800	
10.04.61	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 20MM (1/2")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0400	
	72410 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 20MM	M	1.6000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0010	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0020	
10.04.62	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0500	
	72411 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 25MM	M	1.6000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0020	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0030	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

258

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.04.63	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0600	
	72412 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 32MM	M	1.5000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0025	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0040	
10.04.64	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 40MM (1 1/4")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0700	
	72413 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 40MM	M	1.5000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0030	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0050	
10.04.65	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1500	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0800	
	72414 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 50MM	M	1.4000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0035	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0055	
10.04.66	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2500	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.0900	
	72415 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 60MM	M	1.4000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0060	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0060	
10.04.67	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 75MM (2 1/2")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.1000	
	72416 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 75MM	M	1.4000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0075	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0070	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

259

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.04.68	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 85MM (3")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.6000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.1100	
	72417 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 85MM	M	1.3000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0100	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0090	
10.04.69	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 110MM (4")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.8000	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.1200	
	72418 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 110MM	M	1.3000	
	79630 COLA PARA PVC	KG	0.0180	
	79659 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC	L	0.0180	
10.04.98	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2300	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0380	
10.05.01	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
	74401 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1/2-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2400	
10.05.02	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74402 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.05.03	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7500	
	74403 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4800	
10.05.04	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	74404 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1 1/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.6000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

260

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.05.05	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	74405 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.05.06	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2500	
	74406 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.9600	
10.05.07	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74407 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 21/2-	UN	1.0000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.2000	
10.05.08	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3"			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	74408 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 3-	UN	1.0000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.4400	
10.05.09	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74410 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 4-	UN	1.0000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.9200	
10.05.30	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
	74421 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2400	
10.05.31	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74422 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.05.32	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7500	
	74423 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

261

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.05.33	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	74424 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 11/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.6000	
10.05.34	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	74425 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.05.40	REGISTRO DE PRESSAO,METAL AMARELO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
	74431 REGISTRO DE PRESSAO M.AMARELO - 1/2-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2400	
10.05.41	REGISTRO DE PRESSAO,METAL AMARELO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74432 REGISTRO DE PRESSAO M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.05.50	REGISTRO DE PRESSAO,METAL CROMADO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
	74441 REGISTRO DE PRESSAO M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2400	
10.05.51	REGISTRO DE PRESSAO,METAL CROMADO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74442 REGISTRO DE PRESSAO M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.05.60	REGISTRO GLOBO C/ADPTADOR E TAMPA - 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74457 REGISTRO GLOBO C/ ADAP.E TAMPA - 21/2-	UN	1.0000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.2000	
10.06.20	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE EL - 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	72821 TUBO COBRE S/ COST. CLASSE EL - 1/2-	M	1.8000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

262

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.06.21	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE EL - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2000	
	72822 TUBO COBRE S/ COST. CLASSE EL - 3/4-	M	1.7000	
10.06.22	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE EL - 1"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	72823 TUBO COBRE S/ COST. CLASSE EL - 1-	M	1.6000	
10.06.23	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE EL - 1 1/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	72824 TUBO COBRE S/ COST. CLASSE EL - 1 1/4-	M	1.6000	
10.06.24	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE EL - 1 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.7000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.7000	
	72825 TUBO COBRE S/ COST. CLASSE EL - 1 1/2-	M	1.5000	
10.06.25	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE EL - 2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.8000	
	72826 TUBO COBRE S/ COST. CLASSE EL - 2-	M	1.5000	
10.06.50	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
	74401 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1/2-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2400	
10.06.51	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74402 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.06.52	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7500	
	74403 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4800	
10.06.53	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	74404 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1 1/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.6000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

263

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.06.54	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	74405 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.06.55	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2500	
	74406 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.9600	
10.06.60	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
	74421 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2400	
10.06.61	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74422 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.06.62	REGISTRO DE GAVETA,METAL CROMADO - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7500	
	74423 REGISTRO DE GAVETA M.CROMADO - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4800	
10.06.65	REGISTRO DE PRESSAO,METAL CROMADO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
	74441 REGISTRO DE PRESSAO M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2400	
10.06.66	REGISTRO DE PRESSAO,METAL CROMADO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	74442 REGISTRO DE PRESSAO M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3600	
10.06.71	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5400	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5400	
	74862 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.9400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

264

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.06.72	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5400	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5400	
	74863 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 1-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.2000	
10.06.73	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74864 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 11/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.5000	
10.06.74	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	74865 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.8800	
10.06.80	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA DE CAL E AMIANTO EM PO - ESPES=3CM			M2
	00035 ENCANADOR	H	0.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8000	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.0000	
	74010 AMIANTO EM PO	KG	15.0000	
10.06.85	ISOLAMENTO TERMICO COM CALHA DE LA DE VIDRO - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1500	
	74002 CALHA ISOLANTE DE LA DE VIDRO - 3/4-	M	1.0000	
10.06.86	ISOLAMENTO TERMICO COM CALHA DE LA DE VIDRO - 1"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1500	
	74003 CALHA ISOLANTE DE LA DE VIDRO - 1-	M	1.0000	
10.06.87	ISOLAMENTO TERMICO COM CALHA DE LA DE VIDRO - 1 1/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1500	
	74004 CALHA ISOLANTE DE LA DE VIDRO - 11/4-	M	1.0000	
10.06.88	ISOLAMENTO TERMICO COM CALHA DE LA DE VIDRO - 1 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1500	
	74005 CALHA ISOLANTE DE LA DE VIDRO - 11/2-	M	1.0000	
10.06.89	ISOLAMENTO TERMICO COM CALHA DE LA DE VIDRO - 2"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.1500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1500	
	74006 CALHA ISOLANTE DE LA DE VIDRO - 2-	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

265

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.07.11	TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	73202 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 3/4-	M	1.3000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.4600	
10.07.12	TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 1"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.3000	
	73203 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 1-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.6700	
10.07.13	TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 1 1/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	73204 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 1 1/4-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.8400	
10.07.14	TUBO PRETO DE ACO-CARBONO,CLASSE SCH-40 - 1 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.6000	
	73205 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 1 1/2-	M	1.4000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.1300	
10.07.20	REGISTRO ESFERICO D=3/4" P/GAS			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.3500	
	74460 REGISTRO ESFERICO D=3/4-P/GAS	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

266

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.07.60	HV.04-ABRIGO P/GAS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE P/2 BUJOES			UN
00013	CARPINTEIRO	H	2.0000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.0000	
00015	FERREIRO	H	0.6100	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.6100	
00020	PEDREIRO	H	4.3300	
00099	SERVENTE	H	6.7700	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1410	
10508	CAL HIDRATADA	KG	14.7100	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	46.4600	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1350	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.2900	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	2.6400	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.4400	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2000	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	6.3700	
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	26.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2200	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1200	
10.07.61	HV.08-ABRIGO PARA GAS EM TIJOLO APARENTE P/2 BUJOES			UN
00013	CARPINTEIRO	H	1.9300	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9300	
00015	FERREIRO	H	0.5300	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.5300	
00020	PEDREIRO	H	7.1000	
00099	SERVENTE	H	7.8000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1500	
10508	CAL HIDRATADA	KG	17.3500	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	41.8400	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1240	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.2800	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	2.5500	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.4200	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1900	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	5.5300	
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	132.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2100	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

267

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.62	HV.12-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/ 2 BUJOES		UN
00013	CARPINTEIRO	H	1.9300
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9300
00015	FERREIRO	H	0.5300
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.5300
00020	PEDREIRO	H	7.8600
00099	SERVENTE	H	10.9100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1930
10508	CAL HIDRATADA	KG	25.8100
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	48.8400
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1190
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.2800
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	2.5500
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.4200
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1900
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	5.5300
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	132.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.2100
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1000
10.07.63	HV.13-ABRIGO P/GAS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE P/2 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	3.6100
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.6100
00015	FERREIRO	H	1.9000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.9000
00020	PEDREIRO	H	10.1400
00099	SERVENTE	H	16.6200
10501	AREIA LAVADA	M3	0.4310
10508	CAL HIDRATADA	KG	39.0800
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	134.6600
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2540
10550	PEDRISCO	M3	0.0350
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.5400
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.9200
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1600
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.6100
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	9.3700
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	71.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.3900
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

268

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.64	HV.14-ABRIGO P/GAS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE P/4 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.2100
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.2100
00015	FERREIRO	H	2.4000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.4000
00020	PEDREIRO	H	12.6900
00099	SERVENTE	H	21.1400
10501	AREIA LAVADA	M3	0.5490
10508	CAL HIDRATADA	KG	48.3000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	173.8000
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3600
10550	PEDRISCO	M3	0.0380
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.7900
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	7.1700
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7800
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.0300
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	15.1300
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	88.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.5600
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.4800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

269

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.65	HV.15-ABRIGO P/GAS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE P/6 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	6.9300
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6.9300
00015	FERREIRO	H	3.4800
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.4800
00020	PEDREIRO	H	15.4300
00099	SERVENTE	H	26.1800
10501	AREIA LAVADA	M3	0.6670
10508	CAL HIDRATADA	KG	57.5400
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	224.1700
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4860
10550	PEDRISCO	M3	0.0410
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.0600
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	9.6000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.9600
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5600
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.6800
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	25.9100
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	105.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.7400
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.6900

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

270

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.66	HV.16-ABRIGO P/GAS EM TIJOLO APARENTE P/2 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	3.6100
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.6100
00015	FERREIRO	H	1.9000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.9000
00020	PEDREIRO	H	18.5100
00099	SERVENTE	H	20.6100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.4810
10508	CAL HIDRATADA	KG	47.6100
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	133.4400
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2540
10550	PEDRISCO	M3	0.0350
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.5400
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.9200
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1600
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.6100
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	9.3700
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	384.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.3900
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

271

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.67	HV.17-ABRIGO P/GAS EM TIJOLO APARENTE P/4 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.2100
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.2100
00015	FERREIRO	H	2.4000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.4000
00020	PEDREIRO	H	23.0700
00099	SERVENTE	H	26.1000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.6120
10508	CAL HIDRATADA	KG	58.9200
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	172.3300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3600
10550	PEDRISCO	M3	0.0380
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.7900
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	7.1700
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7800
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.0300
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	15.1300
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	476.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.5600
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.4800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

272

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.68	HV.18-ABRIGO P/GAS EM TIJOLO APARENTE P/6 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	6.9300
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6.9300
00015	FERREIRO	H	3.4800
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.4800
00020	PEDREIRO	H	27.7800
00099	SERVENTE	H	32.0700
10501	AREIA LAVADA	M3	0.7410
10508	CAL HIDRATADA	KG	70.1400
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	222.3900
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4860
10550	PEDRISCO	M3	0.0410
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.0600
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	9.6000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.9600
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5600
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.6800
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	25.9100
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	567.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.7400
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.6900

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

273

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.69	HV.19-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/2 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	3.6100
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.6100
00015	FERREIRO	H	1.9000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.9000
00020	PEDREIRO	H	16.0300
00099	SERVENTE	H	23.8300
10501	AREIA LAVADA	M3	0.5560
10508	CAL HIDRATADA	KG	57.6200
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	153.5800
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2540
10550	PEDRISCO	M3	0.0350
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.5400
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.9200
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1600
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.6100
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	9.3700
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	71.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.3900
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

274

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.07.70	HV.20-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/4 CILINDROS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.2100
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.2100
00015	FERREIRO	H	2.4000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.4000
00020	PEDREIRO	H	19.7600
00099	SERVENTE	H	29.7800
10501	AREIA LAVADA	M3	0.6980
10508	CAL HIDRATADA	KG	70.5400
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	196.5100
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3600
10550	PEDRISCO	M3	0.0380
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.7900
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	7.1700
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7800
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.0300
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	15.1300
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	88.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.5600
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.4800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

275

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.07.71	HV.21-ABRIGO P/GAS EM ALVENARIA REVESTIDA P/6 CILINDROS			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	6.9300	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6.9300	
	00015 FERREIRO	H	3.4800	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.4800	
	00020 PEDREIRO	H	23.6700	
	00099 SERVENTE	H	36.2600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.8400	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	83.4600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	250.6400	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4860	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0410	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.0600	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	9.6000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.9600	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5600	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.6800	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	25.9100	
	12532 BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	105.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.7400	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.6900	
10.07.80	HD.10 INSTALACAO P/ 2 BUJOES GLP 13KG EXCLUSIVE ABRIGO			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.3000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.2000	
	79711 BICO ESCALONADO PARA GAS DE 3/8"	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

276

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.07.81	HD.11 INSTALACAO P/ 2 CILINDROS GLP 45 KG EXCLUSIVE ABRIGO			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	00075 PINTOR	H	0.3600	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3600	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	6.0000	
	37035 TINTA ALUMINIO BASE FORMOL-FENOLICA	L	0.1000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.2000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
	58407 BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	3.0000	
	73701 TE 1/2" NPT	UN	1.0000	
	73730 LUVA DE REDUCAO DE 3/4"X1/2"NPT	UN	2.0000	
	73740 CAP 3/4" NPT	UN	2.0000	
	73801 TUBO DE ACO 1/2" SCH 80	M	0.5000	
	73802 TUBO DE ACO 3/4" SCH 80	M	2.0000	
	74901 PIGTAIL	UN	2.0000	
	74930 VALVULA DE RETENCAO	UN	2.0000	
	74950 VALVULA ESFERICA 1/2" NPT	UN	2.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	3.7500	
	79721 REGULADOR DE PRESSAO 1 ESTAG. ALTA PRESSAO	UN	1.0000	
10.07.82	HD.12 INSTALACAO P/ 4 CILINDRO GLP 45 KGS EXCLUSIVE ABRIGO			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	00075 PINTOR	H	0.5000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.5000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	6.0000	
	37035 TINTA ALUMINIO BASE FORMOL-FENOLICA	L	0.1400	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.2800	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0800	
	58407 BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	3.0000	
	73701 TE 1/2" NPT	UN	1.0000	
	73730 LUVA DE REDUCAO DE 3/4"X1/2"NPT	UN	2.0000	
	73740 CAP 3/4" NPT	UN	2.0000	
	73801 TUBO DE ACO 1/2" SCH 80	M	0.5000	
	73802 TUBO DE ACO 3/4" SCH 80	M	3.0000	
	74901 PIGTAIL	UN	4.0000	
	74930 VALVULA DE RETENCAO	UN	4.0000	
	74950 VALVULA ESFERICA 1/2" NPT	UN	2.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	3.7500	
	79720 REGULADOR DE PRESSAO	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

277

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.07.83	HD.13 INSTALACAO P/ 6 CILINDROS GLP, 45KG EXCLUSIVE ABRIGO			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1200	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1200	
	00075 PINTOR	H	0.5800	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.5800	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	10.0000	
	37035 TINTA ALUMINIO BASE FORMOL-FENOLICA	L	0.1600	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.3200	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1000	
	58407 BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO - 1-	UN	5.0000	
	73701 TE 1/2" NPT	UN	1.0000	
	73730 LUVA DE REDUCAO DE 3/4"X1/2"NPT	UN	2.0000	
	73740 CAP 3/4" NPT	UN	2.0000	
	73801 TUBO DE ACO 1/2" SCH 80	M	0.5000	
	73802 TUBO DE ACO 3/4" SCH 80	M	3.6000	
	74901 PIGTAIL	UN	6.0000	
	74930 VALVULA DE RETENCAO	UN	6.0000	
	74950 VALVULA ESFERICA 1/2" NPT	UN	2.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	3.7500	
	79720 REGULADOR DE PRESSAO	UN	1.0000	
10.07.85	BUJAO DE GAS DE 13KG COM CARGA			UN
	78080 BUJAO GLP 13 KG COM CARGA	UN	1.0000	
10.07.86	CILINDRO DE G.L.P. DE 45 KG COM CARGA			UN
	78081 CILINDRO GLP 45 KG COM CARGA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

278

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.07.90	CAIXA COM COLETOR DE AGUA (SIFAO) PARA REDE DE GAS			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1600	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1600	
	00015 FERREIRO	H	0.0200	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0200	
	00020 PEDREIRO	H	0.6400	
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	00099 SERVENTE	H	1.5300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.6600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.3900	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0040	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.3000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0700	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.2300	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	28.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0040	
	73203 TUBO PRETO A-CARB.CL.SCH-40 - 1-	M	1.1900	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.5700	
10.07.95	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA TUBULACAO ENTERRADA			M
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.0800	
	59030 FITA -SCOTH-3M-	M	3.0000	
10.07.98	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2300	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0380	
10.08.02	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	70407 TUBO ACO-CARBOBO GALV.DIN 2440 - 21/2-	M	1.4000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.6900	
10.08.03	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 3"			M
	00035 ENCANADOR	H	2.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.2500	
	70408 TUBO ACO-CARBONO GALV.DIN 2440 - 3-	M	1.3000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.9200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

279

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.08.05	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 4"			M
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
	70410 TUBO ACO-CARBONO GALV.DIN 2440 - 4-	M	1.3000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	2.4800	
10.08.06	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CLASSE MEDIA (DIN2440) - 6"			M
	00035 ENCANADOR	H	2.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.7500	
	70413 TUBO ACO-CARBONO GALV.DIN 2440 - 6-	M	1.3000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	3.3200	
10.08.22	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA PRESSAO,LINHA K - 75MM			M
	00035 ENCANADOR	H	1.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.8000	
	71212 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (K) - 75MM	UN	0.5000	
	71242 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA K - 75MM	M	1.4000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0050	
10.08.31	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74407 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 21/2-	UN	1.0000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.2000	
10.08.32	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3"			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	74408 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 3-	UN	1.0000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.4400	
10.08.34	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74410 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 4-	UN	1.0000	
	79641 FITA DE -TEFLON- - 1-	M	1.9200	
10.08.41	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,TIPO PESADO - 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
	74847 VALVULA RET VERTIC.TP.PESADO - 21/2-	UN	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

280

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.08.49	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2300	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0380	
10.08.50	RECALQUE DE PASSEIO C/UNIAO ENG.RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"			UN
	00020 PEDREIRO	H	4.0000	
	00035 ENCANADOR	H	1.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.8000	
	00099 SERVENTE	H	4.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	20.0000	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	80.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
	74457 REGISTRO GLOBO C/ ADAP.E TAMPA - 21/2-	UN	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0500	
10.08.55	HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
	78460 HIDRANTE C/REGISTRO TP.GLOBO - 21/2-	UN	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0500	
10.08.60	ABRIGO DE EMBUTIR,PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE ACO N.20			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.5000	
	78405 ABRIGO P/ HIDRANTE - CHAPA DE ACO N.20	UN	1.0000	
10.08.65	MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO,15M - 1 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
	78465 MANGUEIRA DE INCENDIO; 15M - 11/2-	UN	1.0000	
10.08.68	MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO,30M - 1 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
	78470 MANGUEIRA DE INCENDIO; 30M - 11/2-	UN	1.0000	
10.08.72	MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO,30M - 2 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
	78475 MANGUEIRA DE INCENDIO; 30M - 21/2-	UN	1.0000	
10.08.73	ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1000	
	78410 ESGUICHO C/ENGATE RAPIDO - 11/2-X1/2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

281

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.08.77	ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 2 1/2"X5/8"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1000	
	78415 ESGUICHO C/ENGATE RAPIDO - 2 1/2-X5/8-	UN	1.0000	
10.08.80	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78430 EXTINTOR GAS CARBONICO - 4KG	UN	1.0000	
10.08.81	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 6KG			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78435 EXTINTOR GAS CARBONICO - 6KG	UN	1.0000	
10.08.82	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 10KG			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78440 EXTINTOR GAS CARBONICO - 10KG	UN	1.0000	
10.08.85	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78420 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	1.0000	
10.08.88	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ESPUMA QUIMICA - 10L			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78425 EXTINTOR ESPUMA QUIMICA - 10L	UN	1.0000	
10.08.90	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78445 EXTINTOR PO QUIMICO - 4KG	UN	1.0000	
10.08.92	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 8KG			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78450 EXTINTOR PO QUIMICO - 8KG	UN	1.0000	
10.08.93	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 12KG			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	78455 EXTINTOR PO QUIMICO - 12KG	UN	1.0000	
10.08.95	SETA P/HIDRANTE/EXTINTOR DE INCENDIO			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1500	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	0.0500	
	78407 SETA P/EXTINTOR / HIDRANTE	UN	1.0000	
10.09.03	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0400	
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 1 1/2-	M	1.4500	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

282

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.09.04	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.7500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.7500	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0500	
	70826 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 2-	M	1.4000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0400	
10.09.10	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 50MM			M
	00035 ENCANADOR	H	1.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.8000	
	71201 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 50MM	UN	1.0000	
	71231 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 50MM	M	1.6000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	
10.09.11	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 75MM			M
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	71202 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 75MM	UN	1.0000	
	71232 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 75MM	M	1.6000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	
10.09.12	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 100MM			M
	00035 ENCANADOR	H	2.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.3000	
	71203 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 100MM	UN	1.0000	
	71233 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 100MM	M	1.5000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0200	
10.09.13	TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 150MM			M
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
	71204 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 150MM	UN	1.0000	
	71234 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	1.4000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0300	
10.09.30	TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8000	
	72401 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 40MM	UN	1.0000	
	72430 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 40MM	M	1.1000	
10.09.31	TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8000	
	72402 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 50MM	UN	1.0000	
	72431 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 50MM	M	1.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

283

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.09.32	TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.9000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.9000	
	72403 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 75MM	UN	1.0000	
	72432 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 75MM	M	1.1000	
10.09.33	TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2000	
	72404 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 100MM	UN	1.0000	
	72433 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 100MM	M	1.1000	
10.09.34	TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.3000	
	72405 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 150MM	UN	1.0000	
	72434 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	1.1000	
10.09.35	TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")			M
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	72406 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 200MM	UN	1.0000	
	72435 TUBO PVC RIGIDO LINHA ESGOTO - 200MM	M	1.1000	
10.09.62	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 4"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	0.9000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.3000	
	72013 TUBO CERAMICO VIDRADA; CLASSE A - 4-	M	1.2000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	0.9000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0300	
10.09.63	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 6"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.1000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.5000	
	72015 TUBO CERAMICA VIDRADA; CLASSE A - 6-	M	1.2000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0400	
10.09.64	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 8"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.3000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.7000	
	72016 TUBO CERAMICA VIDRADA; CLASSE A - 8-	M	1.1000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	1.2000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

284

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.09.65	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 10"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.5000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.9000	
	72017 TUBO CERAMICA VIDRADA; CLASSE A - 10-	M	1.1000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	1.4000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0600	
10.09.98	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2300	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0380	
10.10.01	RALO SECO DE PVC RIGIDO, COM SAÍDA SOLD. DE 40MM DIAM. 100MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	75280 RALO SECO DE PVC - DIAM. 100MM/SS40MM	UN	1.0000	
	75638 GRELHA REDONDA; METAL CROMADO - 100MM	UN	1.0000	
10.10.10	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	75240 CAIXA SIFONADA DE PVC - 100X150MM	UN	1.0000	
	75638 GRELHA REDONDA; METAL CROMADO - 100MM	UN	1.0000	
10.10.12	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 150X150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	75245 CAIXA SIFONADA DE PVC - 150X150MM	UN	1.0000	
	75641 GRELHA REDONDA; METAL CROMADO - 150MM	UN	1.0000	
10.10.15	CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO 250X230X75MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	75248 CAIXA SIFONADA PVC RIGIDO (250X230X75)MM	UN	1.0000	
	75636 TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 2,50 MM	UN	1.0000	
10.10.35	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO,COM SAIDA VERTICAL (HL) - DIAMETRO 100MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	75275 RALO SECO DE F.FUNDIDO - DIAM.100MM	UN	1.0000	
	75635 GRELHA REDONDA DE F.FUNDIDO - 100MM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

285

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.10.38	CAIXA SIFONADA DE FERRO FUNDIDO (HL) - DIAMETRO 150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	71201 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 50MM	UN	4.0000	
	71202 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 75MM	UN	1.0000	
	75260 CAIXA SIFONADA F.FUNDIDO - DIAM.150MM	UN	1.0000	
	75295 PLUG DE FERRO FUNDIDO PARA RALO - 2-	UN	3.0000	
	75632 GRELHA REDONDA DE F.FUNDIDO - 150MM	UN	1.0000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0250	
10.10.59	CAIXA DE GORDURA,ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS COMUNS - 60X60CM			UN
	00020 PEDREIRO	H	4.7000	
	00099 SERVENTE	H	5.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	26.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0370	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.6500	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	105.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

286

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.60	FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M		UN
00008	POCEIRO	H	11.0900
00013	CARPINTEIRO	H	1.8800
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.8800
00015	FERREIRO	H	2.1400
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.1400
00020	PEDREIRO	H	7.1200
00035	ENCANADOR	H	2.0000
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000
00099	SERVENTE	H	39.4800
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2680
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	108.3800
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2770
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2660
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.3100
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2400
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	25.0000
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	10.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.1900
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.4300
58410	BRACADEIRA PARA TUBO DE 150MM	UN	2.0000
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	1.5000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	3.0000
79205	ANEL DE CONCRETO P/FS - 1;4X0;5M C/CORT.	UN	1.0000
79215	ANEL DE CONCRETO P/FS - 1;4X0;5M	UN	2.0000
79245	TAMPAO C/ UMA CHAMINE ACESSO - 1;5M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

287

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.61	FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M		UN
00008	POCEIRO	H	13.7900
00013	CARPINTEIRO	H	2.8200
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.8200
00015	FERREIRO	H	2.1400
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.1400
00020	PEDREIRO	H	9.1800
00035	ENCANADOR	H	2.0000
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000
00099	SERVENTE	H	50.2500
10501	AREIA LAVADA	M3	0.4020
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	162.7100
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2770
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4000
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.4700
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3500
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	25.0000
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	15.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.2800
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.4300
58410	BRACADEIRA PARA TUBO DE 150MM	UN	2.0000
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	2.0000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	3.5000
79205	ANEL DE CONCRETO P/FS - 1;4X0;5M C/CORT.	UN	1.0000
79215	ANEL DE CONCRETO P/FS - 1;4X0;5M	UN	3.0000
79245	TAMPAO C/ UMA CHAMINE ACESSO - 1;5M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

288

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.62	FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO, PARA 30 PESSOAS - 1,40 X 2,20M		UN
00008	POCEIRO	H	16.4800
00013	CARPINTEIRO	H	3.7600
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.7600
00015	FERREIRO	H	2.1400
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.1400
00020	PEDREIRO	H	11.2400
00035	ENCANADOR	H	2.0000
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000
00099	SERVENTE	H	61.0100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.5360
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	217.0500
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2770
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.5330
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.6200
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4700
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	25.0000
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	20.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.3800
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.4300
58410	BRACADEIRA PARA TUBO DE 150MM	UN	2.0000
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	2.5000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	4.0000
79205	ANEL DE CONCRETO P/FS - 1;4X0;5M C/CORT.	UN	1.0000
79215	ANEL DE CONCRETO P/FS - 1;4X0;5M	UN	4.0000
79245	TAMPAO C/ UMA CHAMINE ACESSO - 1;5M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

289

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.63	FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO, PARA 80 PESSOAS - 2,40 X 2,00M		UN
00008	POCEIRO	H	35.0800
00013	CARPINTEIRO	H	2.6000
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.6000
00015	FERREIRO	H	6.4000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	6.4000
00020	PEDREIRO	H	16.8400
00035	ENCANADOR	H	2.3000
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.3000
00099	SERVENTE	H	105.8500
10501	AREIA LAVADA	M3	1.1170
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	452.2100
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.6270
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.1110
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	4.7200
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.1800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	73.6000
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	35.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.4700
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.2800
58410	BRACADEIRA PARA TUBO DE 150MM	UN	2.0000
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	3.0000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	4.0000
79210	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M C/CORT.	UN	1.0000
79220	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M	UN	4.0000
79240	TAMPAO C/ DUAS CHAMINE ACESSO - 2;5M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

290

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.64	FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M		UN
00008	POCEIRO	H	40.8300
00013	CARPINTEIRO	H	3.0300
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.0300
00015	FERREIRO	H	6.4000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	6.4000
00020	PEDREIRO	H	19.3100
00035	ENCANADOR	H	2.3000
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.3000
00099	SERVENTE	H	122.8100
10501	AREIA LAVADA	M3	1.3020
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	527.4300
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.6270
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.2950
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	5.5000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.3800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	73.6000
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	45.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.5500
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.2800
58410	BRACADEIRA PARA TUBO DE 150MM	UN	2.0000
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	3.5000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	4.5000
79210	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M C/CORT.	UN	1.0000
79220	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M	UN	5.0000
79240	TAMPAO C/ DUAS CHAMINE ACESSO - 2;5M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

291

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.65	FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO, PARA 120 PESSOAS - 2,40 X 3,00M		UN
00008	POCEIRO	H	46.5600
00013	CARPINTEIRO	H	3.4500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.4500
00015	FERREIRO	H	6.4000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	6.4000
00020	PEDREIRO	H	21.7600
00035	ENCANADOR	H	2.3000
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.3000
00099	SERVENTE	H	139.6700
10501	AREIA LAVADA	M3	1.4860
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	601.7200
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.6270
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.4780
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	6.2800
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.5700
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	73.6000
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	53.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.6300
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.2800
58410	BRACADEIRA PARA TUBO DE 150MM	UN	2.0000
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	4.0000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	5.0000
79210	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M C/CORT.	UN	1.0000
79220	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M	UN	6.0000
79240	TAMPAO C/ DUAS CHAMINE ACESSO - 2;5M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

292

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.10.66	FOSSA SEPTICA EM ANEIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M			UN
00008	POCEIRO	H	52.8200	
00013	CARPINTEIRO	H	4.3200	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4.3200	
00015	FERREIRO	H	6.4000	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	6.4000	
00020	PEDREIRO	H	25.7000	
00035	ENCANADOR	H	2.3000	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.3000	
00099	SERVENTE	H	161.3400	
10501	AREIA LAVADA	M3	1.8570	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	752.1500	
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.6270	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.8470	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	7.8600	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.9700	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	73.6000	
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	60.0000	
17515	PREGO COMUM	KG	0.7900	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.2800	
58410	BRACADEIRA PARA TUBO DE 150MM	UN	2.0000	
71234	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	4.5000	
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	5.5000	
79210	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M C/CORT.	UN	1.0000	
79220	ANEL DE CONCRETO P/FS - 2;4X0;5M	UN	7.0000	
79240	TAMPAO C/ DUAS CHAMINE ACESSO - 2;5M	UN	1.0000	
10.10.70	SUMIDOURO, DIAMETRO INTERNO 2,00M - POCO ABSORVENTE			M
00008	POCEIRO	H	11.1600	
00020	PEDREIRO	H	4.0300	
00099	SERVENTE	H	16.2600	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0300	
10508	CAL HIDRATADA	KG	4.7900	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.3400	
10544	PEDRA BRITADA N.3	M3	0.2200	
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	573.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

293

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.10.71	SUMIDOURO, DIAMETRO INTERNO 2,00M - TAMPAO DE CONCRETO			UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.0000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.0000	
00015	FERREIRO	H	1.5500	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.5500	
00020	PEDREIRO	H	1.7400	
00099	SERVENTE	H	4.6400	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2200	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	89.0300	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2190	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.6600	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.9500	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	6.9300	
79250	TAMPAO F. FUNDIDO C/TRAVAMENTO - 60CM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

294

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.80	FILTRO ANAEROBICO D=2,00 M H=2,00 M		UN
00013	CARPINTEIRO	H	14.8200
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	14.8200
00015	FERREIRO	H	10.3500
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	10.3500
00020	PEDREIRO	H	16.4100
00035	ENCANADOR	H	3.8300
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.8300
00099	SERVENTE	H	137.5700
10501	AREIA LAVADA	M3	0.9930
10508	CAL HIDRATADA	KG	9.2700
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	514.7900
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.2760
10545	PEDRA BRITADA No. 4	M3	3.7680
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	23.7000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	6.0100
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	106.0200
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	2.8200
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	161.0000
14005	ASFALTO OXIDADO - TIPO III	KG	3.0000
14040	TINTA BETUMINOSA	L	6.2800
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	20.0000
17515	PREGO COMUM	KG	2.3700
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	2.0700
72405	ANEL DE BORRACHA (PVC) - 150MM	UN	3.0000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	3.2400
79223	ANEL DE CONCRETO PARA F.A. (2;00X0;50)M	UN	4.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

295

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
10.10.81	FILTRO ANAEROBICO D=3,00M H=2,00M		UN
00013	CARPINTEIRO	H	25.0500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	25.0500
00015	FERREIRO	H	21.6800
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	21.6800
00020	PEDREIRO	H	20.5600
00035	ENCANADOR	H	3.8300
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.8300
00099	SERVENTE	H	235.9300
10501	AREIA LAVADA	M3	1.7400
10508	CAL HIDRATADA	KG	9.2700
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	926.2600
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	2.4380
10545	PEDRA BRITADA No. 4	M3	7.6000
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	42.3000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	10.6600
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	223.3300
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	4.4700
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	161.0000
14005	ASFALTO OXIDADO - TIPO III	KG	3.0000
14040	TINTA BETUMINOSA	L	9.4200
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	28.0000
17515	PREGO COMUM	KG	4.2300
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	4.3300
72405	ANEL DE BORRACHA (PVC) - 150MM	UN	3.0000
72434	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	3.2400
79225	ANEL DE CONCRETO PARA F.A. (3;00X0;50)M	UN	4.0000
10.10.84	ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M		UN
00020	PEDREIRO	H	1.2500
00099	SERVENTE	H	17.3900
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0130
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	8.0000
14040	TINTA BETUMINOSA	L	1.5700
15060	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	6.5000
79223	ANEL DE CONCRETO PARA F.A. (2;00X0;50)M	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

296

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.10.85	ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M			UN
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	28.1400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0190	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	11.5000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	2.3500	
	15060 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL - 3/4-	M	9.2000	
	79225 ANEL DE CONCRETO PARA F.A. (3;00X0;50)M	UN	1.0000	
10.10.94	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO			M3
	00099 SERVENTE	H	2.7000	
10.10.95	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO(FUNDO)			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6720	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	204.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.0000	
10.10.96	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.0300	
	00099 SERVENTE	H	3.8900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0630	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	17.5700	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	84.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2700	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000	
10.10.97	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.4900	
	00099 SERVENTE	H	5.9500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1210	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	13.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.9400	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	196.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2700	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

297

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.10.98	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO			M2
00013	CARPINTEIRO	H	2.4200	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.4200	
00015	FERREIRO	H	0.4600	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.4600	
00020	PEDREIRO	H	0.3000	
00099	SERVENTE	H	0.8000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0330	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.2000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4000	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1200	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	5.2700	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0900	
10.11.01	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM			M
00035	ENCANADOR	H	0.3500	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500	
17525	PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
17530	REBITES	KG	0.0300	
78801	CALHA CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 33CM	M	1.0500	
79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.0400	
10.11.02	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM			M
00035	ENCANADOR	H	0.5500	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5500	
17525	PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1500	
17530	REBITES	KG	0.0400	
78804	CALHA CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 50CM	M	1.0500	
79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.0700	
10.11.03	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM			M
00035	ENCANADOR	H	0.8500	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
17525	PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.3000	
17530	REBITES	KG	0.0800	
78807	CALHA CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 100CM	M	1.0500	
79656	SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.1400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

298

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.11.10	CALHA EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 33CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.3500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	17530 REBITES	KG	0.0300	
	78831 CALHA EM CHAPA DE COBRE N.26 - 33CM	KG	1.4000	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.0400	
10.11.11	CALHA EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 50CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	78834 CALHA EM CHAPA DE COBRE N.26 - 50CM	KG	2.1300	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.0700	
10.11.15	CALHA DE POLIESTER - DESENVOLVIMENTO 33CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.3500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78821 CALHA DE POLIESTER - 33CM	M	1.0500	
10.11.16	CALHA DE POLIESTER - DESENVOLVIMENTO 50CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1500	
	78824 CALHA DE POLIESTER - 50CM	M	1.0500	
10.11.17	CALHA DE POLIESTER - DESENVOLVIMENTO 100CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.3000	
	78827 CALHA DE POLIESTER - 100CM	M	1.0500	
10.11.30	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2000	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78871 RUFO CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 16CM	M	1.0500	
10.11.31	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78873 RUFO CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 25CM	M	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

299

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.11.32	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.3500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78875 RUFO CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 33CM	M	1.0500	
10.11.33	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78877 RUFO CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 50CM	M	1.0500	
10.11.34	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.2000	
	78878 RUFO CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 100CM	M	1.0500	
10.11.40	RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 16CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2000	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78891 RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - 16CM	KG	0.6800	
10.11.41	RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 25CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.2500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78892 RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - 25CM	KG	1.0600	
10.11.42	RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 33CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.3500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78893 RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - 33CM	KG	1.4000	
10.11.43	RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 50CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1000	
	78894 RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - 50CM	KG	2.1300	
10.11.44	RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 100CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.2000	
	78895 RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - 100CM	KG	4.2200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

300

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.11.60	RINCAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	78864 RINCAO CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 50CM	M	1.0500	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.0700	
10.11.61	RINCAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 66CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	78867 RINCAO CH.ACO GALVANIZADO N.24 - 66CM	M	1.0500	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.0800	
10.11.66	RINCAO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 50CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	78869 RINCAO EM CHAPA DE COBRE N.26 - 50CM	KG	2.1300	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.0700	
10.11.67	RINCAO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 66CM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6500	
	17525 PREGO ZINCADO - 18X27	KG	0.1500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	78870 RINCAO EM CHAPA DE COBRE N. 26 - 66CM	KG	2.7000	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.0800	
10.11.70	CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECCAO 15X40CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00020 PEDREIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0420	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	20.1000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0560	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1500	
	19050 RIPA DE PINHO 2A.APAR. - 10X120MM	M	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

301

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.11.71	CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECCAO 15X50CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0440	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.1000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0590	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1500	
	19050 RIPA DE PINHO 2A.APAR. - 10X120MM	M	0.3000	
10.11.72	HC.01-CANALETA DE CONC.DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONC.OU FERRO L=30CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5500	
	00020 PEDREIRO	H	0.1700	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0390	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	21.6800	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0730	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.0000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1000	
10.11.73	HC.02-CANALETA DE CONC.DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONC.OU FERRO L=40CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5500	
	00020 PEDREIRO	H	0.1900	
	00099 SERVENTE	H	1.7400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0440	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.9900	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0840	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.0000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1000	
10.11.76	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.1600	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.0500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0220	
	79710 CANALETA MEIO TUBO EM CONCRETO D= 30 CM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

302

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.11.85	HV.24-CANALETA DE ALVENARIA P/GRELHA DE FERRO L=20CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5400	
	00099 SERVENTE	H	1.5400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0270	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.8500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.8800	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0470	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	8.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.0600	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.2300	
10.11.86	HV.22-CANALETA DE ALV.P/GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM			M
	00020 PEDREIRO	H	1.2600	
	00099 SERVENTE	H	2.8300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0550	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.8400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	19.2400	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0580	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	28.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1200	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5000	
10.11.87	HV.23-CANALETA DE ALV.P/GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	1.3700	
	00099 SERVENTE	H	3.1700	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0610	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.8400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	21.4600	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0680	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	28.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1400	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.5600	
10.11.89	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" P/APOIO E CHUMB.DAS GRELHAS DE FERRO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00045 SERRALHEIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	33090 PERFIL -L- DE FERRO - 1X1X1/8-	M	1.1000	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.1000	
10.11.90	HC-05 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	75602 GRELHA DE CONCRETO P/CANALETA A.P. - L=30CM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

303

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.11.91	HP-01 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA - L=20CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	75613 GRELHA DE FERRO FUNDIDO - L=20CM	M	1.0000	
10.11.92	HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	75606 HP-02 GRELHA FER.PERF.P/CANALETA A.P. L=30C	M	1.0000	
10.11.93	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CEU ABERTO - 40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	75608 GRELHA DE FERRO PERFILADO - 100X40CM	UN	1.0000	
10.11.94	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CEU ABERTO - 50CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	75611 GRELHA DE FERRO PERFILADO - 100X50CM	UN	1.0000	
10.11.95	GRELHA DE ALUMINIO POLIDO L=10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.1500	
	75670 GRELHA DE ALUMINIO POLIDO L=10CM	M	1.0000	
10.11.96	HC.03-TAMPA DE CONCRETO P/CANALETA DE A.P.L=0,30M			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4700	
	00015 FERREIRO	H	0.1300	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1300	
	00020 PEDREIRO	H	0.0400	
	00099 SERVENTE	H	0.2100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0090	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.9500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0120	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.8600	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2100	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.3900	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0900	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

304

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.11.97	HC.04-TAMPA DE CONCRETO P/CANAleta DE A.P.L=0,40M			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5900	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5900	
	00015 FERREIRO	H	0.1800	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1800	
	00020 PEDREIRO	H	0.0500	
	00099 SERVENTE	H	0.2800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0120	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.6000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0160	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.0800	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2700	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.8900	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1100	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0400	
10.11.98	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA GARGULA DE PASSEIO - 15X15CM			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	75605 GRELHA DE FERRO FUNDIDO - 15X15CM	UN	1.0000	
10.12.01	CONDUTOR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	78841 CONDUTOR CH.ACO GALVANIZ.N.24 - 25CM	M	1.0500	
10.12.02	CONDUTOR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM			M
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	78844 CONDUTOR CH.ACO GALVANIZ N.24 - 33CM	M	1.0500	
10.12.10	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 50MM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	71201 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 50MM	UN	0.5000	
	71231 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 50MM	M	1.0500	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	
10.12.11	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 75MM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8000	
	71202 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 75MM	UN	0.5000	
	71232 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 75MM	M	1.0500	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

305

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.12.12	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 100MM			M
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	71203 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 100MM	UN	0.5000	
	71233 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 100MM	M	1.0500	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	
10.12.13	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 150MM			M
	00035 ENCANADOR	H	1.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2000	
	71204 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 150MM	UN	0.5000	
	71234 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 150MM	M	1.0500	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0200	
10.12.14	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA - 50MM (2")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
	72402 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 50MM	UN	0.5000	
	72431 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 50MM	M	1.0500	
10.12.15	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA - 75MM (3")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4000	
	72403 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 75MM	UN	0.5000	
	72432 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 75MM	M	1.0500	
10.12.16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA - 100MM (4")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	72404 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 100MM	UN	0.5000	
	72433 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 100MM	M	1.0500	
10.12.17	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA - 150MM (6")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6000	
	72405 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 150MM	UN	0.5000	
	72434 TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 150MM	M	1.0500	
10.12.18	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA - 200MM (8")			M
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7000	
	72406 ANEL DE BORRACHA (PVC) - 200MM	UN	0.5000	
	72435 TUBO PVC RIGIDO LINHA ESGOTO - 200MM	M	1.0500	
10.12.26	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.1000	
	75614 GRELHA HEMISFERICO; F.FUNDIDO - 75MM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

306

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.12.27	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.1000	
	75617 GRELHA HEMISFERICO; F.FUNDIDO - 100MM	UN	1.0000	
10.12.28	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.1000	
	75620 GRELHA HEMISFERICO; F.FUNDIDO - 150MM	UN	1.0000	
10.12.29	CURVA DE FERRO FUNDIDO,LINHA HL (LIGACAO REDE-CONDUTOR) - 50MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2000	
	71201 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 50MM	UN	0.5000	
	71221 CURVA FERRO FUNDIDO (HL) 50MM - 90'	UN	1.0000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	
10.12.30	CURVA DE FERRO FUNDIDO,LINHA HL (LIGACAO REDE-CONDUTOR) - 75MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.3000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
	71202 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 75MM	UN	0.5000	
	71222 CURVA FERRO FUNDIDO (HL) 75MM - 90'	UN	1.0000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	
10.12.31	CURVA DE FERRO FUNDIDO,LINHA HL (LIGACAO REDE-CONDUTOR) - 100MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	71203 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 100MM	UN	0.5000	
	71223 CURVA FERRO FUNDIDO (HL) 100MM - 90'	UN	1.0000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0100	
10.12.32	CURVA DE FERRO FUNDIDO,LINHA HL (LIGACAO REDE-CONDUTOR) - 150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7000	
	71204 ANEL LABIAL DE NEOPRENE (HL) - 150MM	UN	0.5000	
	71224 CURVA FERRO FUNDIDO (HL) 150MM - 90'	UN	1.0000	
	79644 LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	KG	0.0200	
10.12.34	LIGACAO P/DESPEJO LIVRE EM SARJETAS,C/TUBO DE FERRO FUNDIDO - 100MM			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	71233 TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA HL - 100MM	M	1.0000	
10.12.72	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 4"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	0.9000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.3000	
	72013 TUBO CERAMICO VIDRADA; CLASSE A - 4-	M	1.2000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	0.9000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

307

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.12.73	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 6"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.1000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.5000	
	72015 TUBO CERAMICA VIDRADA; CLASSE A - 6-	M	1.2000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0400	
10.12.74	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 8"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.3000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.7000	
	72016 TUBO CERAMICA VIDRADA; CLASSE A - 8-	M	1.1000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	1.2000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0500	
10.12.75	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 10"			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.5000	
	00007 AJUDANTE DE ESGOTEIRO	H	1.9000	
	72017 TUBO CERAMICA VIDRADA; CLASSE A - 10-	M	1.1000	
	79611 ASFALTO PREPARADO COM AREIA	KG	1.4000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0600	
10.12.80	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	3.6400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.4500	
	70002 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 30CM C-1	M	1.0000	
10.12.81	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	4.0200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0023	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.9100	
	70003 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 40CM C-1	M	1.0000	
10.12.82	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 50CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	4.8800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0031	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.3600	
	70004 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 50CM C-1	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

308

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.12.83	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 60CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	5.3200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0042	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.8100	
	70005 TUBO DE CONCRETO - DIAM. 60CM C-1	M	1.0000	
10.12.90	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO			M3
	00099 SERVENTE	H	2.7000	
10.12.91	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO(FUNDO)			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6720	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	204.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.0000	
10.12.92	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.0300	
	00099 SERVENTE	H	3.6400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0630	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	17.5700	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	84.0000	
10.12.93	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA			M2
	00020 PEDREIRO	H	4.4900	
	00099 SERVENTE	H	5.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1210	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	13.9600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.9400	
	12580 TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	196.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

309

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.12.94	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	2.4200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.4200	
	00015 FERREIRO	H	0.4600	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.4600	
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0330	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.2000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0400	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1200	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	5.2700	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0900	
10.12.98	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2300	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0250	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.6500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0380	
10.13.01	BACIA SANITARIA SIFONADA,DE LOUCA BRANCA			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	17044 PARAFUSO M.CROMADO P/FIXACAO DE BACIA	UN	4.0000	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	KG	0.2500	
	76405 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA	UN	1.0000	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
	79617 BOLSA DE BORRACHA P/BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLASTICO FLEXIVEL	UN	1.0000	
	79683 TUBO DE LIGACAO P/BACIA - ABS CROMADA	UN	1.0000	
10.13.02	BACIA SANITARIA SIFONADA,DE LOUCA COLORIDA			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	17044 PARAFUSO M.CROMADO P/FIXACAO DE BACIA	UN	4.0000	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	KG	0.2500	
	76406 BACIA SANITARIA DE LOUCA COLORIDA	UN	1.0000	
	79608 ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
	79617 BOLSA DE BORRACHA P/BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLASTICO FLEXIVEL	UN	1.0000	
	79683 TUBO DE LIGACAO P/BACIA - ABS CROMADA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

310

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.13.03	BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA			UN
00035	ENCANADOR	H	3.0000	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
17044	PARAFUSO M.CROMADO P/FIXACAO DE BACIA	UN	2.0000	
39050	MASSA DE VIDRACEIRO	KG	0.2500	
76404	BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPLADA; LOUCA BCA	UN	1.0000	
79608	ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
79617	BOLSA DE BORRACHA P/BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
79668	TAMPO E ASSENTO DE PLASTICO FLEXIVEL	UN	1.0000	
79683	TUBO DE LIGACAO P/BACIA - ABS CROMADA	UN	1.0000	
10.13.04	BACIA SANITARIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUCA BRANCA			UN
00035	ENCANADOR	H	3.0000	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
17044	PARAFUSO M.CROMADO P/FIXACAO DE BACIA	UN	2.0000	
39050	MASSA DE VIDRACEIRO	KG	0.2500	
76407	BACIA SANITARIA INFANTIL	UN	1.0000	
79608	ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
79617	BOLSA DE BORRACHA P/BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
79670	TAMPO E ASSENTO PLASTICO - INFANTIL	UN	1.0000	
79683	TUBO DE LIGACAO P/BACIA - ABS CROMADA	UN	1.0000	
10.13.10	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,SEM COLUNA - CAPACIDADE MINIMA 5L			UN
00035	ENCANADOR	H	2.5000	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
74825	VALVULA DE METAL CROMADO - 1-	UN	1.0000	
75653	SIFAO DE METAL CROMADO - 1-X11/2-	UN	1.0000	
76431	LAVATORIO LOUCA BRANCA S/COLUNA - 5L	UN	1.0000	
77240	TORNEIRA PARA LAVATORIO - 1/2-	UN	1.0000	
79640	FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
79662	SUPORTE PARA LAVATORIO SEM COLUNA	UN	1.0000	
79680	TUBO DE LIG.FLEXIVEL;M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
10.13.11	LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA,SEM COLUNA - CAPACIDADE MINIMA 5L			UN
00035	ENCANADOR	H	2.5000	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
74825	VALVULA DE METAL CROMADO - 1-	UN	1.0000	
75653	SIFAO DE METAL CROMADO - 1-X11/2-	UN	1.0000	
76432	LAVATORIO LOUCA COLORIDA S/COLUNA - 5L	UN	1.0000	
77240	TORNEIRA PARA LAVATORIO - 1/2-	UN	1.0000	
79640	FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
79662	SUPORTE PARA LAVATORIO SEM COLUNA	UN	1.0000	
79680	TUBO DE LIG.FLEXIVEL;M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

311

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.13.12	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA - CAPACIDADE MINIMA 7L			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74825 VALVULA DE METAL CROMADO - 1-	UN	1.0000	
	75653 SIFAO DE METAL CROMADO - 1-X11/2-	UN	1.0000	
	76426 LAVATORIO LOUCA BRANCA C/COLUNA - 7L	UN	1.0000	
	77223 MISTURADOR DE MESA P/ LAVATORIO - 1/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
	79680 TUBO DE LIG.FLEXIVEL;M.CROMADO - 1/2-	UN	2.0000	
10.13.13	LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA,COM COLUNA - CAPACIDADE MINIMA 7L			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74825 VALVULA DE METAL CROMADO - 1-	UN	1.0000	
	75653 SIFAO DE METAL CROMADO - 1-X11/2-	UN	1.0000	
	76429 LAVATORIO LOUCA COLORIDA C/COLUNA - 7L	UN	1.0000	
	77223 MISTURADOR DE MESA P/ LAVATORIO - 1/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
	79680 TUBO DE LIG.FLEXIVEL;M.CROMADO - 1/2-	UN	2.0000	
10.13.15	LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR - LOUCA BRANCA			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74825 VALVULA DE METAL CROMADO - 1-	UN	1.0000	
	75653 SIFAO DE METAL CROMADO - 1-X11/2-	UN	1.0000	
	76433 LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR	UN	1.0000	
	77240 TORNEIRA PARA LAVATORIO - 1/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
	79680 TUBO DE LIG.FLEXIVEL;M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
10.13.16	LAVATORIO OVAL DE SOBREPOR - LOUCA BRANCA			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74825 VALVULA DE METAL CROMADO - 1-	UN	1.0000	
	75653 SIFAO DE METAL CROMADO - 1-X11/2-	UN	1.0000	
	76434 LAVATORIO OVAL DE SOBREPOR	UN	1.0000	
	77240 TORNEIRA PARA LAVATORIO - 1/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
	79680 TUBO DE LIG.FLEXIVEL;M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

312

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.13.19	HX-01-LAVATORIO E BEBEDOURO DE CH ACO INOX CH.18			M
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	74830 VALVULA DE METAL CROMADO - 11/2-	UN	0.5000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	0.5000	
	76701 HX-01 LAVATORIO/BEBEDOURO CH ACO INOX C=200	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.5000	
10.13.25	MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
	75656 SIFAO DE METAL CROMADO - 1X2-	UN	1.0000	
	76441 MICTORIO L.BRANCA; TIPO BACIA - CENTRO	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.5000	
	79680 TUBO DE LIG.FLEXIVEL; M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
10.13.31	MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUCA BRANCA, TIPO AUTO-ASPIRANTE			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
	76435 MICTORIO L.BRANCA; TIPO AUTO-ASPIRANTE	UN	1.0000	
	77220 JOGO METAIS P/MICTORIO AUTO-ASPIRANTE	JG	1.0000	
10.13.38	MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM			M
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
	74830 VALVULA DE METAL CROMADO - 11/2-	UN	0.5000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	0.5000	
	76836 MICTORIO COLETIVO; ACO INOX - 0/2000MM	M	1.0000	
	77214 ESPARGIDOR DE METAL CROMADO - 1/2-	M	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
10.13.42	TANQUE DE CONCRETO PRE-MOLDADO - 800MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74815 VALVULA DE M.AMARELO C/GRELHA - 2-	UN	1.0000	
	75659 SIFAO C/COPO DE PVC RIGIDO - 2-	UN	1.0000	
	76840 TANQUE CONCRETO PRE-MOLDADO - 800MM	UN	1.0000	
	77238 TORNEIRA P/USO GERAL; M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

313

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.13.45	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SEM COLUMA - CAPACIDADE MINIMA 35L			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74820 VALVULA DE M.CROMADO C/GRELHA - 11/2-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76468 TANQUE DE LOUCA BRANCA S/COLUMA (30L)	UN	1.0000	
	77238 TORNEIRA P/USO GERAL; M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
	79665 SUPORTE PARA TANQUE SEM COLUMA	UN	1.0000	
10.13.47	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUMA-CAP.MIN.30L			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74820 VALVULA DE M.CROMADO C/GRELHA - 11/2-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76472 TANQUE DE LOUCA BRANCA C/COLUMA (30L)	UN	1.0000	
	77238 TORNEIRA P/USO GERAL; M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
	79666 CONJUNTO DE FIXACAO P/TANQUE C/COLUMA	UN	1.0000	
10.13.48	TANQUE DE LOUCA BRANCA C/COLUMA - CAP MIN. 35 LITROS			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74820 VALVULA DE M.CROMADO C/GRELHA - 11/2-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	77238 TORNEIRA P/USO GERAL; M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
	79666 CONJUNTO DE FIXACAO P/TANQUE C/COLUMA	UN	1.0000	
10.13.50	CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 500X400X200MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76818 CUBA SIMPLES ACO INOX - 500X400X200MM	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
10.13.51	CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 560X335X150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76821 CUBA SIMPLES ACO INOX - 560X335X150MM	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

314

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.13.52	CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 500X400X250MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76826 CUBA SIMPLES DE ACO INOX 50X40X25 CM	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
10.13.53	CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 500X400X150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76827 CUBA SIMPLES ACO INOX 50X40X15 CM	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
10.13.55	CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 700X400X150MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	2.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	2.0000	
	76803 CUBA DUPLA ACO INOX - 700X400X150MM	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
10.13.57	CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL CH.18 - 1020X400X200MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	2.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	2.0000	
	76807 CUBA DUPLA DE ACO INOX 1020X400X200MM	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	2.0000	
10.13.58	TANQUE DE PANELA EM ACO INOXIDAVEL CH.18 600X500X400MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76822 CUBA SIMPLES ACO INOX P/TANQUE PANELA 60X50	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

315

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.13.59	HX04- TANQUE DE PANELA EM ACO INOXIDAVEL CH.18 600X800X300MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76823 CUBA SIMPLES ACO INOX P/TANQUE PANELA 60X80	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
10.13.61	CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600X500X200MM			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 11/2-X2-	UN	1.0000	
	76901 CUBA FIBRA DE VIDRO 60X50X20 CM	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	1.0000	
10.13.65	TAMPA DE FIBRA DE VIDRO - 750X550MM TQ1A/FABES			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.2000	
	76940 TAMPA FIBRA DE VIDRO 75X55 CM	UN	1.0000	
10.13.70	BEBEDOURO ELETRICO COM SISTEMA DE REFRIGERACAO E DUAS SAIDAS - 40L			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56810 BEBEDOURO ELETRICO C/REFRIG. - 40L	UN	1.0000	
10.13.71	BEBEDOURO ELETRICO COM SISTEMA DE REFRIGERACAO E DUAS SAIDAS - 80L			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56815 BEBEDOURO ELETRICO C/REFRIG. - 80L	UN	1.0000	
10.13.74	FILTRO DE PRESSAO COM UMA VELA - CAPACIDADE MINIMA 20L/H			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	78040 FILTRO DE PRESSAO COMPLETO - 20L/H	UN	1.0000	
10.13.75	FILTRO DE PRESSAO COM UMA VELA - CAPACIDADE MINIMA 40L/H			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	78042 FILTRO DE PRESSAO COMPLETO - 40L/H	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

316

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.13.78	FILTRO TP.CUNO OU SIMILAR C/ELEM FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.3000	
	78045 FILTRO TIPO CUNO C/ELEM.FILTR.CARVAO/CEL 180 L/H	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3000	
10.13.79	FILTRO TP.CUNO OU SIMILAR C/ELEM FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 L/H			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.3000	
	78046 FILTRO TIPO CUNO C/ELEM.FILTR.CARVAO/CEL 360 L/H	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.3000	
10.13.90	AQUECEDOR ELETRO AUTOM. C/REG. P/5 TEMP TIPO ALTA PRESSAO			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.2000	
	56835 AQUE.ELET.AUT.C/REG.P/5 TEMP TIPO A PRESSAO	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.2800	
10.13.91	AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,COM CILINDRO DE COBRE - 100L			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56801 AQUECEDOR ELETRICO; ACUMULACAO - 100L	UN	1.0000	
	74403 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
10.13.93	AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,COM CILINDRO DE COBRE - 200L			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.0000	
	00041 ELETRICISTA	H	1.0000	
	00044 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.0000	
	56805 AQUECEDOR ELETRICO; ACUMULACAO - 200L	UN	1.0000	
	74403 REGISTRO DE GAVETA M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
10.13.96	AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,COM CILINDRO DE COBRE - 150L			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.0000	
	78005 AQUECEDOR A GAS; ACUMULACAO - 150L	UN	1.0000	
10.14.01	TORNEIRA DE PRESSAO PARA USO GERAL,METAL AMARELO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	77235 TORNEIRA P/USO GERAL; M.AMARELO - 1/2-	UN	1.0000	
10.14.02	TORNEIRA DE PRESSAO PARA USO GERAL,METAL AMARELO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	77236 TORNEIRA P/USO GERAL; M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

317

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.14.03	TORNEIRA DE PRESSAO PARA USO GERAL,METAL CROMADO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	77237 TORNEIRA P/USO GERAL; M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
10.14.04	TORNEIRA DE PRESSAO PARA USO GERAL,METAL CROMADO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	77238 TORNEIRA P/USO GERAL; M.CROMADO - 3/4-	UN	1.0000	
10.14.08	TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA,COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	77232 TORNEIRA P/PIA; COM CORPO LONGO - 3/4-	UN	1.0000	
10.14.13	MISTURADOR DE PAREDE P/PIA,C/BICA MOVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	77226 MISTURADOR DE PAREDE P/PIA - 3/4-	UN	1.0000	
10.14.18	TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA,COM CORPO DE METAL CROMADO - 220V			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	56840 TORNEIRA ELET.CORPO M.CROMADO - 220V	UN	1.0000	
10.14.20	VALVULA FLUXIVEL SEM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	72413 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 40MM	M	1.0000	
	74839 VALVULA FLUXIVEL S/ REG.INCOR. - 11/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.6000	
10.14.21	VALVULA FLUXIVEL SEM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	72414 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 50MM	M	1.0000	
	74840 VALVULA FLUXIVEL S/ REG.INCOR. - 11/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.14.22	VALVULA FLUXIVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	72413 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 40MM	M	1.0000	
	74835 VALVULA FLUXIVEL C/ REG.INCOR. - 11/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.6000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

318

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.14.23	VALVULA FLUXIVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	72414 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 50MM	M	1.0000	
	74836 VALVULA FLUXIVEL C/ REG.INCOR. - 1 1/2-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.14.25	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	72414 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 50MM	M	0.6000	
	74842 VALVULA DESCARGA EXTERNA 1 1/4-	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.7200	
10.14.37	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIAMETRO DE 15CM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	78014 CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - 15CM	UN	1.0000	
10.14.38	CHUVEIRO COM BRACO ARTICULADO E DISPOSITIVO P/LIMPEZA RAPIDA - 15CM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	78008 CHUVEIRO COM BRACO ARTICULADO - 15CM	UN	1.0000	
10.14.39	CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO,CORPO PLASTICO - 220V-2800/4400W			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	56825 CHUVEIRO ELET.CORPO PLASTICO - 220V	UN	1.0000	
10.14.40	CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO,CORPO METAL CROMADO - 220V-2800/4400W			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	56820 CHUVEIRO ELET.CORPO M.CROMADO - 220V-2800/4	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.2800	
	79686 TUBO DE LIGACAO P/CHUVEIRO; M.CROMADO	UN	1.0000	
10.14.42	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METALICA OU SIMILAR			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.5000	
	56827 DUCHA MODELO JET SET MET	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.2800	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

319

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.14.44	DUCHA HIGIENICA FLEXIVEL SEM REG. DE PAREDE			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	56829 DUCHA HIG. FLEX SEM REG. DE PAREDE	UN	1.0000	
	79640 FITA DE -TEFLON- - 3/4-	M	0.2800	
10.14.45	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA,DE SOBREPOR,CORPO PLASTICO - 18L			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
	72413 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 40MM	M	2.0000	
	76015 CAIXA DE DESCARGA; PLASTICO RIG - 18L	UN	1.0000	
10.14.50	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA - 7,5X15CM			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76459 SABONETEIRA LOUCA BRANCA - 7;5X15CM	UN	1.0000	
10.14.51	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA - 15X15CM			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76456 SABONETEIRA LOUCA BRANCA - 15X15CM	UN	1.0000	
10.14.55	SABONETEIRA DE LOUCA COLORIDA - 7,5X15CM			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76465 SABONETEIRA LOUCA COLORIDA - 7;5X15CM	UN	1.0000	
10.14.56	SABONETEIRA DE LOUCA COLORIDA - 15X15CM			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76462 SABONETEIRA LOUCA COLORIDA - 15X15CM	UN	1.0000	
10.14.65	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - 15X15CM			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76444 PAPELEIRA LOUCA BRANCA - 15X15CM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

320

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.14.66	PAPELEIRA DE LOUCA COLORIDA - 15X15CM			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76447 PAPELEIRA LOUCA COLORIDA - 15X15CM	UN	1.0000	
10.14.70	CABIDE DE LOUCA BRANCA,COM UM OU DOIS GANCHOS			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76420 CABIDE DE LOUCA BRANCA	UN	1.0000	
10.14.71	CABIDE DE LOUCA COLORIDA,COM UM OU DOIS GANCHOS			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	76423 CABIDE DE LOUCA COLORIDA	UN	1.0000	
10.14.73	FRONTAO OU TESTEIRA DE MARMORE BRANCO ESP.SANTO - H. ATE 10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.5000	
	77630 FRONTAO/TESTEIRA MAR.BCO ESP.STO H.ATE 10CM	M	1.0000	
10.14.74	FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.5000	
	77631 FRONTAO/TESTEIRA GRNTO CINZA MAUA H ATE 10C	UN	1.0000	
10.14.76	TAMPO P/ BANC. UMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - 30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	77620 TAMPO P/BANC.UMIDA-GRANITO CINZA MAUA POL.	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

321

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.14.77	TAMPO P/ BANC UMIDA GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO 30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	77622 TAMPO P/BANC.UMIDA-GRANITO VERDE UBAT.POL.	M2	1.0000	
10.14.78	TAMPO P/BANC.UM GRANITO PRETO TIJUCO POLIDO 30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	77624 TAMPO P/BANC.UMIDA-GRANITO PRETO TIJUCA POL	M2	1.0000	
10.14.79	TAMPO P/ BANC UM GRANITO OURO VELHO POLIDO 30MM			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	77625 TAMPO P/BANC.UMIDA-GRANITO OURO VELHO POL.	M2	1.0000	
10.14.81	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANILITE			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	77610 TAMPO P/BANCADA; GRANILITE	M2	1.0000	
10.14.82	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - MARMORE BRANCO ESPIRITO SANTO A			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	77615 TAMPO P/BANCADA; MARMORE-ESP.SANTO A	M2	1.0000	
10.14.86	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8)			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	77605 TAMPO P/BANCADA; ACO INOX - 0/2000MM	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

322

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.14.88	TAMPO P/BANC.UM.CONCR.POL.E=40MM C/BORDAS ARRED.E ENVERN.			M2
00013	CARPINTEIRO	H	1.5000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
00015	FERREIRO	H	0.1000	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
00020	PEDREIRO	H	1.0000	
00099	SERVENTE	H	1.5000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0240	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.2000	
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0320	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3300	
11064	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	5.0000	
11530	TELA DE ACO CA-60 - TIPO -TELCON Q-47-	M2	1.0500	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000	
37526	DESMOLDANTE PARA FORMA DE CONCRETO	L	0.1000	
39026	POLIMENTO DE PRATELEIRA DE CONCRETO NOVO	M2	1.0400	
10.14.89	TAMPO P/BANC.UM.CONCR.POL.E=50MM C/BORDAS ARRED.E ENVERN.			M2
00013	CARPINTEIRO	H	1.5000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
00015	FERREIRO	H	0.1000	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
00020	PEDREIRO	H	1.0000	
00099	SERVENTE	H	1.5000	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0300	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.5000	
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0400	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3300	
11064	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	5.0000	
11530	TELA DE ACO CA-60 - TIPO -TELCON Q-47-	M2	1.0500	
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000	
37526	DESMOLDANTE PARA FORMA DE CONCRETO	L	0.1000	
39026	POLIMENTO DE PRATELEIRA DE CONCRETO NOVO	M2	1.0500	
10.14.91	SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO			UN
00050	AZULEJISTA	H	0.3500	
76896	SABONETEIRA PARA SABAO LIQUIDO	UN	1.0000	
10.14.97	PORTA TOALHA DE PAPEL BOBINA			UN
00050	AZULEJISTA	H	0.3500	
76891	PORTA TOALHA DE PAPEL EM BOBINA	UN	1.0000	
10.50.01	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE ACO PRETO OU GALVANIZADO - ATE 2"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

323

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.50.02	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE ACO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
10.50.03	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO - ATE 4"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
10.50.04	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO - ACIMA DE 4"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
10.50.05	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE COBRE - ATE 1 1/4"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
10.50.06	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
10.50.07	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO - ATE 4"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
10.50.08	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
10.50.09	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE CIMENTO-AMIANTO - ATE 3"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
10.50.10	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4500	
10.50.11	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE CERAMICA VIDRADA - ATE 6"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
10.50.12	DEMOLICAO DE TUBULACAO DE CERAMICA VIDRADA - ACIMA DE 6"			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
10.50.18	DEMOLICAO DE REGISTROS			UN
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2500	
10.50.32	DEMOLICAO DE CALHAS,RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.2300	
10.50.33	DEMOLICAO DE CONDUTORES APARENTES			M
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1500	
10.60.01	RETIRADA DE TUBULACAO DE ACO PRETO OU GALVANIZADO - ATE 2"			M
00035	ENCANADOR	H	0.5000	
10.60.02	RETIRADA DE TUBULACAO DE ACO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"			M
00035	ENCANADOR	H	0.6000	
10.60.03	RETIRADA DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO - ATE 4"			M
00035	ENCANADOR	H	0.4500	
10.60.04	RETIRADA DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO - ACIMA DE 4"			M
00035	ENCANADOR	H	0.5500	
10.60.05	RETIRADA DE TUBULACAO DE COBRE - ATE 1 1/4"			M
00035	ENCANADOR	H	0.5000	
10.60.06	RETIRADA DE TUBULACAO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4"			M
00035	ENCANADOR	H	0.6000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

324

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.60.07	RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO - ATE 4"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
10.60.08	RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6000	
10.60.09	RETIRADA DE TUBULACAO DE CIMENTO-AMIANTO - ATE 3"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.4500	
10.60.10	RETIRADA DE TUBULACAO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
10.60.11	RETIRADA DE TUBULACAO DE CERAMICA VIDRADA - ATE 6"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
10.60.12	RETIRADA DE TUBULACAO DE CERAMICA VIDRADA - ACIMA DE 6"			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8000	
10.60.15	RETIRADA DE RESERVATORIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATE 1000 LITROS			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
10.60.18	RETIRADA DE REGISTROS OU VALVULAS FLUXIVEIS			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00035 ENCANADOR	H	3.5000	
10.60.22	RETIRADA DE VALVULAS DE RETENCAO			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
10.60.24	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA			UN
	00035 ENCANADOR	H	8.0000	
10.60.26	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5500	
10.60.29	RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
10.60.32	RETIRADA DE CALHAS,RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA			M
	00035 ENCANADOR	H	0.2500	
10.60.33	RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES			M
	00035 ENCANADOR	H	0.1600	
10.60.35	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.5000	
10.60.40	RETIRADA DE SIFOES			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
10.60.42	RETIRADA DE TORNEIRAS			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.2600	
10.60.45	RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.7600	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

325

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.70.15	RECOLOCACAO DE RESERVATORIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATE 1000 LITROS			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.0000	
10.70.18	RECOLOCACAO DE REGISTROS OU VALVULAS FLUXIVEIS			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0300	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0200	
10.70.22	RECOLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0400	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0300	
10.70.24	RECOLOCACAO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4.0000	
10.70.26	RECOLOCACAO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS			UN
	00035 ENCANADOR	H	1.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.4000	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.1200	
10.70.29	RECOLOCACAO DE HIDRANTES DE PAREDE			UN
	00035 ENCANADOR	H	5.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	5.2000	
10.70.32	RECOLOCACAO DE CALHAS,RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA			M
	00035 ENCANADOR	H	0.8500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.8500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.1000	
10.70.33	RECOLOCACAO DE CONDUTORES APARENTES			M
	00035 ENCANADOR	H	0.7000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.7000	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.1000	
10.70.35	RECOLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS			UN
	00035 ENCANADOR	H	3.0000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3.0000	
10.70.40	RECOLOCACAO DE SIFOES			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

326

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.70.42	RECOLOCACAO DE TORNEIRAS			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
10.70.45	RECOLOCACAO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR			UN
	00035 ENCANADOR	H	2.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2.5000	
10.80.01	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74601 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 1/2-	UN	1.0000	
10.80.02	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 3/4"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74602 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	
10.80.03	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 1"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74603 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 1-	UN	1.0000	
10.80.04	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 1 1/4"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74604 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 1 1/4-	UN	1.0000	
10.80.05	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 1 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74605 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 1 1/2-	UN	1.0000	
10.80.06	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74606 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 2-	UN	1.0000	
10.80.07	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 2 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74607 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 2 1/2-	UN	1.0000	
10.80.08	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 3"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74608 VOLANTE P/REGISTRO;M.AMARELO - 3-	UN	1.0000	
10.80.09	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL AMARELO - 4"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74609 VOLANTE P/REGISTR;M.AMARELO - 4-	UN	1.0000	
10.80.10	VOLANTE PARA REGISTRO,METAL CROMADO - DE 1/2" ATE 1 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	74615 VOLANTE P/REGISTRO;M.CROMADO-1/2--1 1/2-	UN	1.0000	
10.80.15	CANOPLA PARA REGISTRO,METAL CROMADO - DE 1/2" ATE 1 1/2"			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	79621 CANOPLA P/REGISTRO;M.CROMADO-1/2--1 1/2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

327

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.80.20	CANOPLA PARA VALVULA FLUXIVEL,METAL CROMADO			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	79620 CANOPLA P/VALVULA FLUXIVEL; M.CROMADO	UN	1.0000	
10.80.24	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO(CO2) - 4KG			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78480 RECARGA P/EXTINTOR GAS CARBONICO - 4KG	UN	1.0000	
10.80.25	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO(CO2) - 6KG			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78481 RECARGA P/EXTINTOR GAS CARBONICO - 8KG	UN	1.0000	
10.80.26	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO(CO2) - 10KG			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78482 RECARGA P/EXTINTOR GAS CARBONICO - 12KG	UN	1.0000	
10.80.28	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,AGUA PRESSURIZADA - 10L			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78483 RECARGA P/EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA-10L	UN	1.0000	
10.80.29	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,ESPUMA QUIMICA - 10L			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78484 RECARGA P/EXTINTOR ESPUMA QUIMICA-10L	UN	1.0000	
10.80.31	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO SECO - 4KG			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78485 RECARGA P/EXTINTOR PO SECO - 4KG	UN	1.0000	
10.80.32	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO SECO - 8KG			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78486 RECARGA P/EXTINTOR PO SECO 8KG	UN	1.0000	
10.80.33	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO SECO - 12KG			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1700	
	78487 RECARGA P/EXTINTOR PO SECO - 12KG	UN	1.0000	
10.80.35	GRELHA PARA CAIXA SIFONADA OU RALO,PVC RIGIDO CROMADO - 100MM			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	75630 GRELHA P/C.SIFON.E RALO;PVC RIGIDO-100MM	UN	1.0000	
10.80.36	GRELHA PARA CAIXA SIFONADA OU RALO,PVC RIGIDO CROMADO - 150MM			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	75631 GRELHA P/C.SIFON.E RALO;PVC RIGIDO-150MM	UN	1.0000	
10.80.38	GRELHA PARA CAIXA SIFONADA OU RALO,METAL CROMADO - 100MM			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	75642 GRELHA P/C.SIFON.E RALO;M.CROMADO-100MM	UN	1.0000	
10.80.39	GRELHA PARA CAIXA SIFONADA OU RALO,METAL CROMADO -150MM			UN
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	75643 GRELHA P/C.SIFON.E RALO;M.CROMADO-150MM	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

328

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.80.40	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS,RUFOS OU RINCOES - CHAPA DE COBRE			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.1000	
10.80.41	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS,RUFOS OU RINCOES - CHAPA GALVANIZADA			M
	00035 ENCANADOR	H	0.6500	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.6500	
	17530 REBITES	KG	0.0400	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.1000	
10.80.42	SOLDA EM CALHAS,RUFOS OU RINCOES - CHAPA DE COBRE			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.1000	
10.80.43	SOLDA EM CALHAS,RUFOS OU RINCOES - CHAPA GALVANIZADA			M
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	0.1000	
10.80.44	LIMPEZA E PINTURA BETUMINOSA EM CALHAS OU RINCOES,DUAS DEMAOS			M
	00075 PINTOR	H	0.1000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1000	
	00099 SERVENTE	H	0.1400	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.2500	
10.80.47	BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITARIA			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.1700	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	79617 BOLSA DE BORRACHA P/BACIA SANITARIA	UN	1.0000	
10.80.49	TUBO DE LIGACAO C/CANOPLA,P/BACIA SANITARIA,PVC RIGIDO-1 1/2"X30CM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79684 TUBO DE LIGACAO P/BACIA - PVC RIGIDO	UN	1.0000	
10.80.50	TUBO DE LIGACAO C/CANOPLA,P/BACIA SANITARIA,ABS CROMADO-1 1/2"X30CM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79683 TUBO DE LIGACAO P/BACIA - ABS CROMADA	UN	1.0000	
10.80.52	TAMPO E ASSENTO DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
	79668 TAMPO E ASSENTO DE PLASTICO FLEXIVEL	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

329

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.80.54	TAMPO E ASSENTO DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA INFANTIL			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3000	
	79670 TAMPO E ASSENTO PLASTICO - INFANTIL	UN	1.0000	
10.80.56	REPARO PARA VALVULA FLUXIVEL			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	74805 REPARO DE VALVULA FLUXIVEL	UN	1.0000	
10.80.57	BOTAO PARA VALVULA FLUXIVEL			UN
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.1700	
	79622 BOTAO PARA VALVULA FLUXIVEL	UN	1.0000	
10.80.58	SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO SEM COLUNA			UN
	00050 AZULEJISTA	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	79662 SUPORTE PARA LAVATORIO SEM COLUNA	UN	1.0000	
10.80.60	VALVULA DE PVC - DE 1" ATE 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	74832 VALVULA DE PVC - 1- A 2-	UN	1.0000	
10.80.63	VALVULA DE METAL AMARELO COM GRELHA - 2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	74815 VALVULA DE M.AMARELO C/GRELHA - 2-	UN	1.0000	
10.80.65	VALVULA DE METAL CROMADO - 1"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	74825 VALVULA DE METAL CROMADO - 1-	UN	1.0000	
10.80.66	VALVULA DE METAL CROMADO - 1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	74830 VALVULA DE METAL CROMADO - 11/2-	UN	1.0000	
10.80.68	SIFAO COM COPO, TIPO REFORCADO, PVC RIGIDO - 1"X1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4000	
	75660 SIFAO C/COPO DE PVC RIGIDO - 1-X1 1/2-	UN	1.0000	
10.80.70	SIFAO COM COPO, TIPO REFORCADO, PVC RIGIDO - 1 1/2"X2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4000	
	75663 SIFAO C/COPO DE PVC RIGIDO - 1 1/2-X2-	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

330

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.80.71	SIFAO COM COPO, TIPO REFORCADO, PVC RIGIDO - 2"X2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.4000	
	75659 SIFAO C/COPO DE PVC RIGIDO - 2-	UN	1.0000	
10.80.72	SIFAO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	75653 SIFAO DE METAL CROMADO - 1-X1 1/2-	UN	1.0000	
10.80.73	SIFAO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	75656 SIFAO DE METAL CROMADO - 1X2-	UN	1.0000	
10.80.74	SIFAO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	75657 SIFAO DE METAL CROMADO - 1 1/2-X2-	UN	1.0000	
10.80.76	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL, PVC - 1/2"X30/40CM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79681 TUBO LIG.FLEXIVEL;PVC - 1/2-X30/40CM	UN	1.0000	
10.80.81	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79680 TUBO DE LIG.FLEXIVEL;M.CROMADO - 1/2-	UN	1.0000	
10.80.86	TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, METAL CROMADO - 1/2"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	77240 TORNEIRA PARA LAVATORIO - 1/2-	UN	1.0000	
10.80.88	ESPARGIDOR PARA MICTORIO COLETIVO, COBRE - 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.2000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.2000	
	77210 ESPARGIDOR DE COBRE - 1/2-	M	1.0000	
10.80.89	ESPARGIDOR PARA MICTORIO COLETIVO, ACO GALVANIZADO - 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0100	
	77205 ESPARGIDOR DE ACO GALVANIZADO - 1/2-	M	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

331

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
10.80.90	ESPARGIDOR PARA MICTORIO COLETIVO, ACO GALVANIZADO - 3/4"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0100	
	77208 ESPARGIDOR DE ACO GALVANIZADO - 3/4-	M	1.0000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.0100	
10.80.91	ESPARGIDOR PARA MICTORIO COLETIVO, METAL CROMADO - 1/2"			M
	00035 ENCANADOR	H	1.1000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.1000	
	77214 ESPARGIDOR DE METAL CROMADO - 1/2-	M	1.0000	
10.80.93	VALVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	74810 VALVULA AMERICANA - 1 1/2X3 3/4-	UN	1.0000	
10.80.95	VELA PARA FILTRO, INCLUSIVE GUARNICOES DE BORRACHA - 20L/H			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.2500	
	79692 VELA P/FILTRO 20L/H C/GUANICAO	UN	1.0000	
10.80.96	VELA PARA FILTRO, INCLUSIVE GUARNICOES DE BORRACHA - 40L/H			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.2500	
	79693 VELA P/FILTRO 40L/H C/GUARNICAO	UN	1.0000	
10.80.97	TUBO DE LIGACAO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO, METAL CROMADO - 3/4"			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79686 TUBO DE LIGACAO P/CHUVEIRO; M.CROMADO	UN	1.0000	
10.80.98	BOIA E CORRENTE PARA CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR			UN
	00035 ENCANADOR	H	0.5000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.5000	
	79615 BOIA-CORRENTE P/CAIXA DESCARGA SOBREPOR	UN	1.0000	
10.90.01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS			M
	00006 ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	0.2500	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
11.01.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.3900	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

332

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.01.08	EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL E AREIA 1:2/9			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0243	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
11.01.09	EMBOCO DESEMPENADO P/PINTURA - ARG.MISTA CIMENTO,CAL E AREIA 1:3/12			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.5000	
11.01.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5800	
	00099 SERVENTE	H	0.6100	
	10562 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	KG	7.0000	
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.3900	
11.02.08	EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL E AREIA 1:2/9			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0243	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
11.02.09	EMBOCO INTERNO DESEMP.P/PINTURA - ARG.MISTA CIM.CAL E AREIA 1:3/12			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.8500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.5000	
11.02.10	EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

333

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.02.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5300	
	10562 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	KG	7.0000	
11.02.24	BARRA LISA COM ACABAMENTO EM NATA DE CIMENTO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	1.1200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.9200	
11.02.25	AZULEJOS BRANCOS,JUNTAS AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENTES C/ARG.COMUM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00050 AZULEJISTA	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	6.6600	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.2500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.3400	
	31505 AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	1.1000	
11.02.28	AZULEJOS COLORIDOS,JUNTAS AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENT.C/ARG.COMUM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00050 AZULEJISTA	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	6.6600	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.2500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.3400	
	31510 AZULEJO COLORIDO 15X15CM	M2	1.1000	
11.02.29	AZULEJOS, JUNTA AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENTES C/ARG.COLANTE			M2
	00050 AZULEJISTA	H	0.3600	
	00099 SERVENTE	H	0.4500	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.2500	
	10560 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	5.3600	
	31505 AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

334

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.02.40	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA,3/4" - PAINEIS CONTINUOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00051 PASTILHEIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	1.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6400	
	10510 CAULIM	KG	1.3400	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	2.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2200	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA - 3/4-	M2	1.0500	
11.02.41	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA,3/4" - FAIXAS DE ATE 20CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.6300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0042	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9280	
	10510 CAULIM	KG	0.2680	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.4440	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA - 3/4-	M2	0.2100	
11.02.42	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA,3/4" - FAIXAS DE 21 A 40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0084	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.8560	
	10510 CAULIM	KG	0.5360	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	1.0000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.8880	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA - 3/4-	M2	0.4200	
11.02.64	PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM - PAINEIS CONTINUOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00051 PASTILHEIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	1.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6400	
	10510 CAULIM	KG	1.3400	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	2.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2200	
	31535 PASTILHA DE VIDRO - 2X2CM	M2	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

335

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.02.65	PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM - FAIXAS DE ATE 20CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.6300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0042	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9280	
	10510 CAULIM	KG	0.2680	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.4440	
	31535 PASTILHA DE VIDRO - 2X2CM	M2	0.2100	
11.02.66	PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM - FAIXAS DE 21 A 40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0084	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.8560	
	10510 CAULIM	KG	0.5360	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	1.0000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.8880	
	31535 PASTILHA DE VIDRO - 2X2CM	M2	0.4200	
11.02.75	LAMINADO MELAMINICO COLADO,1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.0000	
	32520 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1.3MM	M2	1.0500	
11.02.76	LAMINADO MELAMINICO COLADO,1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS DE ALUMINIO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000	
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.5000	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.0000	
	32520 LAMINADO MELAMINICO FOSCO - 1.3MM	M2	1.0500	
	33050 MATA-JUNTA P/LAMIN.MELAM. - ALUMINIO	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

336

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.02.80	LAMBRI DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA - CEDRO OU IMBUIA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
	17560 TACO-CHUMBADOR DE PEROBA	UN	4.0000	
	19055 SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2-	M	3.7000	
	32512 COMPENSADO COMUN - CEDRO/IMBUIA	M2	1.1000	
11.02.82	LAMBRI DE TABUAS DE MADEIRA MACICA,10X2CM - CEDRO OU IMBUIA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	17560 TACO-CHUMBADOR DE PEROBA	UN	4.0000	
	19055 SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2-	M	3.7000	
	32510 LAMBRI MAD.MACICA - CEDRO/IMB	M2	1.1000	
11.02.85	LAMBRI DE CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA - JUNTAS E ARREM.DE PLASTICO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
	17560 TACO-CHUMBADOR DE PEROBA	UN	4.0000	
	19055 SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2-	M	3.7000	
	32505 LAMBRI DE CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA	M2	1.1000	
	33045 MATA-JUNTA LAMBRI FIB.MAD.- PLASTICO	M	1.0000	
11.02.86	LAMBRI DE CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA - JUNTAS E ARREM.DE ALUMINIO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.2000	
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
	17560 TACO-CHUMBADOR DE PEROBA	UN	4.0000	
	19055 SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2-	M	3.7000	
	32505 LAMBRI DE CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA	M2	1.1000	
	33040 MATA-JUNTA LAMBRI FIB.MAD.- ALUMINIO	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

337

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.02.94	GRANITO POLIDO,FORRAS DE 20MM - PRETO TIJUCA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32030 REV.GRANITO POL.PRETO TIJUCA	M2	1.0000	
11.02.95	GRANITO POLIDO,FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA OU OURO VELHO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32035 REV.GRANITO POL.V.UBATUBA/OURO VELHO	M2	1.0000	
11.02.96	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO, TIPO A			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32045 REV.MARMORE POL.BR.ESPIRITO SANTO A	M2	1.0000	
11.02.97	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - BRANCO NURIA PARANA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32050 REV.MARMORE POL.BRANCO NURIA PARANA	M2	1.0000	
11.02.98	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - TRAVERTINO NACIONAL			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32040 REV MARMORE POL.TRAVERTINO NACIONAL	M2	1.0000	
11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.3900	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

338

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.03.03	CHAPISCO RUSTICO FINO, APLICADO C/PENEIRA - ARGAMASSA CIM.E AREIA 1:3			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.3500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0036	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6680	
11.03.04	CHAPISCO RUSTICO GROSSO, COM ADICAO DE BRITA N.1			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	0.3900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0080	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.4200	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0060	
11.03.08	EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2430	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.2400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.2400	
11.03.09	EMBOCO EXTERNO DESEMP.P/PINTURA - ARG.MISTA CIM.CAL E AREIA 1:3/12			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.5000	
11.03.10	EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.5000	
11.03.12	EMBOCO EXTERNO C/2 DEM.TINTA BETUM. - ARG.CIM.AREIA 1:6 C/HIDROFUGO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.2900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.6400	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1700	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.6700	
11.03.13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5300	
	10562 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	KG	7.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

339

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.03.25	LADRILHOS DE GRES CERAMICO ESMALTADO - 24X5,2X1,3CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00060 LADRILHADOR	H	2.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.8300	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	2.0000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.3200	
	34020 LADRILHO GRES CERAM.ESM. 24X5.2X1.3CM	M2	1.0500	
11.03.26	LADRILHOS DE GRES CERAMICO ESMALTADO - 24X11,5X1,3CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00060 LADRILHADOR	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	2.8300	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	2.0000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.3200	
	34015 LADRILHO GRES CERAM.ESM. 24X11.5X1.3CM	M2	1.0500	
11.03.40	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA,3/4" - PAINEIS CONTINUOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00051 PASTILHEIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	1.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6400	
	10510 CAULIM	KG	1.3400	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	2.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2200	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA - 3/4-	M2	1.0500	
11.03.41	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA,3/4" - FAIXAS DE ATE 20CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.6300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0042	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9280	
	10510 CAULIM	KG	0.2680	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.4440	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA - 3/4-	M2	0.2100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

340

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.03.42	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA,3/4" - FAIXAS DE 21 A 40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0084	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.8560	
	10510 CAULIM	KG	0.5360	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	1.0000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.8880	
	31530 PASTILHA DE PORCELANA FOSCA - 3/4-	M2	0.4200	
11.03.64	PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM - PAINEIS CONTINUOS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00051 PASTILHEIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	1.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6400	
	10510 CAULIM	KG	1.3400	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	2.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.2200	
	31535 PASTILHA DE VIDRO - 2X2CM	M2	1.0500	
11.03.65	PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM - FAIXAS DE ATE 20CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.6300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0042	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9280	
	10510 CAULIM	KG	0.2680	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.4440	
	31535 PASTILHA DE VIDRO - 2X2CM	M2	0.2100	
11.03.66	PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM - FAIXAS DE 21 A 40CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00051 PASTILHEIRO	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0084	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	1.8560	
	10510 CAULIM	KG	0.5360	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	1.0000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.8880	
	31535 PASTILHA DE VIDRO - 2X2CM	M2	0.4200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

341

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.03.80	ARENITO COM ACABAMENTO RUSTICO - IRREGULAR			M2
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.8000	
	32010 REV.ARENITO C/ACAB.RUSTICO IRREGULAR	M2	1.0000	
11.03.81	ARENITO COM ACABAMENTO RUSTICO - REGULAR			M2
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.8000	
	32015 REV.ARENITO C/ACAB.RUSTICO REGULAR	M2	1.0000	
11.03.85	GRANITO COM ACABAMENTO RUSTICO - IRREGULAR			M2
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.8000	
	32020 REV.GRANITO C/ACAB.RUSTICO IRREGULAR	M2	1.0000	
11.03.86	GRANITO COM ACABAMENTO RUSTICO - REGULAR			M2
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.8000	
	32025 REV.GRANITO C/ACAB.RUSTICO REGULAR	M2	1.0000	
11.03.90	PEDRA MINEIRA COM ACABAMENTO RUSTICO - IRREGULAR			M2
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.8000	
	32055 REV.P.MINEIRA C/ACAB.RUSTICO IRREGULAR	M2	1.0000	
11.03.91	PEDRA MINEIRA COM ACABAMENTO RUSTICO - REGULAR			M2
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.8000	
	32060 REV.P.MINEIRA C/ACAB.RUSTICO REGULAR	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

342

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.03.94	GRANITO POLIDO,FORRAS DE 20MM - PRETO TIJUCA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32030 REV.GRANITO POL.PRETO TIJUCA	M2	1.0000	
11.03.95	GRANITO POLIDO,FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA OU OURO VELHO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32035 REV.GRANITO POL.V.UBATUBA/OURO VELHO	M2	1.0000	
11.03.96	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO, TIPO A			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32045 REV.MARMORE POL.BR.ESPIRITO SANTO A	M2	1.0000	
11.03.97	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - BRANCO NURIA PARANA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32050 REV.MARMORE POL.BRANCO NURIA PARANA	M2	1.0000	
11.03.98	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - TRAVERTINO NACIONAL			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
	32040 REV MARMORE POL.TRAVERTINO NACIONAL	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

343

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.04.03	CANTO EXTERNO DE LADRILHOS DE GRES CERAMICO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00060 LADRILHADOR	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.2800	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	0.2000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.4300	
	33001 CANTONEIRA DE GRES CERAMICO ESMALTADO	M	1.0500	
11.04.04	CANTONEIRA DE PROTECAO-PERFIL"L"DE FERRO,1 1/4"X1X1 1/4"X1/8"			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	33091 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4 X 1 1/4 X 1/8-	M	1.0000	
11.04.05	CANTONEIRA DE PROTECAO - PERFIL"L"DE FERRO,1"X1"X1/8"			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	33090 PERFIL -L- DE FERRO - 1X1X1/8-	M	1.0000	
11.04.06	CANTONEIRA DE PROTECAO - PERFIL"L"DE ALUMINIO,1"X1"X1/8"			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	33085 PERFIL -L- DE ALUMINIO - 1X1X1/8-	M	1.0000	
11.04.13	CANTONEIRA DE PROTECAO PARA REBOCO - PERFIL"Y"DE ALUMINIO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	33020 CANTONEIRA PERFIL -Y- DE ALUMINIO	M	1.0000	
11.04.17	CANTONEIRA DE PROTECAO PARA AZULEJOS - PERFIL"TRIFACE"DE ALUMINIO			M
	00050 AZULEJISTA	H	0.7000	
	33005 CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJOS	M	1.0000	
11.04.18	PINGADEIRA DE ALUMINIO 1/2"X1/2"X1/8"			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	15040 MASTIQUE A BASE DE SILICONE	L	0.1000	
	33084 PERFIL L DE ALUMINIO 1/2 X 1/2 X 1/8-	M	1.0000	
	39055 ADESIVO ESTRUTURAL EPOXIDICO	KG	0.2500	
11.04.20	GUARNICAO P/ARREIMATE DE PINTURA E JUNTA DE DILAT. - CEDRO APAR.5X1CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	33030 GUARNICAO DE CEDRO - 5X1CM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

344

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.04.25	GUARNICAO P/ARREIMATE DE PINTURA E JUNTA DE DILAT. - ALUMINIO 2"X1/8"			M
	00045 SERRALHEIRO	H	0.3000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	33025 GUARNICAO DE ALUMINIO - 2X1/8-	M	1.0000	
11.04.50	PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO,ESPESSURA DE 2CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.3500	
	00099 SERVENTE	H	0.2500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
11.04.52	PE.1- PEITORIL DE CONCRETO APARENTE(CONF.DET.FABES)			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3100	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3100	
	00015 FERREIRO	H	0.0100	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0100	
	00020 PEDREIRO	H	0.0500	
	00075 PINTOR	H	0.0700	
	00099 SERVENTE	H	0.1200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.1500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.1800	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0020	
	11020 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.0500	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.4700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0200	
	11540 TELA DE ACO CA-60 CMD BITOLAS	KG	0.2200	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.1800	
	39031 LIXAMENTO EM CONCRETO FINO	M2	0.3700	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

345

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.04.53	PE.2-PEITORIAL DE CONCRETO APARENTE(CONF.DET FABES)			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3100	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3100	
	00015 FERREIRO	H	0.0100	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0100	
	00020 PEDREIRO	H	0.0700	
	00075 PINTOR	H	0.0900	
	00099 SERVENTE	H	0.1800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0080	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.2200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.1100	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0030	
	11020 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.0500	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.4700	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0200	
	11540 TELA DE ACO CA-60 CMD BITOLAS	KG	0.3200	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0300	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.2300	
	39031 LIXAMENTO EM CONCRETO FINO	M2	0.4700	
11.04.54	PE.3-PEITORIL DE CONCRETO APARENTE(CONF.DET.FABES)			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00015 FERREIRO	H	0.0050	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0050	
	00020 PEDREIRO	H	0.0300	
	00075 PINTOR	H	0.0600	
	00099 SERVENTE	H	0.0700	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.0900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.2500	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0010	
	11020 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.0400	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.3800	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0100	
	11540 TELA DE ACO CA-60 CMD BITOLAS	KG	0.1700	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0200	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.1500	
	39031 LIXAMENTO EM CONCRETO FINO	M2	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

346

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.04.56	PEITORIL DE GRANILITE,ESPESSURA DE 2CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	33055 PEITORIL DE GRANILITE	M	1.0000	
11.04.68	PEITORIL DE GRANITO POLIDO,ESP.DE 2CM - PRETO TIJUCA			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	33060 PEITORIL GRANITO CINZA/PRETO TIJUCA	M	1.0000	
11.04.71	PEITORIL DE GRANITO POLIDO,ESP.DE 2CM - VERDE UBATUBA OU OURO VELHO			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	33065 PEITORIL GRANITO V.UBATUBA/OURO VELHO	M	1.0000	
11.04.74	PEITORIL DE MARMORE POLIDO,ESP.DE 2CM - BRANCO ESPIRITO SANTO,TIPO A			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	33070 PEITORIL MARMORE BR. ESPIRITO SANTO A	M	1.0000	
11.04.77	PEITORIL DE MARMORE POLIDO,ESP.DE 2CM - BRANCO NURIA PARANA			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	33075 PEITORIL MARMORE BR. NURIA PARANA	M	1.0000	
11.04.80	PEITORIL DE MARMORE POLIDO,ESP.DE 2CM - TRAVERTINO NACIONAL			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	33080 PEITORIL MARMORE TRAVERTINO NACIONAL	M	1.0000	
11.50.02	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
11.50.03	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
11.50.05	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU SIMILAR			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
11.50.10	DEMOLICAO DE LAMBRI DE TABUAS OU CHAPAS DE MADEIRA - EXCL.ENTARUGAM.			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

347

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
11.50.15	DEMOLICAO DE LAMBRI DE TABUAS OU CHAPAS DE MADEIRA - INCL.ENTARUGAM.			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
11.60.05	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MARMORE			M2
	00099 SERVENTE	H	1.8000	
11.60.10	RETIRADA DE LAMBRI DE TABUAS OU CHAPAS DE MADEIRA - EXCL.ENTARUGAM.			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
11.60.15	RETIRADA DE LAMBRI DE TABUAS OU CHAPAS DE MADEIRA - INCL.ENTARUGAM.			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.9000	
11.70.05	RECOLOCACAO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MARMORE			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	4.6100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.6100	
11.80.01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.2000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.5000	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.3500	
11.80.05	REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL E AREIA 1:4/12			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.8300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.5000	
11.80.06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

348

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO	UN
12.01.01	ESTUQUE COMUM - ESTRUTURADO C/TELA"DEPLOYEE"E ENTARUGAMENTO DE PINHO	M2
00013	CARPINTEIRO H 0.8000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.8000	
00020	PEDREIRO H 1.7000	
00099	SERVENTE H 2.4000	
10501	AREIA LAVADA M3 0.0400	
10508	CAL HIDRATADA KG 7.6000	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP) KG 4.3900	
17515	PREGO COMUM KG 0.2000	
19035	TELA TIPO -DEPLOYEE- M2 1.1000	
19055	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2- M 2.5000	
19060	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X4- M 2.5000	
12.01.05	FORRO DE TABUAS DE MADEIRA MACICA C/ENTARUG.DE PINHO - CEDRO 10X1CM	M2
00013	CARPINTEIRO H 1.2000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1.2000	
17515	PREGO COMUM KG 0.2500	
19055	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2- M 2.5000	
19060	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X4- M 2.5000	
33540	FORRO DE MAD MACICA 10X1CM - CEDRO M2 1.1000	
12.01.06	FORRO DE TABUAS DE MADEIRA MACICA C/ENTARUG.DE PINHO - PEROBA 10X1CM	M2
00013	CARPINTEIRO H 1.2000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1.2000	
17515	PREGO COMUM KG 0.2500	
19055	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2- M 2.5000	
19060	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X4- M 2.5000	
33550	FORRO DE MAD.MACICA 10X1CM - PEROBA M2 1.1000	
12.01.27	FORRO DE CHAPAS DE FIB.DE MADEIRA - ISOLANTE TERMICO,60X60X1,2CM	M2
00013	CARPINTEIRO H 1.2000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1.2000	
17515	PREGO COMUM KG 0.2500	
19055	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2- M 1.8000	
19060	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X4- M 3.5000	
33510	FORRO CHAPA FIBRA MAD.- ISOL.TERMICO M2 1.0500	
12.01.29	FORRO DE CHAPAS DE FIB.DE MADEIRA - ISOL.TERMO-ACUSTICO,60X60X1,9CM	M2
00013	CARPINTEIRO H 1.2000	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1.2000	
17515	PREGO COMUM KG 0.2500	
19055	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X2- M 1.8000	
19060	SARRAFO DE PINHO 1A. APAR. - 1X4- M 3.5000	
33520	FORRO CHAPA FIBRA MAD.- ISOL.TERMO-ACUST M2 1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

349

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
12.01.40	FORRO DE GESSO ATIRANTADO - LISO,60X60X1,25CM			M2
	33530 FORRO DE GESSO ATIRANTADO;60X60X1;25CM	M2	1.0000	
12.01.45	FORRO EM REGUA DE PVC 100MM-INCL.PERFIS DE FIX. E ACABAMENTO			M2
	33560 FORRO EM REGUA PVC 100MM-INCL.PERF.FIX.ACAB	M2	1.0000	
12.50.01	DEMOLICAO DE ESTUQUE COMUM,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
12.50.02	DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS OU CHAPAS DE MADEIRA,EXCL.ENTARUGAMENTO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
12.50.05	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
12.50.20	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
12.60.01	RETIRADA DE FORRO DE TABUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
12.60.02	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1500	
12.60.20	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
12.60.30	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC - 100MM - INCL.PERFIS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	
12.70.01	RECOLOCACAO DE FORRO DE TABUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0800	
12.70.02	RECOLOCACAO DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1500	
12.70.20	RECOLOCACAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.8000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.8000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2500	
12.70.30	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC - 100MM - INCL.PERFIS			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

350

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
12.80.01	REPAROS EM ESTUQUE COMUM,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	2.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	7.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	4.3900	
	19035 TELA TIPO -DEPLOYEE-	M2	1.1000	
12.80.05	TABUAS DE MADEIRA MACICA PARA FORRO - CEDRO,10X1CM			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0800	
	33540 FORRO DE MAD MACICA 10X1CM - CEDRO	M2	1.1000	
12.80.06	TABUAS DE MADEIRA MACICA PARA FORRO - PEROBA,10X1CM			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0800	
	33540 FORRO DE MAD MACICA 10X1CM - CEDRO	M2	1.1000	
12.80.20	REPREGAMENTO DE FORRO DE TABUAS OU CHAPAS EM GERAL			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0400	
13.01.01	ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS			M3
	00099 SERVENTE	H	5.0000	
	12550 TIJOLO CERAMICO FURADO - 11 FUROS	UN	270.0000	
13.01.02	ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA			M3
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10505 ARGILA EXPANDIDA	M3	1.0000	
13.01.10	LASTRO DE BRITA			M3
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.1000	
13.01.14	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	150.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

351

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	200.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	
13.01.17	LASTRO DE CONCRETO,COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	150.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	4.5000	
13.01.18	LASTRO DE CONCRETO,COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	200.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	6.0000	
13.02.01	CIMENTADO COMUM,DESEMPENADO - 20MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.9700	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	8.9200	
	35515 JUNTA PLASTICA PARA PISOS - 3/4X1/8-	M	0.8300	
13.02.02	CIMENTADO COMUM,DESEMPENADO E ALISADO - 20MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0700	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.4200	
	35515 JUNTA PLASTICA PARA PISOS - 3/4X1/8-	M	0.8300	
13.02.03	CIMENTADO COM CORANTE,DESEMPENADO E ALISADO - 20MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.0700	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.4200	
	35515 JUNTA PLASTICA PARA PISOS - 3/4X1/8-	M	0.8300	
	37570 PIGMENTO PARA CIMENTADOS	KG	0.0400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

352

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.02.05	GRANILITE - 8MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	35065 PISO DE GRANILITE - ESP=8MM	M2	1.0000	
	35515 JUNTA PLASTICA PARA PISOS - 3/4X1/8-	M	0.8300	
13.02.07	ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, TIPO LEVE - 8MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	14.9200	
	35055 PISO DE ALTA RESISTENCIA - ESP=8MM	M2	1.0000	
	35515 JUNTA PLASTICA PARA PISOS - 3/4X1/8-	M	0.8300	
13.02.08	ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, TIPO MEDIO - 12MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	14.9200	
	35060 PISO DE ALTA RESISTENCIA - ESP=12MM	M2	1.0000	
	35515 JUNTA PLASTICA PARA PISOS - 3/4X1/8-	M	0.8300	
13.02.16	LAJOTAS DE TERRACOTA - VERMELHAS COMUNS, 30X30CM			M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34065 LAJOTA TERRACOTA - VERM.COMUM 30X30CM	M2	1.0500	
13.02.17	LAJOTAS DE TERRACOTA - VERMELHAS QUEIMADAS COM SAL OU ZARCAO, 30X30CM			M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34070 LAJOTA TERRACOTA - VERM.QUEIM.30X30CM	M2	1.0500	
13.02.23	LADRILHOS DE SEMIGRES ESMALTADO - COLORIDOS 20X20CM			M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34040 LADRILHO SEMIGRES ESMALTADO - 20X20CM	M2	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

353

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.02.30	LADRILHOS DE GRES CERAMICO, TIPO ALTA RESISTENCIA - 24X11,5X1,3CM			M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34025 LADRILHO GRES CERAMICO - 24X11.5X1.3CM	M2	1.0500	
13.02.35	LADRILHOS DE ARGILA REFRATARIA, TIPO ALTA RESISTENCIA - 29X14X1,3CM			M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34005 LADRILHO ARGILA REFRAT.- 29X14X1.3CM	M2	1.0500	
13.02.36	LADRILHOS DE ARGILA REFRATARIA, TIPO ALTA RESISTENCIA - 29X14X1,7CM			M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000	
	00099 SERVENTE	H	1.0500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34010 LADRILHO ARGILA REFRAT.- 29X14X1.7CM	M2	1.0500	
13.02.45	PASTILHAS DE PORCELANA, ANTIDERRAPANTES - 3/4"			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00051 PASTILHEIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.9800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	3.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	12.6300	
	31520 PASTILHA ANTIDERRAPANTE - 3/4-	M2	1.0500	
13.02.48	PASTILHAS DE VIDRO - 2X2CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00051 PASTILHEIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.9800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	3.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	12.6300	
	31535 PASTILHA DE VIDRO - 2X2CM	M2	1.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

354

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.02.49	PASTILHAS DE VIDRO - 3X3CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00051 PASTILHEIRO	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.9800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	3.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	12.6300	
	31540 PASTILHA DE VIDRO 3X3CM	M2	1.0500	
13.02.59	GRANITO POLIDO,FORRAS DE 20MM - PRETO TIJUCA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34540 PISO GRANITO POL. PRETO TIJUCA	M2	1.0000	
13.02.60	GRANITO POLIDO,FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA OU OURO VELHO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34545 PISO GRANITO POL.V.UBATUBA/OURO VELHO	M2	1.0000	
13.02.61	CACOS DE MARMORE			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34510 CACO DE MARMORE	M2	1.0000	
	35515 JUNTA PLASTICA PARA PISOS - 3/4X1/8-	M	0.8300	
13.02.62	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO, TIPO A			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34550 PISO MARMORE POL.BR.ESPIRITO SANTO A	M2	1.0000	
13.02.63	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - BRANCO NURIA PARANA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34555 PISO MARMORE POL.BRANCO NURIA PARANA	M2	1.0000	
13.02.64	MARMORE POLIDO,FORRAS DE 20MM - TRAVERTINO NACIONAL			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	34560 PISO MARMORE POL.TRAVERTINO NACIONAL	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

355

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.02.65	TACOS DE MADEIRA 21X7CM,ASSENTES COM ARGAMASSA - PEROBA			M2
	00061 TAQUEIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.8400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
	35080 TACO DE PEROBA - 21X7CM 1A. ESPECIAL	M2	1.0500	
13.02.66	TACOS DE MADEIRA 21X7CM,ASSENTES COM COLA DE PVA - PEROBA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7500	
	00061 TAQUEIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	2.2300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	11.6000	
	19020 COLA DE PVA PARA TACOS	KG	0.8000	
	35080 TACO DE PEROBA - 21X7CM 1A. ESPECIAL	M2	1.0500	
13.02.72	SOALHO DE MADEIRA 10X2CM,ASSENTE SOBRE LASTRO OU LAJE - PEROBA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.8500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0390	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.3000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	35070 SOALHO DE PEROBA - 10X2CM; 1A. ESPECIAL	M2	1.1000	
	39005 BARROTE DE PEROBA PARA SOALHO	M	2.2500	
13.02.73	SOALHO DE MADEIRA 20X2CM,ASSENTE SOBRE LASTRO OU LAJE - PEROBA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.8500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0290	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0390	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.3000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	35075 SOALHO DE PEROBA - 20X2CM; 1A. ESPECIAL	M2	1.1000	
	39005 BARROTE DE PEROBA PARA SOALHO	M	2.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

356

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.02.74	SOALHO DE MADEIRA 10X2CM,ASSENTE SOBRE VIGAMENTO - PEROBA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1000	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	2.2500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	35070 SOALHO DE PEROBA - 10X2CM; 1A. ESPECIAL	M2	1.1000	
13.02.75	SOALHO DE MADEIRA 20X2CM,ASSENTE SOBRE VIGAMENTO - PEROBA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1000	
	15516 VIGA DE PEROBA EM BRUTO - 6X16CM	M	2.2500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	35075 SOALHO DE PEROBA - 20X2CM; 1A. ESPECIAL	M2	1.1000	
13.02.81	CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM - E=2MM C/ ARG. DE REGUL. DA BASE			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.9200	
	28006 COLA A BASE DE NEOPRENE (CASCOLA EXTRA)	KG	0.1400	
	35050 PISO CHAPAS DE FIBRO-VINIL - 30X30CM	M2	1.0000	
13.02.82	CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM - E=3MM C/ ARG. REGUL. DA BASE			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.9200	
	28006 COLA A BASE DE NEOPRENE (CASCOLA EXTRA)	KG	0.1400	
	35051 PISO CHAPAS DE FIBRO-VINIL - 30X30CM - 3MM	M2	1.0000	
13.02.85	CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM - E=2MM (EXCL ARG REGULARIZ BASE)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	28006 COLA A BASE DE NEOPRENE (CASCOLA EXTRA)	KG	0.1400	
	35050 PISO CHAPAS DE FIBRO-VINIL - 30X30CM	M2	1.0000	
13.02.86	CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM E=3MM (EXCL ARG REGULARIZ BASE)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	28006 COLA A BASE DE NEOPRENE (CASCOLA EXTRA)	KG	0.1400	
	35520 PISO VINILICO LISO ESPESSURA DE 3MM	M2	1.0000	
13.02.90	CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/COLA,E=4 A 5MM - LISAS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.9200	
	35040 PISO BORRACHA SINT.COLADO - LISO	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

357

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.02.91	CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/COLA,E=4 A 5MM - COM RELEVO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.9200	
	35045 PISO BORRACHA SINT.COLADO - RELEVO	M2	1.0000	
13.02.92	CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/ARGAMASSA,E=8 A 10MM - LISAS			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	14.9200	
	35035 PISO BORRACHA SINT.ARGAMASSADO - LISO	M2	1.0000	
13.02.93	CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/ARGAMASSA,E=8 A 10MM - COM RELEVO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	14.9200	
	35030 PISO BORRACHA SINT.ARGAMASSADO - REL.	M2	1.0000	
13.02.95	MANTA DE FIBRA TEXTIL DE NAILON - 4 A 5MM DE ESPESSURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	0.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0270	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	13.6000	
	35025 MANTA FIBRA TEXTIL DE NAYLON - 4 A 5MM	M2	1.0000	
13.03.01	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 7CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.9600	
13.03.02	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.3800	
13.03.04	RODAPE DE GRANILITE - 10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35560 RODAPE DE GRANILITE - 10CM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

358

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.03.05	RODAPE DE GRANILITE - MEIA CANA,10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35565 RODAPE DE GRANILITE - MEIA CANA 10 CM	M	1.0000	
13.03.06	RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA - 10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35530 RODAPE ALTA RESIST. - 10CM	M	1.0000	
13.03.07	RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA - MEIA CANA,10CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35535 RODAPE ALTA RESIST. - MEIA CANA 10CM	M	1.0000	
13.03.10	RODAPE DE GRES CERAMICO, TIPO ALTA RESISTENCIA 10CM			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35577 RODAPE DE GRES CERAMICA TIPO ALTA RESISTENC	M	1.0000	
13.03.20	RODAPE DE GRANITO POLIDO - PRETO TIJUCA,10CM			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35575 RODAPE GRANITO CINZA/PRETO TIJUCA	M	1.0000	
13.03.21	RODAPE DE GRANITO POLIDO - VERDE UBATUBA OU OURO VELHO,10CM			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35580 RODAPE GRANITO V.UBATUBA/OURO VELHO	M	1.0000	
13.03.22	RODAPE DE MARMORE POLIDO - BRANCO ESPIRITO SANTO, TIPO A,10CM			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35585 RODAPE MARMORE BR.ESPIRITO SANTO A	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

359

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.03.23	RODAPE DE MARMORE POLIDO - BRANCO NURIA PARANA,10CM			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35590 RODAPE MARMORE BR.NURIA PARANA	M	1.0000	
13.03.24	RODAPE DE MARMORE POLIDO - TRAVERTINO NACIONAL,10CM			M
	00099 SERVENTE	H	0.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0030	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0600	
	35595 RODAPE MARMORE TRAVERTINO NACIONAL	M	1.0000	
13.03.26	RODAPE DE MADEIRA,INCLUSIVE CORDAO - PEROBA,7CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2000	
	00020 PEDREIRO	H	0.1500	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0400	
	17560 TACO-CHUMBADOR DE PEROBA	UN	2.0000	
	35510 CORDAO DE PEROBA - 1;5X1;5CM	M	1.0300	
	35570 RODAPE DE PEROBA - 7X1;5CM	M	1.0300	
13.03.29	RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO - 7CM			M
	00045 SERRALHEIRO	H	0.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	35540 RODAPE DE ALUMINIO - 7X1CM	M	1.0000	
13.03.30	RODAPE DE FIBRO-VINIL - 5CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.6100	
	35550 RODAPE DE FIBRO-VINIL - 5CM	M	1.0000	
13.03.31	RODAPE DE FIBRO-VINIL - 7CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5500	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.9200	
	35555 RODAPE DE FIBRO-VINIL - 7CM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

360

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.03.35	RODAPE DE BORRACHA SINTETICA - BOLEADO,5CM			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.6100	
	35545 RODAPE DE BORRACHA SINTETICA - 5CM	M	1.0000	
13.03.65	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			M
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.9600	
13.03.67	DEGRAUS DE GRANILITE			M
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.3200	
	35020 DEGRAU DE GRANILITE	M	1.0000	
13.03.69	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA			M
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.4600	
	35015 DEGRAU DE ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA	M	1.0000	
13.03.78	DEGRAUS DE GRANITO POLIDO - PRETO TIJUCA			M
	00099 SERVENTE	H	0.3500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.3200	
	34515 DEGRAU GRANITO PRETO TIJUCA	M	1.0000	
13.03.79	DEGRAUS DE GRANITO POLIDO - VERDE UBATUBA OU OURO VELHO			M
	00099 SERVENTE	H	0.3500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.3200	
	34520 DEGRAU GRANITO V.UBATUBA/OURO VELHO	M	1.0000	
13.03.80	DEGRAUS DE MARMORE POLIDO - BRANCO ESPIRITO SANTO, TIPO A			M
	00099 SERVENTE	H	0.3500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.3200	
	34525 DEGRAU MARMORE BR.ESPIRITO SANTO A	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

361

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.03.81	DEGRAUS DE MARMORE POLIDO - BRANCO NURIA PARANA			M
	00099 SERVENTE	H	0.3500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.3200	
	34530 DEGRAU MARMORE BRANCO NURIA PARANA	M	1.0000	
13.03.82	DEGRAUS DE MARMORE POLIDO - TRAVERTINO NACIONAL			M
	00099 SERVENTE	H	0.3500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	5.3200	
	34535 DEGRAU MARMORE TRAVERTINO NACIONAL	M	1.0000	
13.03.85	DEGRAUS DE CHAPAS DE FIBRO-VINIL - 2MM DE ESPESSURA			M
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.9600	
	35010 DEGRAU CHAPAS DE FIBRO-VINIL - 2MM	M	1.0000	
13.03.87	DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA - 4 A 5MM DE ESPESSURA			M
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.8000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0160	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.9600	
	35005 DEGRAU CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA	M	1.0000	
13.03.90	CORRIMAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3			M
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0090	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.3000	
13.03.92	CORRIMAO DE GRANILITE			M
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.6000	
	39015 CORRIMAO DE GRANILITE	M	1.0000	
13.03.94	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA C/LARG.=5CM E ESP.=2MM, APLIC.EM DEGRAU			M
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	28090 FITA ANTIDERRAPANTE; FAIXA C/L=5CM E=2MM	M	1.0000	
13.50.01	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES			M3
	00099 SERVENTE	H	11.0000	
13.50.05	DEMOLICAO DE ARGAMASSA,CERAMICA OU SIMILAR INCL.ARG.DE REGULARIZACAO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.6000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

362

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.50.10	DEMOLICAO DE TACOS DE MADEIRA,INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
13.50.12	DEMOLICAO DE SOALHO DE MADEIRA,EXCLUSIVE VIGAMENTO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3200	
13.50.14	DEMOLICAO DE SOALHO DE MADEIRA,INCLUSIVE VIGAMENTO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
13.50.20	DEMOLICAO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINT,INCL.ARG.DE REGULARIZACAO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
13.50.30	DEMOLICAO DE RODAPES EM GERAL,INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO			M
	00099 SERVENTE	H	0.1200	
13.50.40	DEMOLICAO DE DEGRAUS EM GERAL,INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO			M
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
13.60.02	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MARMORE			M2
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
13.60.10	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
13.60.12	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA,EXCLUSIVE VIGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3500	
13.60.14	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA,INCLUSIVE VIGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.6000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6000	
13.60.20	RETIRADA DE FIBRO-VINIL			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7400	
13.60.30	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA,INCLUSIVE CORDAO			M
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.1500	
13.60.35	RETIRADA DE RODAPES DE ALUMINIO			M
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.1500	
13.70.10	RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA			M2
	00061 TAQUEIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	0.8400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0320	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6300	
13.70.12	RECOLOCACAO DE SOALHO DE MADEIRA,EXCLUSIVE VIGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

363

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.70.14	RECOLOCACAO DE SOALHO DE MADEIRA,INCLUSIVE VIGAMENTO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.1000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
13.70.20	RECOLOCACAO DE FIBRO-VINIL			M2
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	28006 COLA A BASE DE NEOPRENE (CASCOLA EXTRA)	KG	0.1400	
13.70.30	RECOLOCACAO DE RODAPES DE MADEIRA,INCLUSIVE CORDAO			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0400	
13.70.35	RECOLOCACAO DE RODAPES DE ALUMINIO			M
	00045 SERRALHEIRO	H	0.5000	
13.80.10	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS			M2
	00061 TAQUEIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	19020 COLA DE PVA PARA TACOS	KG	0.5000	
	35080 TACO DE PEROBA - 21X7CM 1A. ESPECIAL	M2	1.0500	
13.80.11	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS			M2
	00061 TAQUEIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	19020 COLA DE PVA PARA TACOS	KG	0.5000	
13.80.12	REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0400	
13.80.13	TABUAS DE MADEIRA MACICA,PARA SOALHO - PEROBA,10X2CM			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	35070 SOALHO DE PEROBA - 10X2CM; 1A. ESPECIAL	M2	1.1000	
13.80.14	TABUAS DE MADEIRA MACICA,PARA SOALHO - PEROBA,20X2CM			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.2500	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	35075 SOALHO DE PEROBA - 20X2CM; 1A. ESPECIAL	M2	1.1000	
13.80.31	CORDAO DE PEROBA PARA RODAPE			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.1500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0100	
	35510 CORDAO DE PEROBA - 1;5X1;5CM	M	1.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

364

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
13.80.41	TESTEIRA DE BORRACHA SINTETICA PARA DEGRAUS			M
	35596 TESTEIRA - CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA	M	1.0000	
13.80.61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA			M2
	39025 POLIMENTO DE PISOS DE ARGAMASSA	M2	1.0000	
13.80.62	POLIMENTO DE PISO DE MARMORE			M2
	39033 POLIMENTO DE PISO DE MARMORE	M2	1.0000	
14.01.02	VIDRO LISO COMUM,TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 3MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	36550 VIDRO LISO COMUM; TRANSP.INCOL. - 3MM	M2	1.1000	
14.01.03	VIDRO LISO COMUM,TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	36551 VIDRO LISO COMUM; TRANSP.INCOL. - 4MM	M2	1.1000	
14.01.04	VIDRO LISO COMUM,TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	36552 VIDRO LISO COMUM; TRANSP.INCOL. - 5MM	M2	1.1000	
14.01.05	VIDRO LISO COMUM,TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	36553 VIDRO LISO COMUM; TRANSP.INCOL. - 6MM	M2	1.1000	
14.01.10	VIDRO IMPRESSO COMUM,TRANSLUCIDO INCOLOR - PADROES DIVERSOS,4MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	36530 VIDRO IMPRESSO COMUM; PAD.DIV. - 4MM	M2	1.1000	
14.01.11	VIDRO IMPRESSO COMUM,TRANSLUCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO,4MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	36535 VIDRO IMPRESSO; TIPO CANELADO - 4MM	M2	1.1000	
14.01.30	VIDRO LISO DE SEGURANCA,LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	3.8000	
	36540 VIDRO LAMINADO INCOLOR - 6MM	M2	1.1000	
14.01.37	VIDRO LISO DE SEGURANCA,LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	3.8000	
	36545 VIDRO LAMINADO LEITOSO - 6MM	M2	1.1000	
14.01.40	VIDRO IMPRESSO DE SEGURANCA,ARAMADO - ESPESSURA 7 A 8MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	36520 VIDRO DE SEGURANCA; ARAMADO - 7 A 8MM	M2	1.1000	
14.01.45	VIDRO ORGANICO,FIXADO COM REBITES E VEDADO COM MASSA - ESPESSURA 3MM			M2
	36560 VIDRO ORGANICO - 3MM	M2	1.0000	
14.01.46	VIDRO ORGANICO,FIXADO COM REBITES E VEDADO COM MASSA - ESPESSURA 5MM			M2
	36561 VIDRO ORGANICO - 5MM	M2	1.0000	
14.01.50	VIDRO LISO DE SEGURANCA,TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	3.8000	
	36525 VIDRO DE SEGURANCA; TEMPERADO - 6MM	M2	1.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

365

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
14.01.70	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	1.0000	
	36505 ESPELHO COMUM - 3MM	M2	1.0000	
14.01.72	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	0.4000	
	36507 ESPELHO COMUM E=3MM C/MOLD.ALUMINIO	M2	1.0000	
14.50.01	DEMOLICAO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL,INCL.LIMPEZA DO CAIXILHO			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
14.60.01	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL,INCL.LIMPEZA DO CAIXILHO			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	3.0000	
14.70.01	RECOLOCACAO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL			M2
	00070 VIDRACEIRO	H	2.0000	
	39050 MASSA DE VIDRACEIRO	KG	2.0000	
15.01.01	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA,INTERIOR			M2
	00075 PINTOR	H	0.2500	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.5000	
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.0100	
15.01.02	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA,EXTERIOR			M2
	00075 PINTOR	H	0.3500	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.5000	
	37565 OLEO DE LINHACA	L	0.0100	
15.01.08	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCR.OU REBOCO S/MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3500	
	37055 TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO	L	0.4000	
15.01.10	TINTA PVA (LATEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.4500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37025 TINTA A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2500	
	37515 LIQUIDO SELADOR A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
15.01.11	TINTA PVA (LATEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.7500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37025 TINTA A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2500	
	37515 LIQUIDO SELADOR A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37550 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA (LATEX)	KG	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

366

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.01.15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.4500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37040 TINTA DE BASE ACRILICA	L	0.2500	
	37525 LIQUIDO SELADOR DE BASE ACRILICA	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
15.01.16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37040 TINTA DE BASE ACRILICA	L	0.2500	
	37525 LIQUIDO SELADOR DE BASE ACRILICA	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37560 MASSA CORRIDA DE BASE ACRILICA	KG	0.5000	
15.01.20	TINTA A OLEO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.4500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.2500	
	37510 LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
15.01.21	TINTA A OLEO - REBOCO COM MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.2500	
	37510 LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.5000	
15.01.23	TINTA ESMALTE SINTETICO-CONCRETO OU REBOCO S/MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.4500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2500	
	37510 LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
15.01.24	TINTA ESMALTE SINTETICO CONCRETO OU REBOCO C/MASSA CORRIDA			M2
	00075 PINTOR	H	0.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2500	
	37510 LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.5000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

367

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.01.30	TINTA NITRO-SINTETICA (QUANTIL) - CONCR.OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA			M2
00075	PINTOR	H	0.6500	
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.5500	
37025	TINTA A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2500	
37060	TINTA NITRO-SINTETICA MULTICOLORIDA	L	0.1800	
37515	LIQUIDO SELADOR A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2000	
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
15.01.31	TINTA NITRO-SINTETICA (QUANTIL) - REBOCO COM MASSA CORRIDA			M2
00075	PINTOR	H	1.0000	
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.8000	
37025	TINTA A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2500	
37060	TINTA NITRO-SINTETICA MULTICOLORIDA	L	0.1800	
37515	LIQUIDO SELADOR A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2000	
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
37550	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA (LATEX)	KG	0.5000	
15.01.35	TINTA EPOXI - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA			M2
00075	PINTOR	H	1.0000	
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	1.0000	
37030	TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	L	0.5000	
37520	LIQUIDO SELADOR A BASE DE RES.EPOXI	L	0.3000	
37530	LIXA D'AGUA	UN	0.3000	
15.01.36	TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA CORRIDA			M2
00075	PINTOR	H	1.5000	
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	1.5000	
37030	TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	L	0.5000	
37520	LIQUIDO SELADOR A BASE DE RES.EPOXI	L	0.3000	
37530	LIXA D'AGUA	UN	1.0000	
37555	MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA EPOXI	KG	0.8000	
15.01.70	VERNIZ A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE			M2
00075	PINTOR	H	0.2000	
37590	VERNIZ A BASE DE SILICONE	L	0.5000	
15.01.75	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO BICOMPONENTE - CONCRETO OU ALV.APARENTE			M2
00075	PINTOR	H	0.2000	
37585	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.5000	
15.02.05	TINTA A OLEO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA,SEM EMASSAMENTO			M2
00075	PINTOR	H	0.4500	
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
37020	TINTA A BASE DE OLEO	L	0.4000	
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

368

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.02.06	TINTA A OLEO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA,COM EMASSAMENTO			M2
	00075 PINTOR	H	0.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3500	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.4000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.3000	
15.02.07	TINTA A OLEO - ESTRUTURAS DE MADEIRA,SEM EMASSAMENTO			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.1500	
15.02.08	TINTA A OLEO - FORROS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.5500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.4000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2500	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.1000	
15.02.09	TINTA A OLEO - RODAPES,GUARNICOES E MOLDURAS DE MADEIRA			M
	00075 PINTOR	H	0.1000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.0800	
15.02.10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA,SEM EMASSAMENTO			M2
	00075 PINTOR	H	0.4500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.4000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
15.02.11	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA,COM EMASSAMENTO			M2
	00075 PINTOR	H	0.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3500	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.4000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.3000	
15.02.12	ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA,SEM EMASSAMENTO			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.1500	
15.02.13	ESMALTE SINTETICO - FORROS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.5500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.4000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2500	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.1000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

369

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.02.14	ESMALTE SINTETICO - RODAPES, GUARNICOES E MOLDURAS DE MADEIRA			M
	00075 PINTOR	H	0.1000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.0800	
15.02.40	LIQUIDO IMUNIZANTE A BASE DE NAFTENATO DE ZINCO			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	37507 LIQUIDO IMUNIZANTE; NAFTENATO DE ZINCO	L	0.2000	
15.02.50	VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA			M2
	00075 PINTOR	H	0.5000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37580 VERNIZ A BASE DE GOMA LACA	L	0.3000	
15.02.54	VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - RODAPES, GUARNICOES E MOLDUR. DE MADEIRA			M
	00075 PINTOR	H	0.1000	
	37580 VERNIZ A BASE DE GOMA LACA	L	0.0800	
15.02.55	VERNIZ NITRO-SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA			M2
	00075 PINTOR	H	0.4000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.3000	
15.02.59	VERNIZ NITRO-SINTETICO - RODAPES, GUARNICOES E MOLDURAS DE MADEIRA			M
	00075 PINTOR	H	0.0800	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.0800	
15.02.60	VERNIZ POLIURETANO BICOMPONENTE - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA			M2
	00075 PINTOR	H	0.4000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.3000	
15.02.61	VERNIZ POLIURETANO FORROS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.5000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2500	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.3500	
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.0300	
15.03.04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS			M
	00075 PINTOR	H	0.1000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.2500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

370

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.03.05	TINTA A OLEO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA			M2
	00075 PINTOR	H	0.9000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1500	
15.03.07	TINTA A OLEO - ESTRUTURAS METALICAS			M2
	00075 PINTOR	H	0.4000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1000	
15.03.09	TINTA A OLEO - EXTERIOR DE CALHAS,RUFOS E CONDUTORES			M
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.1000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
15.03.10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA			M2
	00075 PINTOR	H	0.9000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1500	
15.03.12	ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS			M2
	00075 PINTOR	H	0.4000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1000	
15.03.14	ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS,RUFOS E CONDUTORES			M
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.1000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
15.03.30	TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA			M2
	00075 PINTOR	H	0.9000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9000	
	37050 TINTA GRAFITE DE BASE ALQUIDICA	L	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

371

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.03.32	TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESTRUTURAS METALICAS			M2
	00075 PINTOR	H	0.4000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37050 TINTA GRAFITE DE BASE ALQUIDICA	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1000	
15.03.34	TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - EXTERIOR CALHAS,RUFOS E CONDUTORES			M
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37050 TINTA GRAFITE DE BASE ALQUIDICA	L	0.1000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
15.03.45	TINTA ALUMINIO (BASE FENOLICA) - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA			M2
	00075 PINTOR	H	0.9000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9000	
	37035 TINTA ALUMINIO BASE FORMOL-FENOLICA	L	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1500	
15.03.47	TINTA ALUMINIO (BASE FENOLICA) - ESTRUTURAS METALICAS			M2
	00075 PINTOR	H	0.4000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37035 TINTA ALUMINIO BASE FORMOL-FENOLICA	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1000	
15.03.49	TINTA ALUMINIO (BASE FENOLICA) - EXTERIOR CALHAS,RUFOS E CONDUTORES			M
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37035 TINTA ALUMINIO BASE FORMOL-FENOLICA	L	0.1000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0600	
15.50.01	REMOCAO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE ACO			M2
	00075 PINTOR	H	0.1000	
15.50.03	REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
15.50.04	REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	37575 REMOVEDOR PARA PINTURA	L	0.1000	
15.50.05	REMOCAO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO			M2
	37501 JATEAMENTO DE AREIA P/REMOV PINT EM CONCRETO	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

372

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.50.10	REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.5000	
15.50.11	REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR			M2
	00075 PINTOR	H	0.4000	
	37575 REMOVEDOR PARA PINTURA	L	0.1000	
15.50.13	REMOCAO DE PINTURA EM RODAPES E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA			M
	00075 PINTOR	H	0.0500	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.1000	
15.50.14	REMOCAO DE PINTURA EM RODAPES E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR			M
	00075 PINTOR	H	0.0500	
	37575 REMOVEDOR PARA PINTURA	L	0.0200	
15.50.20	REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA - LIXA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
15.50.21	REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR			M2
	00075 PINTOR	H	0.3500	
	37575 REMOVEDOR PARA PINTURA	L	0.1000	
15.50.23	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS - JATEAMENTO			M2
	37502 JATEAMENTO AREIA P/REM.PINT.ESTR.METALICA	M2	1.0000	
15.80.01	PVA(LATEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO,C/RETOQUES DE MASSA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37025 TINTA A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37550 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA (LATEX)	KG	0.2000	
15.80.05	TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVEN. E CONCRETO C/RETOQUE DE MASSA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37040 TINTA DE BASE ACRILICA	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37560 MASSA CORRIDA DE BASE ACRILICA	KG	0.2000	
15.80.10	TINTA A OLEO - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO,C/RETOQUES DE MASSA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

373

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.80.11	TINTA A OLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.2000	
15.80.12	TINTA A OLEO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.1000	
15.80.13	TINTA A OLEO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2500	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.0500	
15.80.14	TINTA A OLEO - REPINTURA DE RODAPES E MOLDURAS DE MADEIRA			M
	00075 PINTOR	H	0.0750	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.0400	
15.80.20	TINTA A OLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS			M2
	00075 PINTOR	H	0.5500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.5500	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.3000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0500	
15.80.28	ESMALTE SINTETICO REPINTURA DE ALVEN. E CONCRETO C/RETOQUE DE MASSA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.2000	
15.80.30	ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

374

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
15.80.31	ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.1000	
15.80.32	ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2500	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2000	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.0500	
15.80.33	ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE RODAPES E MOLDURAS DE MADEIRA			M
	00075 PINTOR	H	0.0750	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.0400	
15.80.34	ESMALTE SINTETICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS			M2
	00075 PINTOR	H	0.5500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.5500	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.3000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0500	
15.80.40	TINTA GRAFITE - REPINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS			M2
	00075 PINTOR	H	0.5500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.5500	
	37050 TINTA GRAFITE DE BASE ALQUIDICA	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.3000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0500	
15.80.50	VERNIZ NITRO-SINTETICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2500	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3000	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.1500	
15.80.55	VERNIZ NITRO-SINTETICO - REPINTURA DE RODAPES E MOLDURAS DE MADEIRA			M
	00075 PINTOR	H	0.0600	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.0400	
15.80.57	VERNIZ POLIURETANO REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.2500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.2500	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2000	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.2000	
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.0200	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

375

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.05	CERCA DE ARAME FARPADO,MOURAO DE EUCALIPTO - 3 FIOS			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	17505 GRAMPO GALVANIZADO P/CERCAS DE ARAME	KG	0.0150	
	17730 ARAME FARPADO - N. 16	M	3.0000	
	18025 MOURAO EUCALIPTO C/TRATAMENTO - 12CM	M	1.0000	
17.01.06	CERCA DE ARAME FARPADO,MOURAO DE EUCALIPTO - 4 FIOS			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	1.3000	
	17505 GRAMPO GALVANIZADO P/CERCAS DE ARAME	KG	0.0170	
	17730 ARAME FARPADO - N. 16	M	4.0000	
	18025 MOURAO EUCALIPTO C/TRATAMENTO - 12CM	M	1.0000	
17.01.12	CERCA DE ARAME FARPADO,MOURAO QUADRADO DE CONCRETO - 4 FIOS			M
	00020 PEDREIRO	H	1.6000	
	00099 SERVENTE	H	2.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
	17730 ARAME FARPADO - N. 16	M	4.0000	
	18010 MOURAO DE CONCRETO - QUADRADO	UN	0.3300	
17.01.13	CERCA DE ARAME FARPADO,MOURAO QUADRADO DE CONCRETO - 5 FIOS			M
	00020 PEDREIRO	H	1.8000	
	00099 SERVENTE	H	2.3000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
	17730 ARAME FARPADO - N. 16	M	5.0000	
	18010 MOURAO DE CONCRETO - QUADRADO	UN	0.3300	
17.01.15	CERCA DE ARAME GALVANIZADO,MOURAO DE EUCALIPTO - 3 FIOS			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	17505 GRAMPO GALVANIZADO P/CERCAS DE ARAME	KG	0.0100	
	17720 ARAME LISO GALVANIZADO - N.16	M	3.0000	
	18030 MOURAO EUCALIPTO S/TRATAMENTO - 12CM	M	1.0000	
17.01.16	CERCA DE ARAME GALVANIZADO,MOURAO DE EUCALIPTO - 4 FIOS			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	1.3000	
	17505 GRAMPO GALVANIZADO P/CERCAS DE ARAME	KG	0.0150	
	17720 ARAME LISO GALVANIZADO - N.16	M	4.0000	
	18030 MOURAO EUCALIPTO S/TRATAMENTO - 12CM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

376

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.17	FC.02 CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURAO EM "T" DE CONCR C/MURETA		M
00020	PEDREIRO	H	3.2300
00099	SERVENTE	H	5.2500
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0710
10508	CAL HIDRATADA	KG	2.8900
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	25.1300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0540
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	36.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2000
14040	TINTA BETUMINOSA	L	0.3400
17505	GRAMPO GALVANIZADO P/CERCAS DE ARAME	KG	0.0400
17710	ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	3.0000
18005	ESCORA DE CONCRETO PARA MOURAO	UN	0.1000
18010	MOURAO DE CONCRETO - QUADRADO	UN	0.0500
18015	MOURAO DE CONCRETO - SECCAO T	UN	0.5000
18032	TELA GALVANIZADA 1- FIO 12	M2	1.6800
17.01.18	FC.03 CERCA DE TELA GALVANIZADA,MOURAO EM "T"DE CONCRETO C/MURETA		M
00020	PEDREIRO	H	3.2300
00099	SERVENTE	H	5.2500
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0710
10508	CAL HIDRATADA	KG	2.8900
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	25.1300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0540
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	36.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2000
14040	TINTA BETUMINOSA	L	0.3400
17505	GRAMPO GALVANIZADO P/CERCAS DE ARAME	KG	0.0400
17710	ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	3.0000
18005	ESCORA DE CONCRETO PARA MOURAO	UN	0.1000
18010	MOURAO DE CONCRETO - QUADRADO	UN	0.0500
18015	MOURAO DE CONCRETO - SECCAO T	UN	0.5000
18035	TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	1.6800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

377

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.20	CERCA DE TELA GALVANIZADA,MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1831 - MC/2M			M
	00020 PEDREIRO	H	2.4800	
	00099 SERVENTE	H	3.2800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0480	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	26.4000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0640	
	17720 ARAME LISO GALVANIZADO - N.16	M	2.0000	
	18015 MOURAO DE CONCRETO - SECCAO T	UN	0.3300	
	18040 TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 14	M2	2.0000	
17.01.21	CERCA DE TELA GALVANIZADA,MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1832 - MCAF/2M			M
	00020 PEDREIRO	H	2.6800	
	00099 SERVENTE	H	3.4800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0480	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	26.4000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0640	
	17720 ARAME LISO GALVANIZADO - N.16	M	2.0000	
	17730 ARAME FARPADO - N. 16	M	2.0000	
	18015 MOURAO DE CONCRETO - SECCAO T	UN	0.3300	
	18040 TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 14	M2	1.9000	
17.01.22	CERCA DE TELA GALVANIZADA,MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1833 - MCAL/2M			M
	00020 PEDREIRO	H	2.6800	
	00099 SERVENTE	H	3.4800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0480	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	26.4000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0640	
	17720 ARAME LISO GALVANIZADO - N.16	M	2.0000	
	18005 ESCORA DE CONCRETO PARA MOURAO	UN	0.0400	
	18015 MOURAO DE CONCRETO - SECCAO T	UN	0.3300	
	18040 TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 14	M2	2.0000	
17.01.23	CERCA DE TELA GALVANIZADA,MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1834 - TG/4M			M
	00020 PEDREIRO	H	3.9800	
	00099 SERVENTE	H	4.7800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0480	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	26.4000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0640	
	17710 ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	0.1500	
	17715 ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	0.0800	
	18035 TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	4.0000	
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 11/2-	M	2.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

378

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.24	CERCA DE TELA GALVANIZADA,MALHA 2"FIO 10,TIPO EDIF-1835 - TG/2M			M
	00020 PEDREIRO	H	3.4200	
	00099 SERVENTE	H	4.1200	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0420	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.1000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0560	
	17710 ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	0.1200	
	17715 ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	0.0400	
	18035 TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	2.0000	
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 11/2-	M	1.0000	
17.01.25	FC.04 CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURAO EM "T"DE CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	1.0800	
	00099 SERVENTE	H	1.7700	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.8900	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0290	
	17710 ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	3.1500	
	18005 ESCORA DE CONCRETO PARA MOURAO	UN	0.1000	
	18010 MOURAO DE CONCRETO - QUADRADO	UN	0.0500	
	18015 MOURAO DE CONCRETO - SECCAO T	UN	0.5000	
	18032 TELA GALVANIZADA 1- FIO 12	M2	2.0000	
17.01.26	FC.05 CERCA DE TELA GALVANIZADA,MOURAO EM "T" DE CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	1.0800	
	00099 SERVENTE	H	1.7700	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.8900	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2900	
	17710 ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	3.1500	
	18005 ESCORA DE CONCRETO PARA MOURAO	UN	0.1000	
	18010 MOURAO DE CONCRETO - QUADRADO	UN	0.0500	
	18015 MOURAO DE CONCRETO - SECCAO T	UN	0.5000	
	18035 TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	2.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

379

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.27	FP-04 ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M		M
00020	PEDREIRO	H	2.7700
00045	SERRALHEIRO	H	0.6000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.6000
00075	PINTOR	H	0.1500
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1500
00099	SERVENTE	H	3.8300
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0260
10508	CAL HIDRATADA	KG	1.7900
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	19.5200
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0480
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	22.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1300
17710	ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	3.4200
18035	TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	1.8200
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	0.1100
37005	ESMALTE SINTETICO	L	0.0400
37535	LIXA PARA FERRO	FL	0.0900
38007	Fundo cromato de zinco	L	0.0300
70826	TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 2-	M	1.6200
17.01.28	FP05 ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M		M
00020	PEDREIRO	H	0.7200
00045	SERRALHEIRO	H	0.4000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.4000
00075	PINTOR	H	0.1100
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1100
00099	SERVENTE	H	0.7800
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0030
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.0800
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0700
10550	PEDRISCO	M3	0.0010
17710	ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	2.7700
18035	TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	0.9800
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	0.1000
37005	ESMALTE SINTETICO	L	0.0300
37535	LIXA PARA FERRO	FL	0.0600
38007	Fundo cromato de zinco	L	0.0200
70825	TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 11/2-	M	1.0300

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

380

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.29	FP 03 ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M		M
00013	CARPINTEIRO	H	0.4000
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.4000
00020	PEDREIRO	H	1.5200
00075	PINTOR	H	0.0030
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.0030
00099	SERVENTE	H	3.4100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0190
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.2300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0280
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.0100
17515	PREGO COMUM	KG	0.1500
17710	ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	4.0000
17752	TIRANTE DE ACO NO. 8	M	1.0000
18035	TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	4.4600
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	0.0380
37005	ESMALTE SINTETICO	L	0.0010
37535	LIXA PARA FERRO	FL	0.0020
37599	ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0010
70825	TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 11/2-	M	2.8000
70827	TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 21/2-	M	3.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

381

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.30	GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF		M
00013	CARPINTEIRO	H	0.6600
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.6600
00015	FERREIRO	H	0.3650
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.3650
00020	PEDREIRO	H	0.9370
00075	PINTOR	H	0.9400
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.4000
00099	SERVENTE	H	2.9220
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0660
10508	CAL HIDRATADA	KG	1.3320
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	32.0860
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0781
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.2000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.3500
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	4.1975
17515	PREGO COMUM	KG	0.1200
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0730
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	40.6770
37020	TINTA A BASE DE OLEO	L	0.3000
37535	LIXA PARA FERRO	FL	1.0000
37565	OLEO DE LINHACA	L	0.0040
37599	ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.2000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

382

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.31	FP.01 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE		M
00013	CARPINTEIRO	H	1.0800
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0800
00015	FERREIRO	H	0.0500
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0500
00020	PEDREIRO	H	0.2600
00045	SERRALHEIRO	H	1.0000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000
00075	PINTOR	H	2.2000
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	2.2000
00099	SERVENTE	H	2.3300
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0460
10508	CAL HIDRATADA	KG	0.4000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.4800
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0610
10550	PEDRISCO	M3	0.0060
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.5000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.9700
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4900
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	0.5100
17515	PREGO COMUM	KG	0.2000
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0100
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	69.1800
37005	ESMALTE SINTETICO	L	0.6100
37535	LIXA PARA FERRO	FL	1.2200
37599	ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.3700

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

383

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.32	FP.02 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE C/ MURETA - GPM-1/DEPAVE		M
00013	CARPINTEIRO	H	0.8500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.8500
00015	FERREIRO	H	0.5800
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.5800
00020	PEDREIRO	H	2.2300
00045	SERRALHEIRO	H	1.0000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000
00075	PINTOR	H	2.2900
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	1.9900
00099	SERVENTE	H	6.0200
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1280
10508	CAL HIDRATADA	KG	10.1200
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	45.4900
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1070
10550	PEDRISCO	M3	0.0020
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.5000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.5400
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	5.9100
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.1700
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	53.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.1500
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1100
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	60.0300
37005	ESMALTE SINTETICO	L	0.4800
37025	TINTA A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.3000
37515	LIQUIDO SELADOR A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2400
37535	LIXA PARA FERRO	FL	0.9700
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	0.3600
37599	ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.2900

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

384

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.33	FP.06 GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M		M
	00020 PEDREIRO	H	0.3300
	00075 PINTOR	H	0.8100
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.8100
	00099 SERVENTE	H	0.5200
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.9600
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0120
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	8.2900
	30592 TELA ONDULADA DE AR.GALV.MALHA 1- FIO 10	M2	0.8000
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2200
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.4500
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1300
	70825 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 11/2-	M	1.2500
17.01.34	PP.38 - PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1)2,00M 1FL		UN
	00015 FERREIRO	H	0.2800
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.2800
	00020 PEDREIRO	H	1.6900
	00075 PINTOR	H	4.6500
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	4.6500
	00099 SERVENTE	H	5.7800
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1270
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.7200
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	63.6300
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1490
	10550 PEDRISCO	M3	0.0100
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.6000
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.3200
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0500
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	236.0600
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	1.2900
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	2.5800
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.7700

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

385

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.35	PP.37 - PORTAO DE FERRO PERF.,TIPO PQE.(GP.5/GPM.1)1,50M 1FL			UN
	00015 FERREIRO	H	0.2800	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.2800	
	00020 PEDREIRO	H	1.4900	
	00075 PINTOR	H	3.5500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	3.5500	
	00099 SERVENTE	H	5.5800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1270	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.7200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	63.6300	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1490	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0100	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.6000	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.3200	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0500	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	203.6300	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.9900	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	1.9700	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.5900	
17.01.36	PP.39/PP.40-PORTAO DE FERRO PERF.TIPO PQE.(GP.5/GPM1)3,0M 1 OU 2FL			UN
	00015 FERREIRO	H	0.2800	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.2800	
	00020 PEDREIRO	H	2.3900	
	00075 PINTOR	H	6.8500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	6.8500	
	00099 SERVENTE	H	6.4800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1270	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.7200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	63.6300	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1490	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0100	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.6000	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.3200	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0500	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	321.7200	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	1.9000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	3.8000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	1.1400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

386

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.37	PP.41 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1)-4,00M 2FL			UN
	00020 PEDREIRO	H	3.2400	
	00075 PINTOR	H	3.5000	
	00099 SERVENTE	H	11.3600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1280	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	63.6000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1720	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	2.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	416.4330	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	1.0000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	1.2500	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.5000	
17.01.38	PP.42 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1)-6,00M 2FL			UN
	00020 PEDREIRO	H	4.2400	
	00075 PINTOR	H	5.2500	
	00099 SERVENTE	H	13.3600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1280	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	63.6000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1720	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	2.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	570.8590	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	1.5000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	1.8750	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.7500	
17.01.40	PP.15/19-PORTAO EM FERRO PERFILADO C/CHAPA, 1 FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00075 PINTOR	H	1.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	1.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0072	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.4900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0300	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	32.6900	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.5000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	1.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.3000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

387

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.41	PP.20/24-PORTAO EM FERRO PERFILADO C/ TELA, 1 FL			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00075 PINTOR	H	0.9000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0072	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.4900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0300	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	21.5300	
	30592 TELA ONDULADA DE AR.GALV.MALHA 1- FIO 10	M2	0.7000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1500	
17.01.42	PP.25/29-PORTAO EM FERRO PERFILADO C/ CHAPA, 2 FLS			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00075 PINTOR	H	1.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	1.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0140	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.0600	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	32.1400	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.5000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	1.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.3000	
17.01.43	PP.30/34-PORTAO EM FERRO PERFILADO C/ TELA, 2 FLS			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00075 PINTOR	H	0.9000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0140	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.9800	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.0600	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	20.7700	
	30592 TELA ONDULADA DE AR.GALV.MALHA 1- FIO 10	M2	0.7100	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

388

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.44	PP.43/44-PORTAO EM FERRO PERFILADO C/ CHAPA, 1 FL, H=1,00M			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00075 PINTOR	H	1.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	1.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0072	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.4900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0300	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	34.4500	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.5000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	1.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.3000	
17.01.45	PP.45/46-PORTAO EM FERRO PERFILADO C/ TELA, 1FL, H=1,00M			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.5000	
	00075 PINTOR	H	0.9000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0072	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	0.4900	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0300	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	23.5600	
	30592 TELA ONDULADA DE AR.GALV.MALHA 1- FIO 10	M2	0.6800	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.1500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

389

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.55	FV.01 MURO DE FECHO, TIJ.APAREN E ELEM.CONC MF.01/EDIF FUND.C/BROCA		M
00013	CARPINTEIRO	H	6.9200
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6.9200
00015	FERREIRO	H	1.3900
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.3900
00020	PEDREIRO	H	3.7500
00099	SERVENTE	H	8.0100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1850
10508	CAL HIDRATADA	KG	3.9100
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	83.6400
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0310
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1690
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.8900
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	9.0900
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	2.0000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.9400
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	12.9900
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.5800
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	12.0000
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	34.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1800
17515	PREGO COMUM	KG	0.8100
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.2700

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

390

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.57	FV.02 MURO DE FECHO,TIJ APARENTES,MF.02/EDIF FUNDACAO COM BROCAS		M
00013	CARPINTEIRO	H	1.7900
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.7900
00015	FERREIRO	H	1.1200
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.1200
00020	PEDREIRO	H	6.3000
00099	SERVENTE	H	9.3000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1940
10508	CAL HIDRATADA	KG	12.3000
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	68.8200
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0120
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1160
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	3.2600
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.8100
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.5000
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.3100
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	39.0000
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	103.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2800
17515	PREGO COMUM	KG	0.3300
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.2200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

391

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.59	FC.01 MURO DE FECHO, ELEMENTOS DE CONC. MF.D3/EDIF - FUND. C/ BROCAS		M
00013	CARPINTEIRO	H	9.3000
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	9.3000
00015	FERREIRO	H	1.6500
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.6500
00020	PEDREIRO	H	2.0100
00099	SERVENTE	H	7.1700
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1650
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	83.7900
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0370
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1920
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.2800
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	12.6600
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	2.0000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.0600
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	15.3300
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	2.0100
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1500
17515	PREGO COMUM	KG	1.0400
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3300
17.01.61	FV.03 MURO DE FECHO, TIJ MACICOS COMUNS,MF.04/EDIF - FUND. C/ BROCAS		M
00013	CARPINTEIRO	H	1.9500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9500
00015	FERREIRO	H	1.2800
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.2800
00020	PEDREIRO	H	7.8100
00099	SERVENTE	H	12.8400
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2370
10508	CAL HIDRATADA	KG	24.0500
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	62.8200
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0140
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0930
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	3.5400
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.8800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	11.9200
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.5000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	129.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2200
17515	PREGO COMUM	KG	0.3500
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.2500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

392

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.63	MURO DE FECHO, BLOCOS DE CONC. MF.05/EDIF - FUNDACAO COM BROCAS		M
00013	CARPINTEIRO	H	0.7810
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.7810
00015	FERREIRO	H	0.3803
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.3803
00020	PEDREIRO	H	3.7292
00099	SERVENTE	H	6.5592
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1713
10508	CAL HIDRATADA	KG	8.1700
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	47.2758
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0950
10550	PEDRISCO	M3	0.0043
11064	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	2.0000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.2000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3000
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.5000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	3.8679
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	0.5064
12522	BLOCO DE CONCRETO - APAR. 14X19X39CM	UN	26.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.1420
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0760
19051	SARRAFINHO DE PINHO - 1X1CM	M	2.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

393

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.64	FV.15/16-MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTR.CONC.,FUND.C/BROCAS		M
00013	CARPINTEIRO	H	2.6500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.6500
00015	FERREIRO	H	1.1500
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.1500
00020	PEDREIRO	H	3.6500
00099	SERVENTE	H	7.4500
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1420
10508	CAL HIDRATADA	KG	1.5800
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	70.9500
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0140
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1300
10550	PEDRISCO	M3	0.0040
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3100
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	2.8200
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.4000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4400
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.5000
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.5800
12540	BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 14X19X39CM	UN	23.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1600
17515	PREGO COMUM	KG	0.3300
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.2200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

394

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.70	MURO DE ARRIMO H=1,40M C/DRENAGEM CONF DET EDIF		M
00013	CARPINTEIRO	H	0.9900
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.9900
00015	FERREIRO	H	3.9200
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.9200
00020	PEDREIRO	H	6.4900
00099	SERVENTE	H	42.2300
10501	AREIA LAVADA	M3	0.1730
10508	CAL HIDRATADA	KG	5.4100
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	62.2800
10530	CONCRETO FCK=15.0 MPA - USINADO	M3	0.6900
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.1300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1940
10550	PEDRISCO	M3	0.0300
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.8000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4500
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	41.1400
12542	BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 19X19X39CM	UN	42.0000
14040	TINTA BETUMINOSA	L	1.9000
17515	PREGO COMUM	KG	0.1800
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.7800
19025	MANTA EM TEREF. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	0.6100
72416	TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 75MM	M	0.2500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

395

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.71	MURO DE ARRIMO H=2,50M C/ DRENAGEM - CONF. DET. EDIF		M
00013	CARPINTEIRO	H	11.7900
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	11.7900
00015	FERREIRO	H	8.6400
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	8.6400
00020	PEDREIRO	H	6.9000
00099	SERVENTE	H	58.3200
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0480
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	12.0000
10530	CONCRETO FCK=15.0 MPA - USINADO	M3	1.3800
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2400
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3040
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.7200
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	16.2000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.8000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.9900
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	90.6800
14040	TINTA BETUMINOSA	L	2.5000
17515	PREGO COMUM	KG	1.2600
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.7300
19025	MANTA EM TEREF. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	1.0100
72416	TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 75MM	M	0.2000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

396

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.72	MURO DE ARRIMO H=3,50M, C/ DRENAGEM - CONF. DET. EDIF		M
00013	CARPINTEIRO	H	15.7900
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	15.7900
00015	FERREIRO	H	26.2100
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	26.2100
00020	PEDREIRO	H	10.6800
00099	SERVENTE	H	91.0800
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0630
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	15.7500
10530	CONCRETO FCK=15.0 MPA - USINADO	M3	2.0500
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.3300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4140
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	2.4400
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	22.2000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.8000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.1900
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	275.1900
14040	TINTA BETUMINOSA	L	3.2000
17515	PREGO COMUM	KG	1.6600
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	5.2400
19025	MANTA EM TEREF. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	1.3700
72416	TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 75MM	M	0.4500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

397

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.73	MURO DE ARRIMO H=4,50M, C/ DRENAGEM - CONF. DET. EDIF		M
00013	CARPINTEIRO	H	19.7900
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	19.7900
00015	FERREIRO	H	29.7200
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	29.7200
00020	PEDREIRO	H	12.6100
00099	SERVENTE	H	111.1800
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0630
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	15.7500
10530	CONCRETO FCK=15.0 MPA - USINADO	M3	2.3600
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.4300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.5140
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	3.1000
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	28.2000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.8000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.3900
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	312.0300
14040	TINTA BETUMINOSA	L	3.7000
17515	PREGO COMUM	KG	2.0600
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	5.9400
19025	MANTA EM TEREF. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	1.7300
72416	TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 75MM	M	0.4500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

398

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.80	FV.12/13-MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M		M
00006	ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	0.1500
00013	CARPINTEIRO	H	1.9200
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9200
00015	FERREIRO	H	1.6600
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.6600
00020	PEDREIRO	H	3.9600
00099	SERVENTE	H	14.7300
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2030
10508	CAL HIDRATADA	KG	1.5200
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	95.4000
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0100
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1800
10544	PEDRA BRITADA N.3	M3	0.2400
10550	PEDRISCO	M3	0.0110
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.1100
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	2.3000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5700
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	17.4800
12540	BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 14X19X39CM	UN	13.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1900
14040	TINTA BETUMINOSA	L	0.6700
17515	PREGO COMUM	KG	0.3000
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3300
19025	MANTA EM TEREF. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	0.6100
72442	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 100MM	M	1.0500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

399

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.81	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00 M CHAPISCADO		M
00006	ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	0.1500
00013	CARPINTEIRO	H	1.9200
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.9200
00015	FERREIRO	H	1.6600
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.6600
00020	PEDREIRO	H	4.1600
00099	SERVENTE	H	14.9800
10501	AREIA LAVADA	M3	0.2060
10508	CAL HIDRATADA	KG	1.5200
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	96.7900
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0100
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1800
10544	PEDRA BRITADA N.3	M3	0.2400
10550	PEDRISCO	M3	0.0110
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.1100
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	2.3000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.5700
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	17.4800
12540	BLOCO DE CONCRETO - ESTRUT. 14X19X39CM	UN	13.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1900
14040	TINTA BETUMINOSA	L	0.6700
17515	PREGO COMUM	KG	0.3000
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3300
19025	MANTA EM TEREF. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	0.6100
72442	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 100MM	M	1.0500
17.01.90	GRADIL F°GALV.ELETROFUND.MALHA62X132MM,C/MONTANTE CD 1,65M, S/PINT.		M2
00013	CARPINTEIRO	H	0.2500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500
00020	PEDREIRO	H	0.0600
00045	SERRALHEIRO	H	1.0000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000
00099	SERVENTE	H	0.1600
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0060
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.3000
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0080
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.4400
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0700
17515	PREGO COMUM	KG	0.0300
30701	GRADIL FER.ELETROF.GALV.C/# 62X132MM MONT. CD165MM S/PINT M2		1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

400

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.01.91	GRADIL F°GALV.ELETROF.MALHA62X132MM,C/MONTANTE CD 1,65M C/PINT ELET.		M2
00013	CARPINTEIRO	H	0.2500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500
00020	PEDREIRO	H	0.0600
00045	SERRALHEIRO	H	1.0000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000
00099	SERVENTE	H	0.1600
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0060
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.3000
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0080
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.4400
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0700
17515	PREGO COMUM	KG	0.0300
30702	GRADIL FER.ELETROF.GALV.C/# 62X132MM MONT.CD 165MM C/PINT M2		1.0000
17.01.92	PORTAO F°GALV.ELETROFUNDIDO,MALHA62X132MM,DE ABRIR,1FL,S/PINTURA		M2
00020	PEDREIRO	H	0.1500
00045	SERRALHEIRO	H	1.5000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.5000
00099	SERVENTE	H	1.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0330
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	18.1500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0500
30740	PORTAO FER.ELETROF.GALV.C/# 62X132MM - 1FL ABRIR S/PINT	M2	1.0000
17.01.93	PORTAO F°GALV.ELETROFUND.MALHA 62X132MM,DE ABRIR,1FL,C/PINTURA ELETR		M2
00020	PEDREIRO	H	0.1500
00045	SERRALHEIRO	H	1.5000
00046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.5000
00099	SERVENTE	H	1.0000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0330
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	18.1500
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0500
30741	PORTAO FER.ELETROF.GALV.C/# 62X132MM - 1FL ABRIR C/ C/PINT.EM2		1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

401

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.01.94	PORTAO F°GALV.ELETROFUND.MALHA 62X132MM,DE ABRIR,2 FLS, S/ PINTURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00045 SERRALHEIRO	H	1.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	21.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0600	
	30742 PORTAO FER.ELETROF.GALV.C/# 62X132MM - 2 FL ABRIR S/PINT	M2	1.0000	
17.01.95	PORTAO F°GALV.ELETROFUNDID.MALHA 62X132MM,DE ABRIR,2FLS,C/PINT.ELETR			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00045 SERRALHEIRO	H	1.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	21.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0600	
	30743 PORTAO FER.ELETROF.GALV.C/# 62X132MM - 2 FL ABRIR C/PINT	M2	1.0000	
17.01.96	PORTAO F°GALV.ELETROFUND.MALHA 62X132MM,DE CORRER, S/PINTURA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.1500	
	00045 SERRALHEIRO	H	2.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0330	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	18.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0500	
	30744 PORTAO FER.ELETROF.GALV.C/# 62X132MM - CORRER S/PINTURA	M2	1.0000	
17.01.97	PORTAO F°GALV.ELETROFUNDID.MALHA 62X132MM,DE CORRER,C/PINTURA ELETRO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.1500	
	00045 SERRALHEIRO	H	2.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.1800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0330	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	18.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0500	
	30745 PORTAO FER.ELETROF.GALV.C/#62X132MM - CORRER C/PINT.ELETR	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

402

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.02.01	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO,200KG CIM/M3			M3
	00020 PEDREIRO	H	10.8333	
	00099 SERVENTE	H	21.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	200.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	
	15525 RIPA DE PEROBA EM BRUTO - 1;5X5CM	M	25.0000	
17.02.02	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO(PMSP-DL.1009/47),335KG CIM/M3 - 7CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	1.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.9000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0412	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	24.7000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0480	
	15525 RIPA DE PEROBA EM BRUTO - 1;5X5CM	M	2.0000	
17.02.03	NC.05 CONC. DESEMPENADO C/ JUNTAS EM GRANITO E=2CM APAR QUADRICULADO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7200	
	00099 SERVENTE	H	2.1100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	15.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1100	
	36067 FAIXA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARG. 10CM	M	1.6000	
17.02.04	NC.05 CONCRETO DESEMP.C/JUNTAS EM PEDRA MIRACEMA E.MED=1,2CM QUADRI.			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7200	
	00099 SERVENTE	H	2.1100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	15.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1100	
	36066 FAIXA DE PEDRA MIRACEMA LARG. 10CM	M	1.6000	
17.02.05	NC.06 CONC.DESEMPENADO C/JUNTAS EM GRANITO E=2CM APAR. - FAIXAS			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7400	
	00099 SERVENTE	H	2.0600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	15.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1100	
	15525 RIPA DE PEROBA EM BRUTO - 1;5X5CM	M	0.7600	
	36067 FAIXA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARG. 10CM	M	0.8300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

403

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.02.06	NC.06 CONC.DESEMP.COM JUNTAS EM PEDRA MIRACEMA E.MED=1,2CM EM FAIXAS		M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7400
	00099 SERVENTE	H	2.0600
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	15.0000
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1100
	15525 RIPA DE PEROBA EM BRUTO - 1;5X5CM	M	0.7600
	36066 FAIXA DE PEDRA MIRACEMA LARG. 10CM	M	0.8300
17.02.07	LADRILHO HIDRAULICO SULCADO,BRANCO OU PRETO		M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000
	00099 SERVENTE	H	1.0500
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6500
	36035 LADRILHO HIDRAULICO SULCADO - 1 COR	M2	1.0500
17.02.08	LADRILHO HIDRAULICO SULCADO,BRANCO E PRETO - TIPO MAPA DE S.PAULO		M2
	00060 LADRILHADOR	H	1.5000
	00099 SERVENTE	H	1.0500
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0350
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6500
	36030 LADRILHO HIDRAULICO SULCADO - MAPA SP	M2	1.0500
17.02.10	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO,ARTICULADA - 6CM		M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000
	00099 SERVENTE	H	0.6000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500
	36040 LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - 6CM	M2	1.0500
	39045 ALFALTO PREPARADO COM PEDRISCO	KG	1.0000
17.02.11	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO,ARTICULADA - 8CM		M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000
	00099 SERVENTE	H	0.6000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500
	36045 LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - 8CM	M2	1.0500
	39045 ALFALTO PREPARADO COM PEDRISCO	KG	1.0000
17.02.12	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO,ARTICULADA - 10CM		M2
	00020 PEDREIRO	H	0.6000
	00099 SERVENTE	H	0.6000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0500
	36050 LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - 10CM	M2	1.0500
	39045 ALFALTO PREPARADO COM PEDRISCO	KG	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

404

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.02.15	LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.0088	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.0088	
	00020 PEDREIRO	H	0.4500	
	00099 SERVENTE	H	1.2000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0450	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	24.7500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0600	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.0160	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.0040	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0016	
	38015 GRAMA TIPO BATATAIS	M2	0.3500	
17.02.18	LAJOTA DE CONC.MOLDADA"IN LOCO",TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	1.4610	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0400	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0100	
	11064 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	1.0000	
17.02.19	LAJOTA DE CONC.MOLDADA"IN LOCO",TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.3330	
	00099 SERVENTE	H	1.5750	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0336	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	17.4000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0448	
	11064 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	1.0000	
17.02.20	GRANITO APARELHADO, TIPO DEPAVE, E=2CM			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.4200	
	00099 SERVENTE	H	1.5150	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0420	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0560	
	36015 GRANITO CINZA APARELHADO - 2CM	M2	0.8500	
17.02.21	ARENITO ROSA IRREGULAR			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0350	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	10.6500	
	36010 ARENITO ROSA IRREGULAR	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

405

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.02.23	PARALELEPIPEDO SOBRE BASE DE AREIA			M2
	00062 CALCETEIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1000	
	36060 PARALELEPIPEDO	UN	32.0000	
17.02.24	PARALELEPIPEDO SOBRE BASE DE CONCRETO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.4000	
	00062 CALCETEIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	19.7000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0700	
	36060 PARALELEPIPEDO	UN	32.0000	
17.02.25	MOSAICO PORTUGUES,UMA OU DUAS CORES,SOBRE BASE DE AREIA			M2
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0800	
	36055 MOSAICO PORTUGUES - 1 OU 2 CORES	M2	1.0000	
17.02.26	MOSAICO PORTUGUES,UMA OU DUAS CORES,SOBRE BASE DE CONCRETO			M2
	00099 SERVENTE	H	3.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0520	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	22.5000	
	36055 MOSAICO PORTUGUES - 1 OU 2 CORES	M2	1.0000	
17.02.29	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTACAO MECANICA			M3
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
	10550 PEDRISCO	M3	1.0000	
17.02.30	PEDRISCO COM COMPACTACAO MANUAL - ESPESSURA 5CM			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0600	
17.02.31	PO DE BRITA COM COMPACTACAO MECANICA - ESPESSURA 10CM			M2
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10552 PO DE BRITA	M3	0.1500	
	97505 ROLO COMPRESSOR - 10/12T	H	0.0020	
17.02.32	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTACAO MANUAL - 5CM			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

406

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.02.40	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA TRAFEGO MEDIO (POR PENETRACAO)			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0130	
	10544 PEDRA BRITADA N.3	M3	0.0930	
	10550 PEDRISCO	M3	0.0070	
	36065 ASFALTO 80/100	KG	6.7500	
	91515 CAMINHAO ESPARGIDOR - 6T	H	0.0050	
	92005 CARRETA PRANCHA	H	0.0010	
	97505 ROLO COMPRESSOR - 10/12T	H	0.0100	
17.02.50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0080	
	36020 GUIA DE CONCRETO; TIPO PMSP	M	1.0000	
17.02.52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA			M3
	00020 PEDREIRO	H	2.6600	
	00099 SERVENTE	H	10.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.5000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	356.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.0000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.7300	
17.02.54	REBAIXAMENTO DE GUIA			M
	00020 PEDREIRO	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.1000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0100	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0100	
17.03.19	IP03 PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.TOTAL=8,30M			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.1900	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1900	
	00020 PEDREIRO	H	4.6100	
	00099 SERVENTE	H	20.0800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.5450	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	299.6400	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.1000	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.0800	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2200	
	38024 MASTRO P/BANDEIRA COMPLETO - H=8,00M	UN	3.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

407

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.03.20	IP.04 PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.TOTAL=10,00M			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.1900	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.1900	
	00020 PEDREIRO	H	4.6600	
	00099 SERVENTE	H	20.4400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.5560	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	306.2400	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	1.1160	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	1.0800	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2200	
	38025 MASTRO P/BANDEIRA COMPLETO - H = 10;00 M	UN	3.0000	
17.03.50	QC.01 QUADRA POLIESPORTIVA - PISO NAO ARMADO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7600	
	00099 SERVENTE	H	2.0900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0540	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.4500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1160	
	11068 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR. - 1-X3-	M	0.8500	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.0600	
17.03.51	QC.02 QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO			M2
	00015 FERREIRO	H	0.0400	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0400	
	00020 PEDREIRO	H	0.7600	
	00099 SERVENTE	H	2.0900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0540	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.4500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1160	
	11068 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR. - 1-X3-	M	0.3200	
	11530 TELA DE ACO CA-60 - TIPO -TELCON Q-47-	M2	2.2000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.0200	
17.03.52	QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ASFALTICO, INCL. PINTURA E DEMARCACAO			M2
	20456 QUADRA POLI. PISO ASFALT. C/DEMAR. E PINT.	M2	1.0000	
17.03.55	QD.01 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORR. CLORADA - VOLEIBOL			UN
	00075 PINTOR	H	2.7540	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	2.7540	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	2.0250	
17.03.56	QD.02 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORR. CLORADA - F.SALAO			UN
	00075 PINTOR	H	5.1000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	5.1000	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	3.7500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

408

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.03.57	QD.03 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORR. CLORADA - BASQUETE			UN
	00075 PINTOR	H	6.8000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	6.8000	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	5.0000	
17.03.58	QD.05 DEMARC. DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRA. CLORADA - HANDBOL			UN
	00075 PINTOR	H	3.4500	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	3.4500	
	37015 TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	3.0500	
17.03.60	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE			UN
	00020 PEDREIRO	H	4.6000	
	00075 PINTOR	H	1.4200	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	1.4200	
	00099 SERVENTE	H	3.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0770	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.5000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0870	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.4000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.7900	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.2400	
	38030 POSTE P/ REDE DE VOLEIBOL C/ACESSORIOS	UN	2.0000	
	38040 REDE DE NAILON PARA VOLEIBOL	UN	1.0000	
	38055 TAMPAO DE ACO GALVANIZADO P/TUBO 3-	UN	2.0000	
	70828 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3-	M	1.6000	
17.03.61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE			UN
	00035 ENCANADOR	H	24.4000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	24.4000	
	00045 SERRALHEIRO	H	2.0000	
	00075 PINTOR	H	4.0000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	4.0000	
	17715 ARAME LISO GALVANIZADO - N.14	M	0.6000	
	37020 TINTA A BASE DE OLEO	L	0.7300	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	2.0000	
	37599 ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	1.1700	
	38035 REDE DE NAILON PARA FUTEBOL DE SALAO	UN	1.0000	
	70827 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 21/2-	M	17.0800	
	70828 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3-	M	0.5000	
	79636 ESTOPA MEALHAR	KG	0.6100	
	79656 SOLDA PREPARADA - 30/70	KG	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

409

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.03.62	TABELA PARA BASQUETE, INCL. ESTRUTURA ARO E CESTA - CONCRETO APARENTE			UN
00013	CARPINTEIRO	H	21.9900	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	21.9900	
00015	FERREIRO	H	7.0300	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	7.0300	
00020	PEDREIRO	H	9.2000	
00075	PINTOR	H	1.4400	
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.9600	
00099	SERVENTE	H	21.9300	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.4030	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	240.1000	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.5590	
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	3.2700	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	29.7000	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	3.9800	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.9900	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	80.7900	
17515	PREGO COMUM	KG	2.3800	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.4100	
37015	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA	L	0.5800	
38005	ARO DUPLO DE ACO PARA BASQUETE	UN	1.0000	
38010	CESTA DE NAILON PARA BASQUETE	UN	1.0000	
38045	REFORCO DE MADEIRA - 20X20X3CM	UN	1.0000	
17.03.65	TELA DE NYLON P/COBERTURA DE QUADRA			M2
38042	TELA DE NYLON FIO 3MM COM TIRANTE DE ACO NO	M2	1.0000	
17.03.70	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA			M2
20462	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERF.- BORRACHA CLORADA	M2	1.0000	
17.03.71	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPOXI			M2
20463	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPOXI	M2	1.0000	
17.03.72	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM. BORRACHA CLORADA			M
20457	DEMARC. E PINT. FAIXAS 10CM - BORRACHA CLOR	M	1.0000	
17.03.73	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM EPOXI			M
20459	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10 CM E	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

410

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.03.81	HV.15-ABRIGO P/LIXO EM BLOCO DE CONCR. AP.,REV. INTERN. C/AZULEJOS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.2700
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.2700
00015	FERREIRO	H	2.5200
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.5200
00020	PEDREIRO	H	13.4300
00050	AZULEJISTA	H	12.5400
00099	SERVENTE	H	26.1000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.6990
10508	CAL HIDRATADA	KG	72.6300
10515	CIMENTO BRANCO	KG	1.5700
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	194.2300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3630
10550	PEDRISCO	M3	0.0380
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.8000
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	7.2600
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7800
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4400
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	10.0400
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	16.5000
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	89.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.5600
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.5000
31505	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	6.9000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

411

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.03.82	HV.17-ABRIGO P/LIXO EM TIJ.APARENTE-REV.INTERNAME		UN
	00013 CARPINTEIRO	H	5.6900
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.6900
	00015 FERREIRO	H	1.5600
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.5600
	00020 PEDREIRO	H	23.8400
	00050 AZULEJISTA	H	13.3800
	00099 SERVENTE	H	30.0300
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6920
	10508 CAL HIDRATADA	KG	84.3500
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	1.6700
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	159.3800
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3770
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.8700
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	7.8900
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7800
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4500
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	16.3000
	12582 TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	491.0000
	17515 PREGO COMUM	KG	0.6100
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3100
	31505 AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	7.3600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

412

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.03.83	HV.20-ABRIGO P/LIXO EM ALV. REVEST. EXT.C/ARGAMASSA E INT.C/AZULEJOS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	5.7700
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5.7700
00015	FERREIRO	H	2.6000
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.6000
00020	PEDREIRO	H	21.1400
00050	AZULEJISTA	H	13.4000
00099	SERVENTE	H	36.5100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.9000
10508	CAL HIDRATADA	KG	98.4300
10515	CIMENTO BRANCO	KG	1.6700
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	235.0600
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.4260
10550	PEDRISCO	M3	0.0390
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.8800
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	7.9800
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.8200
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4700
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	9.2200
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	18.0400
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	92.0000
17515	PREGO COMUM	KG	0.6100
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.5100
31505	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	7.3700

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

413

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.03.84	ABRIGO P/LIXO-A3/FABES EM ALV. APAR.REV.INT.C/AZUL.INCL. PORTAS		UN
00013	CARPINTEIRO	H	4.6300
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4.6300
00015	FERREIRO	H	1.0600
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.0600
00020	PEDREIRO	H	12.9100
00050	AZULEJISTA	H	0.9500
00099	SERVENTE	H	19.0100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.3070
10508	CAL HIDRATADA	KG	3.7200
10515	CIMENTO BRANCO	KG	0.6600
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	140.8000
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0370
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3110
10560	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	15.5700
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.6600
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	6.0000
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.1400
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.4800
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	11.1100
12520	BLOCO DE CONCRETO - APAR. 9X19X39CM	UN	17.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.5100
17515	PREGO COMUM	KG	0.5100
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.2000
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	61.0200
30592	TELA ONDULADA DE AR.GALV.MALHA 1- FIO 10	M2	1.6100
30595	CHAPA DE ACO N.14 - 15;25 KG/M2	KG	24.4900
31505	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	2.7800
33020	CANTONEIRA PERFIL -Y- DE ALUMINIO	M	6.8600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

414

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.03.85	IV.06-LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO C/REVEST. INTERNO EM AZULEJOS			UN
00013	CARPINTEIRO	H	3.8300	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.8300	
00015	FERREIRO	H	3.7600	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.7600	
00020	PEDREIRO	H	19.7100	
00035	ENCANADOR	H	1.7800	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.7800	
00050	AZULEJISTA	H	8.5200	
00099	SERVENTE	H	38.5200	
10501	AREIA LAVADA	M3	0.8380	
10508	CAL HIDRATADA	KG	70.0800	
10515	CIMENTO BRANCO	KG	1.0600	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	318.6500	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.6300	
10550	PEDRISCO	M3	0.0240	
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	8.8500	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.4700	
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	2.0000	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	24.6800	
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	14.8200	
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	75.0000	
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.8800	
14040	TINTA BETUMINOSA	L	1.4600	
17515	PREGO COMUM	KG	0.5900	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.7500	
31505	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	4.6900	
70825	TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 11/2-	M	0.3400	
75280	RALO SECO DE PVC - DIAM. 100MM/SS40MM	UN	1.0000	
75638	GRELHA REDONDA; METAL CROMADO - 100MM	UN	1.0000	
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA			M2
00099	SERVENTE	H	0.6000	
17.04.05	RASPAGEM E CALAFETACAO DE PISOS DE MADEIRA - CERA INCOLOR			M2
00068	RASPADOR	H	0.5000	
00069	AJUDANTE DE RASPADOR	H	0.5000	
39010	CERA INCOLOR PARA PISOS	KG	0.2000	
17.04.06	RASPAGEM E CALAFETACAO DE PISOS DE MADEIRA - RESINA SINTETICA			M2
00068	RASPADOR	H	0.6000	
00069	AJUDANTE DE RASPADOR	H	0.6000	
39030	RESINA SINTETICA PARA PISOS	KG	0.7000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

415

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.04.08	LIMPEZA DE PISOS FLEXIVEIS DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTETICA			M2
	00099 SERVENTE	H	0.2000	
17.04.09	LIMPEZA DE PISOS E REVEST.DE ARGAMASSA,CERAMICA OU PEDRAS NATURAIS			M2
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
17.04.10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL,INCLUSIVE CAIXILHO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
17.04.12	LIMPEZA E LAV. PAREDE POR HIDROJATEAMENTO - SEM REJUNTAMENTO			M2
	37650 LIMPEZA DE FACHADAS POR HIDROJATEAMENTO	M2	1.0000	
17.04.13	LIMP E LAV PARED REV C/PASTIL OU MAT CERAM POR HIDROJAT. C/ REJUNT.			M2
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
	10510 CAULIM	KG	1.0000	
	10515 CIMENTO BRANCO	KG	2.0000	
	37650 LIMPEZA DE FACHADAS POR HIDROJATEAMENTO	M2	1.0000	
17.04.14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO			M2
	20461 LIMPEZA DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	1.0000	
17.04.15	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS EM GERAL,INCLUSIVE METAIS			UN
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
17.04.20	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - ATE 1000 LITROS			UN
	00099 SERVENTE	H	3.0000	
17.04.21	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - DE 1001 A 10000 LITROS			UN
	00099 SERVENTE	H	8.0000	
17.04.22	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - ACIMA DE 10000 LITROS			UN
	00099 SERVENTE	H	18.0000	
17.04.25	LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS			M
	00099 SERVENTE	H	0.1500	
17.04.30	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO			UN
	00099 SERVENTE	H	0.3000	
17.04.31	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA			M3
	79230 LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA	M3	1.0000	
17.04.32	LIMPEZA DE SUMIDOURO,POR VIAGEM DE 6M3			VG
	79235 LIMPEZA DE SUMIDOURO - VIAGEM DE 6M3	VG	1.0000	
17.04.50	ENCERAMENTO E LUSTRACAO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL			M2
	00099 SERVENTE	H	0.0700	
	39010 CERA INCOLOR PARA PISOS	KG	0.1500	
17.05.01	PRATELEIRA DE GRANILITE, ESP.30MM EXCL.APOIO			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	4.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	39060 PRATELEIRA DE GRANILITE 30MM	M2	1.0330	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

416

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.05.02	PRATELEIRA DE GRANILITE, ESP.40MM, EXCL.APOIO			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	4.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0070	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	39061 PRATELEIRA DE GRANILITE 40MM	M2	1.0330	
17.05.03	PRATELEIRA DE GRANILITE, ESP.50MM, EXCL.APOIO			M2
	00020 PEDREIRO	H	2.0000	
	00099 SERVENTE	H	4.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0080	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	39062 PRATELEIRA DE GRANILITE 50MM	M2	1.0330	
17.05.05	PRATELEIRA DE CONC.ESP.50MM C/BORDAS ARRED.E ENVERN.EXCL.APOIO			M2
	00013 CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.5000	
	00015 FERREIRO	H	0.1000	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1000	
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0300	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.5000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0400	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3300	
	11064 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	5.0000	
	11530 TELA DE ACO CA-60 - TIPO -TELCON Q-47-	M2	1.0500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	37526 DESMOLDANTE PARA FORMA DE CONCRETO	L	0.1000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.5000	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.5000	
17.05.11	EP 01 MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	1.8900	
17.05.12	EP 02 MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.5000	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	1.7100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

417

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.05.16	DM 01 ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSE			M
	00013 CARPINTEIRO	H	4.0000	
	00075 PINTOR	H	1.0000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.8000	
	15520 CAIBRO DE PEROBA EM BRUTO - 5X6CM	M	9.6000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2500	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	1.8000	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	1.5000	
17.05.17	DM 02/04 ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSE			M
	00013 CARPINTEIRO	H	3.0000	
	00075 PINTOR	H	1.0000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.8000	
	15520 CAIBRO DE PEROBA EM BRUTO - 5X6CM	M	6.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	1.5000	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	1.0000	
17.05.21	HD.17 TUBO DE ACO INOX RECURVADO D= 1 1/2" S/COST. C=1.00M P/ SANIT			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	69664 TUBO INOX RECURV. 1 1/2- (1 1/4-) COMP. 1;0	UN	1.0000	
	79621 CANOPLA P/REGISTRO;M.CROMADO-1/2--1 1/2-	UN	2.0000	
17.05.24	DP.04 CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.7000	
	00075 PINTOR	H	0.1250	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1250	
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0010	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	0.5000	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	0.0750	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.0370	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.3000	
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.1200	
	38007 Fundo cromato de zinco	L	0.0180	
	70826 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 2-	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

418

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
17.05.25	DP.05 CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO		M
	00020 PEDREIRO	H	0.9000
	00075 PINTOR	H	2.9390
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	2.9390
	00099 SERVENTE	H	0.9000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	12.2210
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.8810
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.3000
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.2570
	38007 Fundo cromato de zinco	L	0.4400
	70826 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 2-	M	1.0000
17.05.30	DV.01 LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE		M2
	00013 CARPINTEIRO	H	0.7500
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.7500
	00020 PEDREIRO	H	0.9000
	00075 PINTOR	H	1.0000
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.5500
	00099 SERVENTE	H	1.2000
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0230
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.1100
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	3.3900
	17560 TACO-CHUMBADOR DE PEROBA	UN	4.5000
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	1.5000
	37045 TINTA ESPECIAL PARA QUADRO NEGRO	L	0.2000
	37510 LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	0.2000
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.2500
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.5000
	39040 PORTA-GIZ DE MADEIRA	M	1.0000
17.05.31	DL.01/02 LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO SOBRE EMBOCO 1:3		M2
	00020 PEDREIRO	H	0.8000
	00050 AZULEJISTA	H	0.2000
	00099 SERVENTE	H	1.1500
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0260
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.5000
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.0000
	32535 LAMINADO MELAMINICO FOSCO; 1;3MM TIPO LOUSA	M2	1.0500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

419

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.05.32	MM.21/22 LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO SOBRE COMPENSADO (GREENBOARD)			M2
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00080 MARCENEIRO	H	1.1000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	1.1000	
	17041 PARAFUSO 6;1X65MM COM BUCHA NYLON S-10	UN	4.0000	
	17042 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE - 5X38MM	UN	3.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	1.0000	
	21051 SARRAFO DE CEDRO DE 1- X 2- (2;5 X 5;0 CM)	M	3.0700	
	30133 COMPENSADO DE CEDRO - 10MM	M2	1.0500	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	2.5000	
	32535 LAMINADO MELAMINICO FOSCO; 1;3MM TIPO LOUSA	M2	1.0500	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.1500	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	0.1500	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2000	
	38007 Fundo cromato de zinco	L	0.1000	
	39020 GALVANIZACAO ELETROLITICA	KG	2.5000	
17.05.35	DM.07 QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA			M2
	00075 PINTOR	H	0.0800	
	00080 MARCENEIRO	H	2.5000	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	2.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	4.0000	
	26861 PARAFUSO CAB.CHATA P/ MADEIRA 3X12MM (3;2X1	UN	12.0000	
	28082 FELTRO PARA QUADRO DE MADEIRA	M2	1.2800	
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	4.0000	
	30134 COMPENSADO DE CEDRO - 15MM	M2	0.9600	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.0100	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.0800	
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.0160	
17.05.37	MURAL EM CORTICA			M2
	00075 PINTOR	H	0.0300	
	00080 MARCENEIRO	H	0.7500	
	00081 AJUDANTE DE MARCENEIRO	H	0.7500	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2500	
	19015 COLA DE CONTACTO	KG	0.9000	
	26083 CORTICA ESPESSURA 5MM P/ PAREDE (GRANA FINA)	M2	1.0000	
	30030 GUARNICAO DE MADEIRA - 1.5X4.5CM	M	4.0000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.0100	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.0800	
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.0160	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

420

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.05.39	BATE MACAS EM LAM. MEL. ESTRUT 15X150MM H=15CM E=1,5CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.0000	
	33052 BATE MACAS EM LAMINADO COM MIOLO ESTRUTURAL	M	1.0000	
17.05.40	DM.05 FAIXA BATE-CARTEIRA P/ SALA DE AULA			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00075 PINTOR	H	0.2000	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	1.1900	
	30488 FAIXA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO 2;5X15CM ARRE	M	1.0000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.0500	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.2000	
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.0400	
17.05.41	DM.06 FIXADOR DE CARTAZES P/ SALA DE AULA			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00075 PINTOR	H	0.0800	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	1.1900	
	30489 FAIXA DE MADEIRA PINHO/PINUS 1X5CM C/ ARRED	M	1.0000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.0500	
	37595 VERNIZ NITRO-SINTETICO	L	0.0800	
	38001 Solvente (Aguarraz)	L	0.0400	
17.05.51	DP.01 ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO			M
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	31166 ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO DP-01	M	1.0000	
17.05.52	DP.02 ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO			M
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	31167 ESC. MARIN. FERRO PERFILADO C/ GUARDA CORPO	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

421

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.05.53	DP.03 COMPLEMENTOS P/ ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO			M
	00020 PEDREIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0020	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1.0000	
	31168 ESC. COMPL. P/ESC. MARIN. DE FERRO PERFILAD	M	1.0000	
17.05.61	BATE PNEU EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=3" C=2,50M			UN
	00035 ENCANADOR	H	4.0000	
	00075 PINTOR	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	4.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0200	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	7.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0300	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.7000	
	37535 LIXA PARA FERRO	FL	2.0000	
	38007 Fundo cromato de zinco	L	0.0400	
	51608 CURVA ACO GALV.- 3-/90';CACHIMBO	UN	2.0000	
	70408 TUBO ACO-CARBONO GALV.DIN 2440 - 3-	M	2.5000	
17.05.70	VARAL P/ROUPAS TIPO RESIDENCIAL EM ALUMINIO (1,20X0,60)M			UN
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	79701 VARAL P/ROUPAS TIPO RES.AL. 1;20X0;60M	UN	1.0000	
17.05.75	ARMARIO DE ACO C/4 PORTAS E FECH L 640XP420XH1980			UN
	30594 ARMARIO DE ACO C/4 PORTAS E FECH L 640XP420XH1980	UN	1.0000	
17.10.11	DX 05/06 COIFA EM CH DE ACO GALV. P/ FOGAO 3 OU 4 BOCAS			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	1.5000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.5000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	4.0000	
	26864 TIRANTE DE ACO 1/4- COM PORCA E CONTRA PORCA	M	4.0000	
	26865 CHAPA DE FERRO 1 1/2- X 3/16-	UN	8.0000	
	78060 COIFA DE CHAPA GALV.N.22 - 1;30X1;30M	UN	1.0000	
17.10.12	DX 01/03 COIFA EM CH.DE ACO GALV.P/FOGAO 6 BOCAS			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	2.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2.0000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	4.0000	
	26864 TIRANTE DE ACO 1/4- COM PORCA E CONTRA PORCA	M	4.8000	
	26865 CHAPA DE FERRO 1 1/2- X 3/16-	UN	8.0000	
	78062 COIFA DE CHAPA GALV.N.22 - 2;20X1;30M	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

422

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.10.17	CHAPEU CHINES P/DUTO GALV.35CM BIT.22 P/EXAUSTAO DE AR			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.5000	
	27534 TELA DE ACO INOX PERFURADA DIAMETRO 20MM	M2	0.1000	
	69667 CHAP.CHINES P/DUTO-GALV.35CM-BITOLA 22 P/EX	UN	1.0000	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.4000	
17.10.18	DUTO EM CH ACO GALV. N.22 - DIAM. 35 CM			M
	00045 SERRALHEIRO	H	0.4000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.4000	
	26862 BRACAIDEIRA EM CHAPA DE ACO DE 1 1/2- X 3/16	M	1.0000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	2.0000	
	78071 DUTO PARA COIFA DIAM. 35CM	M	1.0000	
17.10.19	CURVA P/DUTO CH.GALV.35CM BIT.22 P/EXAUSTAO AR RECRAV A CADA 10GRAU			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.4000	
	69666 CURV.GALV.35CM-BITOLA 22 P/EXAUST.AR RECRAV	UN	1.0000	
	79653 SOLDA PREPARADA - 50/50	KG	0.5000	
17.10.25	EXAUSTOR 1/2 HP P/ COIFAS			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	4.0000	
	56832 EXAUSTOR P/COIFA - POT. 1/2HP	UN	1.0000	
17.10.31	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS			UN
	78051 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO	UN	1.0000	
17.10.32	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS			UN
	78052 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/FORNO	UN	1.0000	
17.10.51	DX.04 CARRINHO SOBRE RODAS P/APOIO DE PANELAO			UN
	78006 CARRINHO DE APOIO EM INOX	UN	1.0000	
17.20.11	TIRANTE DE ACO 1/4" COM PORCA E CONTRA PORCA			M
	26864 TIRANTE DE ACO 1/4- COM PORCA E CONTRA PORCA	M	1.0000	
17.20.13	PARAFUSO 5,5 X 50 MM COM BUCHA S-8			UN
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	1.0000	
17.20.15	DX 01/03 CHAPA DE FERRO 1.1/2" X 3/16"			UN
	26865 CHAPA DE FERRO 1 1/2- X 3/16-	UN	1.0000	
17.20.17	DX 01/03 BRACAIDEIRA EM CH.DE ACO DE 1.1/2"X 3/16"			M
	26862 BRACAIDEIRA EM CHAPA DE ACO DE 1 1/2- X 3/16	M	1.0000	
17.20.19	TELA DE ACO INOX PERF. DIAM. 20 MM			M2
	27534 TELA DE ACO INOX PERFURADA DIAMETRO 20MM	M2	1.0000	
17.30.01	PLACA INAUG.INT.600X500X3MM,CH ACO INOX EM BAIXO RELEVO (P. EMURB)			UN
	79801 PLACA INAUGURAL INT. 600X500X3MM - PADRAO E	UN	1.0000	
17.30.02	PLACA INAUG.EXT.800X500X3MM,CH ACO INOX EM BAIXO RELEVO (P. EMURB)			UN
	79802 PLACA INAUGURAL EXT. 800X500X3MM - PADRAO E	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

423

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.50.01	DEMOLICAO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M			M
	00099 SERVENTE	H	2.5000	
17.50.15	DEMOLICAO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.0500	
	00099 SERVENTE	H	0.0500	
17.50.20	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES			M3
	00099 SERVENTE	H	11.0000	
17.50.21	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO			M3
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
17.50.25	DEMOLICAO DE LADRILHOS HIDRAULICOS,INCL.ARGAMASSA DE REGULARIZACAO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
17.50.30	DEMOLICAO DE LAJOTAS DE CONCRETO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
17.50.40	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,CAPA E BASE - MANUAL			M2
	00099 SERVENTE	H	1.5000	
17.50.45	DEMOLICAO DE GUIAS DE CONCRETO			M
	00099 SERVENTE	H	0.4000	
17.50.48	DEMOLICAO DE SARJETAS DE CONCRETO			M
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
17.60.05	RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO,MOURAO DE EUCALIPTO OU CONCRETO			M
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
17.60.30	RETIRADA DE LAJOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO			M2
	00099 SERVENTE	H	0.7000	
17.60.32	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS			M2
	00099 SERVENTE	H	1.3000	
17.60.35	RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS			M2
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
17.60.38	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUES			M2
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
17.60.45	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO			M
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
17.60.87	RETIRADA DE PORTA-GIZ,INCLUSIVE SUPORTES			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.4000	
17.60.90	RETIRADA DE COIFA E CH P/FOGAO DE 3 OU 4 BOCAS			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	0.8000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.8000	
17.60.91	RETIRADA DE COIFA EM CH P/FOGAO DE 6 BOCAS			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	1.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

424

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.60.92	RETIRADA DE EXAUSTOR			UN
	00041 ELETRICISTA	H	0.3000	
17.60.93	RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTAO			M
	00045 SERRALHEIRO	H	0.3000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.3000	
17.60.94	RETIRADA DE PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)			M2
	00045 SERRALHEIRO	H	0.5000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.5000	
17.60.95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCL. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO (FP.04)			M
	00020 PEDREIRO	H	0.6000	
	00099 SERVENTE	H	1.8400	
17.60.96	RETIRADA DE CERCA DE TELA GALV. E RESPECTIVOS MOUROES (FC 04/05)			M
	00020 PEDREIRO	H	0.1600	
	00099 SERVENTE	H	2.0800	
17.70.01	RECOLOCACAO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7500	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	17710 ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	0.7000	
	17750 TIRANTE DE ACO - N.12	M	1.0000	
17.70.35	RECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS			M2
	00062 CALCETEIRO	H	0.4000	
	00099 SERVENTE	H	0.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1000	
17.70.38	RECOLOCACAO DE MOSAICO PORTUGUES SOBRE BASE DE CONCRETO			M2
	00099 SERVENTE	H	2.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0520	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	22.5000	
17.70.39	RECOLOCACAO DE MOSAICO PORTUGUES SOBRE BASE DE AREIA			M2
	00099 SERVENTE	H	2.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0800	
17.70.45	RECOLOCACAO DE GUIAS DE CONCRETO			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00099 SERVENTE	H	1.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0060	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0080	
17.70.87	RECOLOCACAO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.4000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

425

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.70.90	RECOLOCACAO DE COIFA EM CH P/FOGAO DE 3 OU 4 BOCAS			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	1.5000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.5000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	4.0000	
17.70.91	RECOLOCACAO DE COIFA EM CH P/FOGAO DE 6 BOCAS			UN
	00045 SERRALHEIRO	H	2.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2.0000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	4.0000	
17.70.92	RECOLOCACAO DE EXAUSTOR			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.8000	
	00041 ELETRICISTA	H	0.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	2.0000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	4.0000	
17.70.93	RECOLOCACAO DE DUTO DE EXAUSTAO			M
	00045 SERRALHEIRO	H	0.4000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0.4000	
	26863 PARAFUSO DE 5;5 X 50;0MM COM BUCHA S-8	UN	2.0000	
17.70.94	RECOLOCACAO DE PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.0900	
	00045 SERRALHEIRO	H	1.0000	
	00046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.0000	
	00099 SERVENTE	H	0.5800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0130	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	6.8400	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0190	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.1400	
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	0.3200	
17.70.96	RECOLOCACAO DE CERCA DE TELA GALV.E RESPECTIVOS MOUROES(FC 04/05)			M
	00020 PEDREIRO	H	0.8900	
	00099 SERVENTE	H	1.6100	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0210	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	11.5500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0280	
	17710 ARAME LISO GALVANIZADO - N.10	M	0.7000	
	17750 TIRANTE DE ACO - N.12	M	2.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

426

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
17.80.15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10			M2
	00020 PEDREIRO	H	0.7500	
	00099 SERVENTE	H	0.7500	
	17750 TIRANTE DE ACO - N.12	M	1.2200	
	18035 TELA GALVANIZADA; MALHA 2- FIO 10	M2	1.0500	
17.80.19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS			KG
	30542 FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	1.0000	
17.80.70	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.0000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	38050 TABELA PARA BASQUETE; INCLUSIVE ARO	UN	1.0000	
17.80.72	REPINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - BORRACHA CLORADA			M
	20458 REPINTURA FAIXAS 10CM EM BORRACHA CLORADA	M	1.0000	
17.80.73	REPINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI			M
	20460 REPINTURA DE FAIXAS EM EPOXI	M	1.0000	
17.80.85	REPAROS EM LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE, INCLUSIVE PINTURA			M2
	00075 PINTOR	H	1.0000	
	00076 AJUDANTE DE PINTOR	H	0.8000	
	37045 TINTA ESPECIAL PARA QUADRO NEGRO	L	0.2000	
	37540 LIXA PARA MADEIRA	FL	0.2500	
	37545 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0.5000	
17.80.87	PORTA-GIZ DE MADEIRA, INCLUSIVE SUPORTES			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	
	17040 PARAFUSO 6.1MM C/BUCHA DE NAILON S-8	UN	2.4000	
	39040 PORTA-GIZ DE MADEIRA	M	1.0000	
18.01.01	TUTOR E AMARILHO P/ ARVORES			UN
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.2500	
	21081 CAIBRO DE PERoba DE 3X5CM	M	2.5000	
18.01.03	PROTETOR TIPO PARQUE P/ ARVORES			UN
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.0000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1500	
	19045 RIPA DE PERoba APARELHADA - 1;5X5CM	M	4.0000	
	21081 CAIBRO DE PERoba DE 3X5CM	M	10.0000	
	37005 ESMALTE SINTETICO	L	0.2000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

427

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.02.03	ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.6660	
	38507 ARVORES CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.05	ALFENEIRO (LIGUSTRUM LUCIDUM)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	1.6000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.5000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0520	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.2890	
18.02.10	CASSIA (CASSIA MULTIJUGA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.12	CHAPÉU DE SOL (TERMINALIA CATAPPA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.15	CHORÃO / SALGUEIRO (SALIX BABYLONICA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

428

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.02.17	FIGUEIRA (FICUS BENJAMINA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38507 ARVORES CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.20	FLAMBOYANT (DELONIX REGIA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.22	GREVILEA (GREVILLEA ROBUSTA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.25	IPE AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	1.6000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0520	
	38507 ARVORES CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0520	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.2890	
18.02.26	IPE ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

429

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.02.27	IPE ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.30	JACARANDA (JACARANDA MIMOSAEFOLIA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.32	MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.33	MAGNOLIA (MICHELIA CHAMPACA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.35	PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

430

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.02.37	PAU BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38507 ARVORES CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.40	PAU FERRO (CAESALPINIA FERREA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.42	PINHEIRO (PINUS ELLIOTIS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.45	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.47	RESEDA (LAGERSTROEMIA INDICA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	1.6000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.5000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0520	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.2890	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

431

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.02.50	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.52	SUINA (ERYTRINA SPECIOSA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	1.6000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.5000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0520	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.2890	
18.02.55	TIPUANA (TIPUANA TIPU)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	2.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	1.0000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0990	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.5660	
18.02.57	UNHA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA / CANDICANS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	1.6000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.5000	
	38505 ARVORES CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0520	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.2890	
18.02.61	ARECA BAMBU (CHRYSLIDO CARPUS LUTESCENS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38510 PALMEIRAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

432

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.02.63	BURITI (MAURITIA VINIFERA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38512 PALMEIRAS CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.02.65	COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38512 PALMEIRAS CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.02.67	COQUEIRO (COCOS NUCIFERA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38510 PALMEIRAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.02.70	GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38510 PALMEIRAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.02.73	JERIVA (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38510 PALMEIRAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

433

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.02.75	LATANIA (LATANIA SPP)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38510 PALMEIRAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.02.77	SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0050	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0540	
	38510 PALMEIRAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.01	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)			M2
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.7000	
	38015 GRAMA TIPO BATATAIS	M2	1.0000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.1000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0200	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0800	
18.03.03	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)			M2
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.7000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.1000	
	38554 GRAMA S. CARLOS	M2	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0200	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0800	
18.03.07	GRAMA PRETA EM PLACAS (OPHIPOGUM JAPONICUS)			M2
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.1000	
	38552 GRAMA PRETA (36 MUDAS POR M2)	M2	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0150	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0850	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

434

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.03.13	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.8000	
	38502 Adubo quimico NPK 101010	KG	0.1000	
	38520 FORRACAO CLASSE 1	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0150	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0850	
18.03.15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.4000	
	38502 Adubo quimico NPK 101010	KG	0.0500	
	38520 FORRACAO CLASSE 1	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0420	
18.03.17	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.8000	
	38502 Adubo quimico NPK 101010	KG	0.1000	
	38522 FORRACAO CLASSE 2	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0150	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0850	
18.03.19	HERA (HEDERA HELIX)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.4000	
	38502 Adubo quimico NPK 101010	KG	0.0500	
	38520 FORRACAO CLASSE 1	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0420	
18.03.21	LIRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.4000	
	38502 Adubo quimico NPK 101010	KG	0.0500	
	38520 FORRACAO CLASSE 1	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0420	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

435

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.03.23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.4000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0500	
	38520 FORRACAO CLASSE 1	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0420	
18.03.25	MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.8000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.1000	
	38522 FORRACAO CLASSE 2	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0150	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0850	
18.03.27	PILEA (PILEA CADIEREI)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.4000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0500	
	38520 FORRACAO CLASSE 1	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0420	
18.03.29	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)			DZ
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.4000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0500	
	38520 FORRACAO CLASSE 1	DZ	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0080	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0420	
18.03.41	IPOMEIA (IPOMEIA LEARII)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.0800	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.1000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0100	
	38530 TREPADERAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0010	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0070	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

436

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.03.43	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38530 TREPADERAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.45	LAGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38530 TREPADERAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.47	MARACUJA (PASSIFLORA COERULEA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38530 TREPADERAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.49	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38530 TREPADERAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.51	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38530 TREPADERAS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

437

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.03.53	UNHA DE GATO (FICUS PUMILA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.0800	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.1000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0100	
	38530 TREPadeiras CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0010	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0070	
18.03.61	ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.63	ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.65	ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.67	AZALEA (RHODODENDRON INDICUM)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

438

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.03.69	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38517 ARBUSTOS CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.71	BELA EMILIA (PLUMBAGO CAPENSIS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.73	CAMARAO (BELOPERONE GUTATA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.75	COSMOS (COSMOS BIPINNATUS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.77	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

439

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.03.79	ESPONGINHA (CALLIANDRA TWEEDII)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38517 ARBUSTOS CLASSE 2	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.81	GERANIO (PELARGONIUM ZONALE)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.83	HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.85	MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	
18.03.87	PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA)			UN
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38502 Adubo químico NPK 101010	KG	0.0640	
	38515 ARBUSTOS CLASSE 1	UN	1.0000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0100	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0730	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

440

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.10.50	NR 10 ORLA P/ ARVORE EM PARALELEPIPEDO - 1,20 X 1,20 M			UN
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5000	
	00062 CALCETEIRO	H	0.2400	
	00099 SERVENTE	H	0.6400	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0400	
	15525 RIPA DE PEROBA EM BRUTO - 1;5X5CM	M	4.8000	
	36060 PARALELEPIPEDO	UN	36.0000	
18.10.51	NR 11 PISO RAIADO EM PARALELEPIPEDO - DIAM=1,60M			UN
	00062 CALCETEIRO	H	0.5600	
	00099 SERVENTE	H	1.9300	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0940	
	36060 PARALELEPIPEDO	UN	79.0000	
18.10.56	ORLA DE SEPARACAO EM CONCRETO NC.26			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.5940	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.5940	
	00015 FERREIRO	H	0.0390	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.0390	
	00020 PEDREIRO	H	0.0780	
	00099 SERVENTE	H	1.4730	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0180	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0350	
	11064 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.-1X2-	M	1.0800	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.3240	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.4490	
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.1080	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0080	
18.10.60	GRELHA DE CONCRETO P/ PISOS GRAMADOS 60X45X7,5 CM			M2
	00062 CALCETEIRO	H	0.3300	
	38590 GRELHA DE CONCRETO TIPO -CONCREGRAMA-	M2	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

441

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.10.90	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16			UN
	00013 CARPINTEIRO	H	1.8800	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.8800	
	00015 FERREIRO	H	0.4000	
	00020 PEDREIRO	H	0.2400	
	00035 ENCANADOR	H	2.6000	
	00036 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1.6000	
	00099 SERVENTE	H	2.4600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0560	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	27.8800	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1540	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.8600	
	11501 ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	0.5800	
	17520 PREGO COMUM 12X12-15	KG	0.3400	
	37530 LIXA D'AGUA	UN	0.1200	
	70822 TUBO ACO GALV. CLASSE LEVE I - 3/4-	M	1.2000	
	72418 TUBO PVC RIGIDO; LINHA AGUA - 110MM	M	0.5550	
	77236 TORNEIRA P/USO GERAL; M.AMARELO - 3/4-	UN	1.0000	
	79639 FITA DE -TEFLON- - 1/2-	M	0.5300	
18.12.01	IC.01-BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO			M
	00013 CARPINTEIRO	H	2.1200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.1200	
	00015 FERREIRO	H	0.5900	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.5900	
	00020 PEDREIRO	H	0.2600	
	00075 PINTOR	H	0.2800	
	00099 SERVENTE	H	1.0700	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0310	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	16.8300	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0110	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0410	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.3400	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	3.0600	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.1400	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1300	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	4.6100	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	1.5800	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2100	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1200	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.7100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

442

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.12.02	IC.02-CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO			CJ
	00013 CARPINTEIRO	H	7.0900	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7.0900	
	00015 FERREIRO	H	3.5700	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.5700	
	00020 PEDREIRO	H	1.0600	
	00075 PINTOR	H	1.7000	
	00099 SERVENTE	H	14.1500	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.2450	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	134.9700	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3770	
	11011 CHAPA COMPENSADA - PLASTIFICADA 12MM	M2	0.4900	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.5000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	7.4400	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	2.0100	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	32.0500	
	11540 TELA DE ACO CA-60 CMD BITOLAS	KG	18.1500	
	17515 PREGO COMUM	KG	1.0400	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.6100	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	4.2400	
18.12.03	IC.03-BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	1.4700	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.4700	
	00015 FERREIRO	H	0.5900	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.5900	
	00020 PEDREIRO	H	0.1500	
	00075 PINTOR	H	0.2200	
	00099 SERVENTE	H	2.2900	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0340	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	18.8100	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0570	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1700	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.6000	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7500	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2400	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	6.2000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.1800	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1200	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.5500	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

443

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.12.04	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM			M
	00013 CARPINTEIRO	H	1.6900	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.6900	
	00015 FERREIRO	H	0.6200	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.6200	
	00020 PEDREIRO	H	0.1700	
	00075 PINTOR	H	0.2600	
	00099 SERVENTE	H	2.4000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0390	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	21.4500	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0630	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.2100	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.9200	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.7500	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2500	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	6.4800	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.2000	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1200	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.6600	
18.12.05	IC.05-BANCO EM CONCRETO APARENTE			M
	00013 CARPINTEIRO	H	3.1200	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.1200	
	00015 FERREIRO	H	0.4500	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.4500	
	00020 PEDREIRO	H	0.2800	
	00075 PINTOR	H	0.3000	
	00099 SERVENTE	H	3.1800	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0650	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	35.8000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.1070	
	11021 CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.4800	
	11046 PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	4.3500	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.4000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2400	
	11520 ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	4.7800	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.3300	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0900	
	37585 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.7400	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

444

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.12.06	IC.06-BANCO EM CONCRETO APARENTE TIPO PMSP		M
00013	CARPINTEIRO	H	1.7500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1.7500
00015	FERREIRO	H	0.6200
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.6200
00020	PEDREIRO	H	0.1800
00075	PINTOR	H	0.2900
00099	SERVENTE	H	2.3000
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0420
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	23.4300
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0670
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.2100
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	1.8900
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.9000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.2800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	6.5200
17515	PREGO COMUM	KG	0.2200
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1200
37585	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.7100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

445

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.12.12	IV.02/03-BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE		M
00013	CARPINTEIRO	H	0.9600
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.9600
00015	FERREIRO	H	0.8700
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.8700
00020	PEDREIRO	H	2.2500
00075	PINTOR	H	0.1400
00099	SERVENTE	H	5.5100
10501	AREIA LAVADA	M3	0.0970
10508	CAL HIDRATADA	KG	1.0600
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	43.0200
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0860
10550	PEDRISCO	M3	0.0060
11021	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 12MM	M2	0.1000
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	0.9400
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1800
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	9.1800
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.1900
14040	TINTA BETUMINOSA	L	0.7400
17515	PREGO COMUM	KG	0.1200
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.1700
37585	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	0.3500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

446

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.13.21	RV 01 MINI ANFITEATRO		UN
00013	CARPINTEIRO	H	34.3900
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	34.3900
00015	FERREIRO	H	5.9600
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	5.9600
00020	PEDREIRO	H	37.2500
00075	PINTOR	H	3.1100
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	1.3800
00099	SERVENTE	H	143.1100
10501	AREIA LAVADA	M3	2.5780
10508	CAL HIDRATADA	KG	35.2700
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	1,227.5100
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	3.9040
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	3.0500
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	27.6900
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	15.5400
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	6.1900
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	18.2900
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	44.2800
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	435.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	35.5500
14040	TINTA BETUMINOSA	L	6.3600
17515	PREGO COMUM	KG	3.4000
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	1.1900
37040	TINTA DE BASE ACRILICA	L	1.7300
37525	LIQUIDO SELADOR DE BASE ACRILICA	L	1.3800
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	2.0700
75260	CAIXA SIFONADA F.FUNDIDO - DIAM.150MM	UN	1.0000
75620	GRELHA HEMISFERICO; F.FUNDIDO - 150MM	UN	1.0000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

447

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.13.26	RV 06 - MURAL EM ALVENARIA		UN
00013	CARPINTEIRO	H	4.5600
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4.5600
00015	FERREIRO	H	2.4200
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.4200
00020	PEDREIRO	H	19.6300
00075	PINTOR	H	6.0900
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	3.3500
00099	SERVENTE	H	39.0300
10501	AREIA LAVADA	M3	0.6400
10508	CAL HIDRATADA	KG	41.9300
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	203.7000
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.0420
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.2360
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	8.6400
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	1.4900
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.8100
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	18.5400
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	6.8000
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	325.0000
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	124.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	1.1200
14040	TINTA BETUMINOSA	L	1.8600
17515	PREGO COMUM	KG	0.7300
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.4800
37045	TINTA ESPECIAL PARA QUADRO NEGRO	L	1.2200
37510	LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	1.2200
37530	LIXA D'AGUA	UN	1.5200
37545	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	3.0500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

448

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.13.38	RV.08-TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAI0 INTERNO 1,50M		UN
00006	ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	0.9000
00013	CARPINTEIRO	H	2.2100
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.2100
00015	FERREIRO	H	1.9300
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	1.9300
00020	PEDREIRO	H	30.3500
00035	ENCANADOR	H	0.3500
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500
00099	SERVENTE	H	89.0600
10501	AREIA LAVADA	M3	3.8760
10508	CAL HIDRATADA	KG	43.7600
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	411.5100
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.5030
10550	PEDRISCO	M3	0.1250
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	4.0200
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.0000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	20.2600
12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - 19X19X19CM	UN	166.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	2.2600
14040	TINTA BETUMINOSA	L	8.9100
17515	PREGO COMUM	KG	0.4000
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.3900
19025	MANTA EM TERE. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	1.4000
72404	ANEL DE BORRACHA (PVC) - 100MM	UN	1.0000
72433	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 100MM	M	0.7400
72442	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 100MM	M	3.1500

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

449

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.13.39	RV.09-TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAI0 INTERNO 2,00M		UN
00006	ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.2000
00013	CARPINTEIRO	H	2.8900
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2.8900
00015	FERREIRO	H	2.5300
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	2.5300
00020	PEDREIRO	H	41.2600
00035	ENCANADOR	H	0.3500
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500
00099	SERVENTE	H	128.9300
10501	AREIA LAVADA	M3	6.7830
10508	CAL HIDRATADA	KG	57.4400
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	576.7200
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	2.3510
10550	PEDRISCO	M3	0.1650
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	5.2600
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.3100
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	26.6200
12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - 19X19X19CM	UN	218.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	2.9700
14040	TINTA BETUMINOSA	L	11.7000
17515	PREGO COMUM	KG	0.5300
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.5100
19025	MANTA EM TEREF. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	1.8700
72404	ANEL DE BORRACHA (PVC) - 100MM	UN	1.0000
72433	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 100MM	M	0.7400
72442	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 100MM	M	4.2000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

450

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.13.40	RV.10-TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAI0 INTERNO 2,50M			UN
00006	ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	1.5000	
00013	CARPINTEIRO	H	3.5800	
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3.5800	
00015	FERREIRO	H	3.1300	
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.1300	
00020	PEDREIRO	H	52.8000	
00035	ENCANADOR	H	0.3500	
00036	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.3500	
00099	SERVENTE	H	175.1600	
10501	AREIA LAVADA	M3	10.6860	
10508	CAL HIDRATADA	KG	71.1300	
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	760.2400	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	3.3430	
10550	PEDRISCO	M3	0.2050	
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	6.5200	
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	1.6300	
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	32.8600	
12535	BLOCO DE CONCRETO COMUM - 19X19X19CM	UN	270.0000	
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	3.6700	
14040	TINTA BETUMINOSA	L	14.4800	
17515	PREGO COMUM	KG	0.6500	
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.6300	
19025	MANTA EM TERE. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	2.3400	
72404	ANEL DE BORRACHA (PVC) - 100MM	UN	1.0000	
72433	TUBO PVC RIGIDO; LINHA ESGOTO - 100MM	M	0.7400	
72442	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 100MM	M	5.2500	
18.13.41	RV.11-TANQUE DE AREIA/DET. GENERICO-ESCAVACAO E APILOAMENTO			M3
00099	SERVENTE	H	2.7000	
18.13.42	RV.11-TANQUE DE AREIA/DET. GENERICO-DRENAGEM			M
00006	ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO	H	0.3000	
00020	PEDREIRO	H	0.0390	
00099	SERVENTE	H	0.5320	
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0410	
10550	PEDRISCO	M3	0.0410	
19025	MANTA EM TERE. DE POLIESTER - 300G/M2	KG	0.4700	
72442	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - 100MM	M	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

451

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.13.43	RV.11-TANQUE DE AREIA/DET. GENERICO-LASTRO DE CONCRETO			M3
	00020 PEDREIRO	H	6.0000	
	00099 SERVENTE	H	20.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.6000	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	150.0000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.8000	
18.13.44	RV.11-TANQUE DE AREIA/DET. GENERICO-BORDA BAIXA			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3300	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3300	
	00015 FERREIRO	H	0.1700	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.1700	
	00020 PEDREIRO	H	2.5000	
	00099 SERVENTE	H	6.3600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0890	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	3.9500	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	31.9000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0650	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1500	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	1.8400	
	12535 BLOCO DE CONCRETO COMUM - 19X19X19CM	UN	15.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2000	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	0.8000	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0600	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0300	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

452

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.13.45	RV.11-TANQUE DE AREIA/DET. GENERICO-BORDA ALTA			M
	00013 CARPINTEIRO	H	0.3300	
	00014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0.3300	
	00015 FERREIRO	H	0.2200	
	00016 AJUDANTE DE FERREIRO	H	0.2200	
	00020 PEDREIRO	H	3.3200	
	00099 SERVENTE	H	7.6000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.1160	
	10508 CAL HIDRATADA	KG	5.2600	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	41.1800	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0780	
	11066 SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	0.6000	
	11070 TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	0.1500	
	11510 ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	2.3600	
	12535 BLOCO DE CONCRETO COMUM - 19X19X19CM	UN	20.0000	
	14022 HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2700	
	14040 TINTA BETUMINOSA	L	1.0700	
	17515 PREGO COMUM	KG	0.0600	
	17740 ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.0400	
18.13.46	RV.11-TANQUE DE AREIA/DET. GENERICO-FORNEC.E APLIC.DE AREIA LAVADA			M3
	00099 SERVENTE	H	1.0000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

453

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.13.51	BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO / FABES		UN
00013	CARPINTEIRO	H	7.0300
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	7.0300
00015	FERREIRO	H	3.1700
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.1700
00020	PEDREIRO	H	10.6700
00075	PINTOR	H	9.8600
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	4.4000
00099	SERVENTE	H	37.4300
10501	AREIA LAVADA	M3	0.4440
10508	CAL HIDRATADA	KG	4.9900
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	216.7700
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.3750
10550	PEDRISCO	M3	0.0690
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	0.7100
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	8.8800
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	2.2200
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	30.9700
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	2.3500
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0.2000
17515	PREGO COMUM	KG	1.1000
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.6200
37020	TINTA A BASE DE OLEO	L	5.4400
37510	LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	4.3000
37535	LIXA PARA FERRO	FL	0.2400
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	6.4500
37599	ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0500
70010	TUBO DE CONCRETO - DIAM. 70CM CA-2	M	1.6000
70013	TUBO DE CONCRETO - DIAM. 100CM CA-2	M	1.6000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

454

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.13.52	BRINQUEDO ESCORREGADOR DE CONCRETO/FABES		UN
00013	CARPINTEIRO	H	8.7500
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	8.7500
00015	FERREIRO	H	4.1400
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	4.1400
00020	PEDREIRO	H	19.1700
00041	ELETRICISTA	H	4.4100
00044	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4.4100
00075	PINTOR	H	3.2400
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	1.3300
00099	SERVENTE	H	52.9600
10501	AREIA LAVADA	M3	1.1340
10508	CAL HIDRATADA	KG	14.3500
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	548.0800
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.1970
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	1.2080
10550	PEDRISCO	M3	0.0140
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	8.0100
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	9.6000
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	3.7300
11501	ACO CA-25 CMD BITOLAS	KG	6.0000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	39.6500
11540	TELA DE ACO CA-60 CMD BITOLAS	KG	12.4700
12532	BLOCO DE CONCRETO - COMUM 14X19X39CM	UN	42.0000
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	135.0000
17515	PREGO COMUM	KG	1.4900
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.7500
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	3.1900
37005	ESMALTE SINTETICO	L	1.2300
37510	LIQUIDO SELADOR A BASE DE OLEO	L	0.8800
37535	LIXA PARA FERRO	FL	0.2500
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	2.3000
37585	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO	L	2.0400
37599	ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.0800
39010	CERA INCOLOR PARA PISOS	KG	0.6000
51632	ELETRODUTO A. GALV. TP. LEVE I - 1-	M	8.6000
70010	TUBO DE CONCRETO - DIAM. 70CM CA-2	M	1.6000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

455

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO		UN
18.13.53	RV 07 FORTINHO		UN
00013	CARPINTEIRO	H	38.4200
00014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	38.4200
00015	FERREIRO	H	3.3600
00016	AJUDANTE DE FERREIRO	H	3.3600
00020	PEDREIRO	H	28.4200
00075	PINTOR	H	2.3100
00076	AJUDANTE DE PINTOR	H	1.9400
00099	SERVENTE	H	47.9400
10501	AREIA LAVADA	M3	1.1130
10508	CAL HIDRATADA	KG	34.6800
10517	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	510.5900
10542	PEDRA BRITADA N.1	M3	0.2000
10543	PEDRA BRITADA N.2	M3	0.9690
11020	CHAPA COMPENSADA - RESINADA 10MM	M2	3.7500
11046	PONTALETE DE PINHO 3A. CONSTR.- 3X3-	M	41.9400
11066	SARRAFO DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X4-	M	5.8200
11070	TABUA DE PINHO 3A. CONSTR.- 1X12-	M2	5.6000
11510	ACO CA-50A OU B CMO BITOLAS	KG	20.8000
11520	ACO CA-60B CMD BITOLAS	KG	14.3900
12580	TIJOLO MACICO DE BARRO - COMUM	UN	212.0000
12582	TIJOLO MACICO DE BARRO - RECOZIDO	UN	157.0000
14022	HIDROFUGO PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	3.1300
17515	PREGO COMUM	KG	3.3700
17740	ARAME RECOZIDO N.16 OU 18	KG	0.6700
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	58.6700
36068	PEDRA MIRACEMA ESP MD=1,2CM (23X11,50)CM	M2	1.8800
37005	ESMALTE SINTETICO	L	0.4600
37025	TINTA A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.3300
37040	TINTA DE BASE ACRILICA	L	0.0400
37515	LIQUIDO SELADOR A BASE DE PVA (LATEX)	L	0.2600
37525	LIQUIDO SELADOR DE BASE ACRILICA	L	0.0300
37535	LIXA PARA FERRO	FL	0.9200
37540	LIXA PARA MADEIRA	FL	0.4400
37599	ZARCAO (OXIDO VERMELHO DE CHUMBO)	L	0.2700

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

456

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.14.05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES - DIAM.2,20 M FORN.E INSTALACAO			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.4800	
	00099 SERVENTE	H	0.5000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0187	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	9.3600	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0249	
	38205 CARROSSEL 20 LUGARES	UN	1.0000	
18.14.08	ESCORREGADOR COMPR=3,00 M H=1,80 M ESTR.METALICA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.6200	
	00099 SERVENTE	H	1.3600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0504	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	25.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0672	
	38215 ESCORREGADOR H=1;80M	UN	1.0000	
18.14.11	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00 M H=0,70 M ESTR.METALICA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.6800	
	00099 SERVENTE	H	1.7600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0648	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	32.4000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0864	
	38225 GANGORRA C/3 PRANCHAS	UN	1.0000	
18.14.15	BALANCO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50 M H=2,50 M ESTR.METALICA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.6200	
	00099 SERVENTE	H	1.3600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0504	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	25.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0672	
	38220 BALANCO DE 3 LUGARES C/PNEUS	UN	1.0000	
18.14.22	ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80 M H=1,80 M ESTR.METALICA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.6200	
	00099 SERVENTE	H	1.3600	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.0504	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	25.2000	
	10543 PEDRA BRITADA N.2	M3	0.0672	
	38210 ESCADA HORIZONTAL PEQUENA	UN	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

457

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
18.14.24	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M ESTR.METALICA			UN
	00020 PEDREIRO	H	0.8400	
	00099 SERVENTE	H	3.7000	
	10501 AREIA LAVADA	M3	0.8400	
	10517 CIMENTO PORTLAND COMUM (CP)	KG	21.0000	
	10542 PEDRA BRITADA N.1	M3	0.1300	
	38226 GAIOLA LABIRINTO (1;50X1;50X2;00M)	UN	1.0000	
18.60.07	RETIRADA DE GRAMA			M2
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.3000	
18.70.07	RECOLOCACAO DE GRAMA			M2
	00085 JARDINEIRO	H	0.1000	
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.7000	
	38502 Adubo quimico NPK 101010	KG	0.1000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.0200	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.0800	
18.80.01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO			M2
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
18.80.11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO			M3
	00086 AJUDANTE DE JARDINEIRO	H	0.5000	
	38555 ADUBO ORGANICO (ESTERCO)	M3	0.1500	
	38557 TERRA VEGETAL PRETA	M3	0.8500	
18.80.13	CALCAREO DOLOMITICO			KG
	38503 Calcario Dolomítico	KG	1.0000	
18.80.15	ADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10			KG
	38502 Adubo quimico NPK 101010	KG	1.0000	
20.01.01	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PERIMETRO - ATE 1.000M			GL
	81012 LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - 1000M	GL	1.0000	
20.01.02	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PERIMETRO - EXCEDENTE 1.000M			M
	81012 LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - 1000M	GL	0.0010	
20.01.13	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE 10.000M2			GL
	81017 LEVANTAMENTO ALTIMETRICO - 10000M2	GL	1.0000	
20.01.14	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - EXCEDENTE A 10.000M2			M2
	81017 LEVANTAMENTO ALTIMETRICO - 10000M2	GL	0.0001	
20.02.01	TRADO MANUAL			M
	82015 SONDAGEM A TRADO MANUAL	M	1.0000	
20.02.02	PERCUSSAO			M
	82010 SONDAGEM A PERCUSSAO	M	1.0000	
20.03.01	COORDENADOR GERAL			H
	00121 ENG'ARQT'COORDENADOR	H	1.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

458

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
20.03.02	PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR SENIOR			H
	00124 ENG'/ARQT' SENIOR	H	1.0000	
20.03.03	PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR JUNIOR			H
	00128 ENG'/ARQT' JUNIOR	H	1.0000	
20.03.04	FISCAL DE OBRA			H
	00113 FISCAL DE OBRA	H	1.0000	
20.03.05	PROJETISTA			H
	00114 PROJETISTA	H	1.0000	
20.03.06	DESENHISTA PROJETISTA			H
	00164 DESENHISTA PROJETISTA	H	1.0000	
20.03.07	COORDENADOR SETORIAL			H
	00115 COORDENADOR SETORIAL	H	1.0000	
20.03.08	CONSULTOR			H
	00110 CONSULTOR	H	1.0000	
20.03.09	PROJETISTA CADISTA			H
	00164 DESENHISTA PROJETISTA	H	1.0000	
20.03.10	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO ATE 500M2			GL
	00134 AUX TOPOGRAFIA	H	25.0000	
	00151 TOPOGRAFO	H	40.0000	
	00163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA	H	50.0000	
20.03.11	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO EXCEDENTE A 500M2			M2
	00134 AUX TOPOGRAFIA	H	0.0500	
	00151 TOPOGRAFO	H	0.0800	
	00163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA	H	0.1000	
20.03.12	LEVANTAMENTO CADASTRAL INST ELETRICAS ATE 500M2			GL
	84050 LEVANTAMENTO CADASTRAL INST ELETRICAS ATE 500M2	GL	1.0000	
20.03.13	LEVANTAMENTO CADASTRAL INST ELETRICAS EXCEDENTE A 500M2			M2
	84051 LEVANTAMENTO CADASTRAL INST ELETRICAS EXCEDENTE A 500M2		M2	1.0000
20.03.14	LEVANTAMENTO CADASTRAL INST.HIDRO SANITARIAS ATE 500M2			GL
	84060 LEVANTAMENTO CADASTRAL INST.HIDRO SANITARIAS ATE 500M2	GL	1.0000	
20.03.15	LEVANTAMENTO CADASTRAL INST.HIDRO-SANITARIAS EXEC.A 500M2			M2
	84061 LEVANTAMENTO CADASTRAL INST.HIDRO-SANITARIAS EXEC.A 500M2	M2	1.0000	
20.03.16	"AS BUILT" FORMATO A0			UN
	00128 ENG'/ARQT' JUNIOR	H	16.0000	
	00164 DESENHISTA PROJETISTA	H	20.0000	
20.03.17	"AS BUILT" FORMATO A1			UN
	00128 ENG'/ARQT' JUNIOR	H	12.0000	
	00164 DESENHISTA PROJETISTA	H	14.0000	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - TCU 32

459

DATA BASE
JUN/2002

ITEM	DESCRIÇÃO			UN
20.03.18	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO FORMATO A0			UN
00114	PROJETISTA	H	15.0000	
00121	ENG'/ARQT'COORDENADOR	H	5.0000	
00124	ENG'/ARQT' SENIOR	H	8.0000	
00128	ENG'/ARQT' JUNIOR	H	16.0000	
00164	DESENHISTA PROJETISTA	H	20.0000	
20.03.19	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO FORMATO A1			UN
00114	PROJETISTA	H	10.0000	
00121	ENG'/ARQT'COORDENADOR	H	3.0000	
00124	ENG'/ARQT' SENIOR	H	4.0000	
00128	ENG'/ARQT' JUNIOR	H	12.0000	
00164	DESENHISTA PROJETISTA	H	14.0000	
20.06.01	CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS			M2
86010	CONTR TEC.CONCR. - ESTUDOS E ENSAIOS	UN	1.0000	
20.06.02	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA)			UN
86020	CONTR.TEC.CONCR.-RUPT.DE CORPOS DE PROVA	UN	1.0000	
20.06.11	ACO - ENSAIOS DE TRACAO EM BARRAS			UN
86030	CONTR.TEC.ACO - TRACAO EM BARRAS	UN	1.0000	
20.06.12	ACO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS			UN
86040	CONTR.TEC.ACO - DOBRAMENTO EM BARRAS	UN	1.0000	